

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme | | |
| B-21/26 MRV Bernburg | | |
| MRV Bernburg Stationsneubau + Ergo | | |
| Leistung | | |
| 031.4 Schlosserarbeiten Zaun | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen-einheit ¹ | Zeitan-satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1 | Stützen für Zaunanlage m. Fußplatte, RP 200/100/5,6mm, S235JR L 5500mm | 6 | St | | | | | | |
| 1.1.2 | Zarge für Toranlage in Zaunanlage m. Fußplatte, RP 200/200/8mm, S235JR L 5500mm, B 5600mm | 1 | St | | | | | | |
| 1.1.3 | Füllung f. Hochsicherheitszaun m. PC+Streckmetall, h 5,05 m | 12,37 | m | | | | | | |
| 1.1.4 | Zulage zur Vorpos. 1.1.3 für oben auskragende Zaun-Füllung | 17,97 | m | | | | | | |
| 1.1.5 | Ausleger an Stahlbetonstütze für S-Drahtrollen | 3 | St | | | | | | |
| 1.1.6 | L-Stahlwinkel ca. 55/85 mm, als seitlicher Anschluss Mauerwerk | 10,7 | m | | | | | | |
| 1.1.7 | L-Stahlwinkel ca. 60/80 mm, als seitlicher Anschluss an Stahlstütze | 10,3 | m | | | | | | |
| 1.1.8 | L-Stahlwinkel ca. 80/85 mm, als Toranschlagleiste | 16,6 | m | | | | | | |
| 1.1.9 | Sicherheits-Stahl-Drehtr, 2-flg, 5600/4370mm | 1 | St | | | | | | |
| 1.1.10 | 2 x S-Drahtrollen als Übersteigenschutz | 17,97 | m | | | | | | |
| 1.1.11 | Zulage zur Vorpos. für Ausführung S-Drahtrollen um Stahlbetonstützen. | 5,1 | m | | | | | | |
| 1.1.12 | Stützen als Öffnungsbegrenzer für Toranlage m. Fußplatte, RP 80/80/6mm, S235JR L 3900mm | 4 | St | | | | | | |
| 1.1.13 | Stützen vor Stahlbetonstütze m. Fußplatte, RP 300/425/8mm, S235JR L 5500mm | 1 | St | | | | | | |
| 1.2.1 | Stützen für Zaunanlage m. Fußplatte, RP 200/100/5mm, S235JR L 5500mm | 5 | St | | | | | | |
| 1.2.2 | Zarge für Toranlage in Zaunanlage m. Fußplatte, RP 200/100/5,6mm, S235JR L 2770mm, B 1370mm | 1 | St | | | | | | |

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme B-21/26 MRV Bernburg MRV Bernburg Stationsneubau + Ergo | | |
| Leistung 031.4 Schlosserarbeiten Zaun | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen-einheit ¹ | Zeitan-satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.3 | Füllung f. Hochsicherheitszaun m. Streckmetall, h 5,05 m | 8,25 | m | | | | | | |
| 1.2.4 | Zulage zur Vorpos. 1.2.3 für oben auskragende Zaun-Füllung | 8,25 | m | | | | | | |
| 1.2.5 | Befestigung Füllung 3.-seitig um Drehtor | 5,37 | m | | | | | | |
| 1.2.6 | L-Stahlwinkel ca. 55/85 mm, als seitlicher Anschluss Mauerwerk | 21 | m | | | | | | |
| 1.2.7 | L-Stahlwinkel ca. 60/80 mm, als seitlicher Anschluss an Stahlstütze | 10,3 | m | | | | | | |
| 1.2.8 | L-Stahlwinkel ca. 80/85 mm, als Toranschlagleiste | 5,57 | m | | | | | | |
| 1.2.9 | Sicherheits-Stahl-Drehtor, 1-flg, 1170/2100mm | 1 | St | | | | | | |
| 1.2.10 | 2 x S-Drahtrollen als Übersteigschutz | 8,25 | m | | | | | | |
| 1.3.1 | Stahl-Rahmen geschweißt, m. Sattelaufleger f. Sicherheitszaun, S235JR L 2915mm, H 6500mm | 1 | St | | | | | | |
| 1.3.2 | Füllung f. Hochsicherheitszaun m. PC+Streckmetall, h 6,15 m | 15,244 | m ² | | | | | | |
| 1.3.3 | Sicherheits-Stahl-Drehtor, 1-flg, 1150/2360mm | 1 | St | | | | | | |
| 1.3.4 | L-Stahlwinkel ca. 85/85 mm, als 3-seitige Toranschlagleiste | 5,87 | m | | | | | | |
| 1.3.5 | Stahl-Rahmen geschweißt, m. Sattelaufleger f. Sicherheitszaun, S235JR L 2915mm, H 4800mm | 1 | St | | | | | | |
| 1.3.6 | Füllung f. Hochsicherheitszaun m. PC+Streckmetall, h 6,15 m | 11,01 | m ² | | | | | | |
| 1.3.7 | Sicherheits-Stahl-Drehtor, 1-flg, 1150/2360mm | 1 | St | | | | | | |

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme B-21/26 MRV Bernburg MRV Bernburg Stationsneubau + Ergo | | |
| Leistung 031.4 Schlosserarbeiten Zaun | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen-einheit ¹ | Zeitan-satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---------------------|-----------------------|------------------------|---|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.8 | L-Stahlwinkel ca. 85/85 mm, als 3-seitige Toranschlagleiste | 5,87 | m | | | | | | |
| 1.3.9 | L-Stahlwinkel ca. 65/75 mm, als seitlicher Anschluss(Durchsteckschutz) an Stahlstütze | 22,6 | m | | | | | | |
| 1.3.10 | Ausleger für S-Drahtrollen | 3 | St | | | | | | |
| 1.3.11 | 3 x S-Drahtrollen als Übersteigschutz | 3 | m | | | | | | |
| 1.4.1 | Unterkonstruktion als Grundplatte mit Distanzhülsen, Einbau alle ca. 225 cm, als vorgez. Leistung | 8 | St | | | | | | |
| 1.4.2 | Y-Ausleger für S-Drahtrollen | 8 | St | | | | | | |
| 1.4.3 | 2 x S-Drahtrollen als Übersteigschutz | 15,8 | m | | | | | | |
| 1.5.1 | Kleineisenteile | 120 | kg | | | | | | |
| 1.5.2 | Profilstahl | 350 | kg | | | | | | |
| 1.5.3 | Statische Berechnung und Standsicherheitsnachweis, für alle Bauteile | 1 | St | | | | | | |
| 1.5.4 | Werkstatt-/Montageplanung | 1 | St | | | | | | |
| 1.5.5 | Dokumentation | 1 | St | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.