

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Planverfasser

Ing.-Büro Firmbach GbR
Casparistraße 1
08056 Zwickau

Tel.: 0375 270 36 952

info@ib-firmbach.de

Projekt

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1
Liegenschafts- und Hochbauamt

Bauvorhaben

Innenraumsanierung
Freizeitzentrum Marienthal
in Zwickau/Marienthal
-

Leistung (LV)

12
Bodenbelagsarbeiten

Ausführungsbeginn

.

Ausführungsende

.

Angebotsaufforderung

Abgabetermin

.

Abgabezeit

.

Abgabeort

.
.
.

Vergabevorgang (Art der Ausschreibung)

.

Zuschlagsfrist

.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 18

Leistungsverzeichnis (ohne 3. Seite LV-Deckblatt)

Leistungsverzeichnis

Projekt (24-170)
FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1
Leistung (LV)
12 Bodenbelagsarbeiten

Bauvorhaben		
Innenraumsanierung Freizeitzentrum Marienthal in Zwickau/Marienthal		
Bauherr		
Liegenschafts- und Hochbauamt	Telefon 0375 836525	
Stadt Zwickau	Fax	
Hauptmarkt 26		
08056 Zwickau	silke.unger@zwickau.de	
Planverfasser / Ausschreibung		
Ing.-Büro Firmbach GbR	Telefon 0375 270 36 952	Ansprechpartner: ...
Casparistraße 1	Fax	Martin Firmbach /Alexander Lang
08056 Zwickau	info@ib-firmbach.de	
Bauleitung		
Ing.-Büro Firmbach GbR	Telefon 0375 270 36 952	Ansprechpartner: ...
Casparistraße 1	Fax	Martin Firmbach /Alexander Lang
08056 Zwickau	Mobil 01522 70 69 373	
	alexander.lang@ib-firmbach.de	
Ansprechpartner / Bemerkung		
.	.	
.	.	
.	.	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (info@ib-firmbach.de)

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....	
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....	
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Inhaltsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

12	LV	Bodenbelagsarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Baubeschreibung	4
01	Titel	Belagsarbeiten EG	7
02	Titel	Belagsarbeiten 1.OG	11
03	Titel	Belagsarbeiten 2.OG	14
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	18

12	LV	Bodenbelagsarbeiten
Baubeschreibung		
Baubeschreibung		
Globale Angaben zum Bauvorhaben		
Name und Anschrift des Auftraggebers:		
Stadt Zwickau		
Liegenschafts- und Hochbauamt, Hauptmarkt 26, 08056 Zwickau		
Beschreibung des Bauvorhabens:		
Energetische Sanierung Freizeitzentrum Marienthal - 2. Bauabschnitt		
<p>Das Freizeitzentrum ist ein Jugendzentrum für die Stadtteile Marienthal, Zwickau West und Marienthal West und bietet für alle Jugendlichen mit unterschiedlichen Herkünften jede Menge Erlebnis- und Erfahrungsraum. Die Zielgruppen sind breit aufgestellt und die sich daraus ergebenden Bedarfe werden bei den Raumnutzungen berücksichtigt. Sowohl Einzel- über Gruppenarbeiten bis zu größeren Ver-anstaltungen, die im Saal stattfinden, werden angeboten. Die Zusammenarbeit mit Schulen, Kitas und Vereinen gilt als maßgebender Schwerpunkt.</p> <p>In den Freizeitbereichen können offene Freizeitangebote, sowie Kurse und Projekte für die musische, kreative, kulturelle, sportliche und medientechnische Freizeitgestaltung genutzt werden.</p> <p>Das Ziel ist, die Sanierung im laufenden Betrieb durchzuführen. Die anliegende Kegelhalle ist nicht Bestandteil der Maßnahme.</p> <p>Die täglich gleichzeitig anwesende Personenanzahl wird vom Nutzer / Auftraggeber mit 60 bis 120 Personen angegeben. Die maximale Besucherzahl bei Veranstaltungen beträgt 300 Personen.</p> <p>Die Konstruktion des Gebäudes ist ein Mauerwerksbau in traditioneller Bauweise.</p> <p>Es wurde 1900 errichtet und als Kulturhaus genutzt. Das Gebäude ist teilunterkellert an der Marienthaler Straße und verfügt über 3 Geschosse und ein teilausgebautes Dachgeschoß. Das Dach auf dem Hauptgebäude ist ein Walmdach mit Schindeldeckung.</p> <p>Der später erfolgte Anbau in nördlicher Richtung wird mittels Dachbindern als Satteldach überspannt. In östlicher Richtung ist der Gebäudeanbau zweigeschossig mit Flachdach und wird als Foyer bzw. Eingangsbereich genutzt.</p> <p>Im Bauabschnitt 1, der durchgeführten energetischen Sanierung des Gebäudes, 2022 - 2024, wurde die Gebäudehülle aufgewertet/gedämmt. Des Weiteren wurden Feuchteschäden im Kellermauerwerk beseitigt. Im Saal und Foyer wurden die Decken mit Akustikelementen ertüchtigt.</p>		
Aufgabenstellung 2. Bauabschnitt		
<ul style="list-style-type: none">• " Umgestaltung und Zusammenlegung von Lager- und Technikräumen im EG• " Umgestaltung von Räumen in einen Sport- und Fitnessraum mit Zugeordneten Umkleideräumen inklusive Duschmöglichkeiten im 1. OG• " Umgestaltung "Gaming Raum" (Jugendclub) im EG• " Variable Raumnutzung einschließlich Doppelnutzung des "kleinen Saals" durch den Einbau flexibler Trennwände im 1. OG• " Sanierung Flure, Sozial- und Sanitärbereich EG , 1. u. 2. Obergeschoss entsprechend der technischen Regeln für Arbeitsstätten optimieren, sowie gesamte Ertüchtigung Treppenhaus hins. Wandbeschichtungen und Bodenbeläge erneuern bzw. Parkett aufarbeiten.• " Innentüren anhand der Anforderungen an den Brandschutz ertüchtigen, noch vorhandene Feuchteschäden fachgerecht im EG sanieren, sowie Verrohrungskanäle verschließen.• " Erneuerung der Wandverkleidung im großen Saal 1. OG, sowie Parkett aufarbeiten• " Kompletterneuerung der Heizkörper und Heizleitungstrassen EG bis 2. OG• " Raumbezogene Erneuerung Elektrik und Beleuchtung EG bis 2. OG		

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

12	LV	Bodenbelagsarbeiten																																				
Baubeschreibung																																						
<p>Ablaufplanung:</p> <p>Ablaufplanung-Ausführung Sanierungsmaßnahme 2. Bauabschnitt im laufenden Betrieb, von Anfang 3. Quartal 2025 bis Anfang 3. Quartal 2027 in 11 Unterbauabschnitte untergeordnet (UB 2.1 bis 2.11), verteilt auf 3 Geschosse.</p> <p>Ausführungszeiträume mit Unterbrechungen für 2. Bauabschnitt:</p> <table><thead><tr><th>Abschnitt</th><th>Beginn</th><th>Ende</th></tr></thead><tbody><tr><td>• U-Bauabschnitt 2.1 - DG mit Treppenhausabschnitt</td><td>Mon 01.10.25</td><td>Fre 28.11.25</td></tr><tr><td>• U-Bauabschnitt 2.2 - 2.OG mit Treppenhausabschnitt</td><td>Mon 13.10.25</td><td>Fre 24.07.26</td></tr><tr><td>• U-Bauabschnitt 2.3 - 1.OG mit Treppenhausabschnitt</td><td>Mon 24.11.25</td><td>Fre 24.03.27</td></tr><tr><td>• U-Bauabschnitt 2.4 - Saal-Ebene 1. OG</td><td>Mon 22.03.27</td><td>Fre 24.09.27</td></tr><tr><td>• U-Bauabschnitt 2.5 - FOYER 1. OG</td><td>Mon 13.07.26</td><td>Fre 18.12.26</td></tr><tr><td>• U-Bauabschnitt 2.6 - EG mit Treppenhausabschnitt</td><td>Mon 06.10.25</td><td>Mit 10.09.27</td></tr><tr><td>• U-Bauabschnitt 2.7 - EG Jugendclub</td><td>Mon 01.10.25</td><td>Mit 24.04.26</td></tr><tr><td>• U-Bauabschnitt 2.8 - EG Werkstatt</td><td>Mon 06.10.25</td><td>Mo 18.03.26</td></tr><tr><td>• U-Bauabschnitt 2.9 - EG Flurbereich</td><td>Mon 01.03.27</td><td>Fre 17.09.27</td></tr><tr><td>• U-Bauabschnitt 2.10 - FOYER EG</td><td>Mon 01.03.27</td><td>Fre 17.09.27</td></tr><tr><td>• U-Bauabschnitt 2.11 - Steigschacht-Medien EG und 1.OG</td><td>Mon 06.10.25</td><td>Die 15.10.27</td></tr></tbody></table> <p>Die Bodenbelagsarbeiten erfolgen in folgenden Unterbauabschnitten: 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.8 / 2.9 / 2.10 Zwischen den Unterbauabschnitten sind technologische Pausen einzuplanen.</p> <p>Angaben zur Örtlichkeit</p> <p>Anschrift der Baustelle: Marienthaler Straße 120 in 08060 Zwickau</p> <p>An das Bauvorhaben grenzt die Kegelbahn. Diese ist von den Sanierungsarbeiten ausgeschlossen</p> <p>Das Gebäude hat drei Vollgeschosse, ein teilweise ausgebautes Dachgeschoss und eine Teilunterkellerung unter dem Kopfbau.</p> <p>Angaben zur Baustelle Lage und Transportwege</p> <p>Zufahrtmöglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Breite: 4 m• Über Julius-Seifert-Straße und dortigen Parkplatz <p>Fahrzeuge dürfen die Baustelle nur befahren, wenn das für die Arbeiten unmittelbar erforderlich ist.</p>			Abschnitt	Beginn	Ende	• U-Bauabschnitt 2.1 - DG mit Treppenhausabschnitt	Mon 01.10.25	Fre 28.11.25	• U-Bauabschnitt 2.2 - 2.OG mit Treppenhausabschnitt	Mon 13.10.25	Fre 24.07.26	• U-Bauabschnitt 2.3 - 1.OG mit Treppenhausabschnitt	Mon 24.11.25	Fre 24.03.27	• U-Bauabschnitt 2.4 - Saal-Ebene 1. OG	Mon 22.03.27	Fre 24.09.27	• U-Bauabschnitt 2.5 - FOYER 1. OG	Mon 13.07.26	Fre 18.12.26	• U-Bauabschnitt 2.6 - EG mit Treppenhausabschnitt	Mon 06.10.25	Mit 10.09.27	• U-Bauabschnitt 2.7 - EG Jugendclub	Mon 01.10.25	Mit 24.04.26	• U-Bauabschnitt 2.8 - EG Werkstatt	Mon 06.10.25	Mo 18.03.26	• U-Bauabschnitt 2.9 - EG Flurbereich	Mon 01.03.27	Fre 17.09.27	• U-Bauabschnitt 2.10 - FOYER EG	Mon 01.03.27	Fre 17.09.27	• U-Bauabschnitt 2.11 - Steigschacht-Medien EG und 1.OG	Mon 06.10.25	Die 15.10.27
Abschnitt	Beginn	Ende																																				
• U-Bauabschnitt 2.1 - DG mit Treppenhausabschnitt	Mon 01.10.25	Fre 28.11.25																																				
• U-Bauabschnitt 2.2 - 2.OG mit Treppenhausabschnitt	Mon 13.10.25	Fre 24.07.26																																				
• U-Bauabschnitt 2.3 - 1.OG mit Treppenhausabschnitt	Mon 24.11.25	Fre 24.03.27																																				
• U-Bauabschnitt 2.4 - Saal-Ebene 1. OG	Mon 22.03.27	Fre 24.09.27																																				
• U-Bauabschnitt 2.5 - FOYER 1. OG	Mon 13.07.26	Fre 18.12.26																																				
• U-Bauabschnitt 2.6 - EG mit Treppenhausabschnitt	Mon 06.10.25	Mit 10.09.27																																				
• U-Bauabschnitt 2.7 - EG Jugendclub	Mon 01.10.25	Mit 24.04.26																																				
• U-Bauabschnitt 2.8 - EG Werkstatt	Mon 06.10.25	Mo 18.03.26																																				
• U-Bauabschnitt 2.9 - EG Flurbereich	Mon 01.03.27	Fre 17.09.27																																				
• U-Bauabschnitt 2.10 - FOYER EG	Mon 01.03.27	Fre 17.09.27																																				
• U-Bauabschnitt 2.11 - Steigschacht-Medien EG und 1.OG	Mon 06.10.25	Die 15.10.27																																				

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

12	LV	Bodenbelagsarbeiten
Baubeschreibung		
<p>Fahrzeuge der Beschäftigten sind außerhalb des Baufeldes abzustellen. Für eventuelle Schäden/Verluste wird keine Haftung übernommen.</p> <p>Transportwege für Transport der Baustoffe auf der Baustelle: Treppenhaus - nutzbare Breite: 3 m zum Keller 1,20 m breit</p> <p>Arbeitszeiten:</p> <p>Regelarbeitszeitregelung Montag bis Freitag 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Baureste und Materialien sind im Gebäude auf Grund der Raumgeometrie und Platzverhältnisse größtenteils nur händisch zu bewegen bzw. zu transportieren. Die Wahl der Transportmittel für Bauschutt und Baumaterial obliegt jedoch unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten, zugelassenen Verkehrslasten, Platzverhältnissen, und dem Aufwand entsprechender Verhältnismäßigkeit, dem AN, mit der Prämisse das dabei keine anderen Gewerke bei der Ausführung ihrer Tätigkeitsfelder oder der Objektnutzer in seiner Zugänglichkeit ohne Vorankündigung und Abstimmung beeinträchtigt werden.</p> <p>Art / Lage der Lagerplätze: Innerhalb des Bauzaunes / Gemäß BE Plan AP 09</p> <p>Lage von Leitungen, Kabeln usw. Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kanälen, Kabeln usw. bei den entsprechenden Trägern und dem AN sachkundig zu machen.</p> <p>Baustrom u. Bauwasser:</p> <p>werden bauseits gestellt, bzw. vom Los 01 Baustelleneinrichtung und ELT Gewerk bereitgestellt. Baustrom 32 A</p> <p>Entsorgung von Abfall nach DIN 18299</p> <p>Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.</p> <p>Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehälter des Auftragnehmers zulässig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafür zu sorgen, dass keine Unbefugten Abfälle in diese Behälter füllen.</p> <p>Die Leistung versteht sich inklusive einer Kontrolle der Rohbauöffnungen sofort nach Auftragserteilung.</p> <p>Dokumentation</p> <p>Vom Auftragnehmer ist als ausdrückliche Voraussetzung für die Abnahme eine Dokumentation zu erstellen mit den Verwendungsnachweisen aller eingesetzter Bauprodukte und Bauarten und der Fachunternehmererklärung für geregelte Bauarten bzw. Übereinstimmungserklärungen des Fachunternehmers für nicht geregelte Bauprodukte und Bauarten. Die gesetzlichen Vorgaben der SächsBO und der VwV TB sind bindend. Eine zusätzliche Vergütung hierfür ist nicht vorgesehen. Die Dokumentation ist 8 Tage vor der förmlichen Abnahme zur Prüfung beim bauleitenden Ingenieurbüro vorzulegen.</p>		

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

12	LV	Bodenbelagsarbeiten		
01	Titel	Belagsarbeiten EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Belagsarbeiten EG			
01.1	Baustelle einrichten gesamte Leistung aller Titel, gewerkespezifisch Einrichtung einer Baustelle für Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten mit allen, unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit hins. erforderlich vertragl. geschuldeter Leistungen, erforderlichen Geräten, Maschinen und Containern. Die Einrichtungsflächen sind auf dem zugewiesenen Platz des Grundstückes aufzubauen. Nach Abschluss der Arbeiten ist der Originalzustand des Grundstückes bei Inanspruchnahme von zur Verfügung stehenden Außenflächen gem. BE-Plan wiederherzustellen! Ein Großteil des jeweils benötigten BE-Einrichtungsumfang kann über die jeweilige Bauzeit im oder am Objekt verbleiben, bzw. kann sukzessive von Bauabschnitt zu Bauabschnitt mit umziehen, insofern es die Platzverhältnisse dem Bauablauf geschuldet ausreichend zulassen, bzw. die Lagerung mit dem Nutzer und den parallel mitarbeitenden Gewerken im Vorfeld abgestimmt ist. Die Beweissicherung obliegt dem AN.			
		1 psch		GP
01.2	Estrich anschleifen, bürsten, saugen Estrich und feste mineralisch gebundene Untergründe abschleifen inkl. bürsten, absaugen und Abrasivmaterial entsorgen. Bereich: EG gesamt			
		140 m²	EP	GP
01.3	Risse/Fugen im Untergrund schließen Risse und Fugen im Untergrund schließen, inkl. Reinigung und Vorbehandlung. Material : 2-Komponenten-Kunststoffmasse Untergrund : Estrich Neu und Bestand Bereich: EG gesamt			
		140 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

12	LV	Bodenbelagsarbeiten		
01	Titel	Belagsarbeiten EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.4	Estrich selbstverlaufend ausgleichen, d=bis 20 mm Ausgleich von Unebenheiten des Estrichs mit selbstverlaufender Nivelliermasse auf Zementbasis, inkl. produktkompatibler Grundierung. Druckfestigkeit : ca. 20 N/mm ² Biegezugfestigkeit : ca. 7 N/mm ² Maximale Dicke: bis 20 mm Aufbaustärke Bereich EG gesamt	140 m ²	EP	GP
01.5	Nivellierspachtel standfest, Estrich standfester Ausgleich von Unebenheiten des Estrichs mit Spachtelausgleichsmasse Zementbasis, inkl. produktkompatibler Grundierung. Druckfestigkeit : ca. 20 N/mm ² Biegezugfestigkeit : ca. 7 N/mm ² Maximale Dicke: bis 15 mm Aufbaustärke Bereich EG gesamt	140 m ²	EP	GP
01.6	Ausgleich nachschleifen Ausgleich gemäß Vorpositionen nachschleifen zur Aufnahme einer kraftschlüssigen Verbindung mit Bodenbelagskleber Bereich EG gesamt	140 m ²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

12	LV	Bodenbelagsarbeiten		
01	Titel	Belagsarbeiten EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.7	<p>Fußbodenbelag, PVC-Bahneware für den Objektbereich liefern und einbringen</p> <p>Fußbodenbelag als Vinyl-PVC Bodenbelag als Bhnware mit geschlossener Oberfläche, auf vorbereiteten Untergrund, inkl. Anschnitt an Wandflächen und Türöffnungen liefern und verklebt verlegen.</p> <p>Architektonische Produktauswahl, Farbton und Struktur 5705 Graphite NCS S 7500-N LRV 10.2 gemäß Musterkatalog Hersteller Kährs,</p> <p>bei Verwendung eines alternativ gleichwerigen Produkt in Oberfläche und Farbgebung ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen!</p> <p>Bemusterung: ja notwendiges Bemusterungsergebnis muss spätestens 14 Tage nach Beauftragung vorliegen !</p> <p>Rutschhemmung : R10 Belagsdicke : 2,0 mm Oberseite : gem. Bemusterung Farbe : gem. Bemusterung Gef. Baustoffklasse : B 2 Eignung : Klasse 34 Stuhlrolleneignung : ja Antistatisch : ja UV-beständig : ja Kleber chem. Basis : Polyurethan-Klebstoff Giscode : RU 1</p> <p>alle Räume Eckausbildungen von ca. 90°</p> <p>Bereich: EG Räume 1-101 / 1-104 / TH 1-107</p> <p>102,5 m² EP GP</p>			
01.8	<p>Sockelleiste, Eiche, 18/60</p> <p>Sockelleiste aus Eiche, kantiges Profil, sichtbare Kante abgerundet. Gedübelt und geschraubt. Ecken auf Gehrung geschnitten. Freie Ecken gefast.</p> <p>Oberfläche : geölt Querschnitt : 18/60 mm Farbe : ..gem. Bemusterung.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> <p>Übertrag:</p>			

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

12	LV	Bodenbelagsarbeiten		
01	Titel	Belagsarbeiten EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>alle Räume Eckausbildungen von 90°</p> <p>Bereich: EG Räume 1-101 / 1-104 / Flure und TH 1-107 - 1-106 / Flur 1-005</p>	139,5 m	EP	GP
01.9	<p>Bodenbeschichtung</p> <p>Beschichtung auf Instandsetzungsestrich, mit 1-komponentiger Acrylat Dispersion, inkl. Grundierung, Beschichtung 2-fach.</p> <p>Bauteil: Fußboden</p> <p>Auftragsmenge: 2 x 250 ml/m²</p> <p>Farbe: transparent</p> <p>Angeb. Fabrikat:</p> <p>Bereich: EG Flur 1-005 und Notausgangsbereich 1-013</p>	37,5 m²	EP	GP
01.10	<p>Fugenverschluss an Zarge und Sockelleisten, Silikon</p> <p>Fugenverschluss zwischen Fußbodenbelag und Zarge, bzw. Zarge und Sockelleiste mit Hinterfüllung der Fugen.</p> <p>Material : Silikon</p> <p>Farbe : anthrazit</p> <p>Fugenbreite : 6 - 10 mm</p> <p>Bereich EG gesamt</p>	160,5 m	EP	GP
Summe Titel 01		Belagsarbeiten EG, Netto:		

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

12	LV	Bodenbelagsarbeiten			
02	Titel	Belagsarbeiten 1.OG			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02	Titel Belagsarbeiten 1.OG				
02.1	Estrich anschleifen, bürsten, saugen Estrich abschleifen inkl. bürsten, absaugen und Abrasivmaterial entsorgen. Bereich: 1.OG Räume TH 2-114 und Flure 2-115 und 2-113 / Fitnessraum 2-102				
		60,5 m²	EP	GP	
02.2	Risse/Fugen im Untergrund schließen Risse und Fugen im Untergrund schließen, inkl. Reinigung und Vorbehandlung. Material : 2-Komponenten-Kunststoffmasse Untergrund : Estrich Neu und Bestand Bereich: 1.OG Räume TH 2-114 und Flure 2-115 und 2-113 / Fitnessraum 2-102				
		25 m	EP	GP	
02.3	Estrich selbstverlaufend ausgleichen, d=bis 20 mm Ausgleich von Unebenheiten des Estrichs mit selbstverlaufender Nivelliermasse auf Zementbasis, inkl. produktkompatibler Grundierung. Druckfestigkeit : ca. 20 N/mm² Biegezugfestigkeit : ca. 7 N/mm² Maximale Dicke: bis 20 mm Aufbaustärke Bereich: 1.OG Räume TH 2-114 und Flure 2-115 und 2-113 / Fitnessraum 2-102				
		60,5 m²	EP	GP	
02.4	Nivellierspachtel standfest, Estrich standfester Ausgleich von Unebenheiten des Estrichs mit Spachtelausgleichsmasse Zementbasis, inkl. produktkompatibler Grundierung. Druckfestigkeit : ca. 20 N/mm² Biegezugfestigkeit : ca. 7 N/mm²				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

12	LV	Bodenbelagsarbeiten		
02	Titel	Belagsarbeiten 1.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Maximale Dicke: bis 15 mm Aufbaustärke			
	Bereich: 1.OG Räume TH 2-114 und Flure 2-115 und 2-113 / Fitnessraum 2-102			
		25 m²	EP	GP
02.5	Ausgleich nachschleifen Ausgleich gemäß Vorpositionen nachschleifen zur Aufnahme einer kraftschlüssigen Verbindung mit Bodenbelagskleber Bereich: 1.OG Räume TH 2-114 und Flure 2-115 und 2-113 / Fitnessraum 2-102			
		60,5 m²	EP	GP
02.6	Fußbodenbelag, PVC-Bahneware für den Objektbereich liefern und einbringen Fußbodenbelag als Vinyl-PVC Bodenbelag als Bahneware mit geschlossener Oberfläche, auf vorbereiteten Untergrund, inkl. Anschnitt an Wandflächen und Türöffnungen liefern und verklebt verlegen. Architektonische Produktauswahl, Farbton und Struktur 5705 Graphite NCS S 7500-N LRV 10.2 gemäß Musterkatalog Hersteller Kährs, bei Verwendung eines alternativ gleichwertigen Produkt in Oberfläche und Farbgebung ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen! Bemusterung: ja notwendiges Bemusterungsergebnis muss spätestens 14 Tage nach Beauftragung vorliegen ! Rutschhemmung : R10 Belagsdicke : 2,0 mm Oberseite : gem. Bemusterung Farbe : gem. Bemusterung Gef. Baustoffklasse : B 2			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

12	LV	Bodenbelagsarbeiten		
02	Titel	Belagsarbeiten 1.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Eignung : Klasse 34			
	Stuhlrolleneignung : ja			
	Antistatisch : ja			
	UV-beständig : ja			
	Kleber chem. Basis : Polyurethan-Klebstoff			
	Giscode : RU 1			
	alle Räume Eckausbildungen von ca. 90°			
	Bereich: 1.OG Räume TH 2-114 und Flure 2-115 und 2-113 / Fitnessraum 2-102			
		60,5 m²	EP	GP
02.7	Sockelleiste, Eiche, 18/60			
	Sockelleiste aus Eiche, kantiges Profil, sichtbare Kante abgerundet. Gedübelt und geschraubt. Ecken auf Gehrung geschnitten. Freie Ecken gefast.			
	Oberfläche : geölt			
	Querschnitt : 18/60 mm			
	Farbe : ..gem. Bemusterung.			
	alle Räume Eckausbildungen von 90°			
	Bereich: 1.OG Räume TH 2-114 und Flure 2-115 und 2-113 / Fitnessraum 2-102			
		69,5 m	EP	GP
02.8	Fugenverschluss an Zarge und Sockelleisten, Silikon			
	Fugenverschluss zwischen Fußbodenbelag und Zarge, bzw. Zarge und Sockelleiste mit Hinterfüllung der Fugen.			
	Material : Silikon			
	Farbe : anthrazit			
	Fugenbreite : 6 - 10 mm			
	Bereich: 1.OG Räume TH 2-114 und Flure 2-115 und 2-113 / Fitnessraum 2-102			
		76,15 m	EP	GP
Summe Titel 02		Belagsarbeiten 1.OG, Netto:		

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

12	LV	Bodenbelagsarbeiten			
03	Titel	Belagsarbeiten 2.OG			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03 Titel Belagsarbeiten 2.OG					
03.1	Spannplatten anschleifen, bürsten, saugen Spannplatten abschleifen inkl. bürsten, absaugen und Abrasivmaterial entsorgen. Bereich: 2.OG Räume 3-204, 3-205, 3-206, 3-208 u. 3-208b, 3-209		130,5 m²	EP	GP
03.2	Estrich anschleifen, bürsten, saugen Estrich abschleifen inkl. bürsten, absaugen und Abrasivmaterial entsorgen. Bereich: 2.OG Flur 1 und 2 / TH		27,17 m²	EP	GP
03.3	Risse/Fugen im Untergrund schließen Risse und Fugen im Untergrund schließen, inkl. Reinigung und Vorbehandlung. Material : 2-Komponenten-Kunststoffmasse Untergrund : Estrich Neu und Bestand Bereich: 2.OG Flur 1 und 2 / TH		5 m	EP	GP
03.4	Spannplatten selbstverlaufend ausgleichen, d=bis 20 mm Ausgleich von Unebenheiten des Estrichs mit selbstverlaufender Nivelliermasse auf kunststoffvergüteter Bindemittelbasis, inkl. produktkompatibler Grundierung. Druckfestigkeit : ca. 20 N/mm² Biegezugfestigkeit : ca. 15 N/mm² Maximale Dicke: bis 20 mm Aufbaustärke Bereich: 2.OG Räume 3-204, 3-205, 3-206, 3-208 u. 3-208b, 3-209				
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

12	LV	Bodenbelagsarbeiten		
03	Titel	Belagsarbeiten 2.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		130,5 m²	EP	GP
03.5	Estrich selbstverlaufend ausgleichen, d=bis 20 mm Ausgleich von Unebenheiten des Estrichs mit selbstverlaufender Nivelliermasse auf Zementbasis, inkl. produktkompatibler Grundierung. Druckfestigkeit : ca. 20 N/mm² Biegezugfestigkeit : ca. 7 N/mm² Maximale Dicke: bis 20 mm Aufbaustärke Bereich: 2.OG Flur 1 und 2 / TH			
		27,17 m²	EP	GP
03.6	Nivellierspachtel standfest, Estrich standfester Ausgleich von Unebenheiten des Estrichs mit Spachtelausgleichsmasse Zementbasis, inkl. produktkompatibler Grundierung. Druckfestigkeit : ca. 20 N/mm² Biegezugfestigkeit : ca. 7 N/mm² Maximale Dicke: bis 15 mm Aufbaustärke Bereich: 2.OG Flur 1 und 2 / TH			
		5 m²	EP	GP
03.7	Ausgleich nachschleifen Ausgleich gemäß Vorpositionen nachschleifen zur Aufnahme einer kraftschlüssigen Verbindung mit Bodenbelagskleber Bereich: 1.OG Räume TH 2-114 und Flure 2-115 und 2-113 / Fitnessraum 2-102 / Flur 1 und 2 / TH			
		157,67 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

12	LV	Bodenbelagsarbeiten		
03	Titel	Belagsarbeiten 2.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.8	<p>Fußbodenbelag, PVC-Bahneware für den Objektbereich liefern und einbringen</p> <p>Fußbodenbelag als Vinyl-PVC Bodenbelag als Bhnware mit geschlossener Oberfläche, auf vorbereiteten Untergrund, inkl. Anschnitt an Wandflächen und Türöffnungen liefern und verklebt verlegen.</p> <p>Architektonische Produktauswahl, Farbton und Struktur 5705 Graphite NCS S 7500-N LRV 10.2 gemäß Musterkatalog Hersteller Kährs,</p> <p>bei Verwendung eines alternativ gleichwerigen Produkt in Oberfläche und Farbgebung ist eine Bemusterung vorzunehmen bzw. ein analog entsprechender Farbton vorzustellen!</p> <p>Bemusterung: ja notwendiges Bemusterungsergebnis muss spätestens 14 Tage nach Beauftragung vorliegen !</p> <p>Rutschhemmung : R10 Belagsdicke : 2,0 mm Oberseite : gem. Bemusterung Farbe : gem. Bemusterung Gef. Baustoffklasse : B 2 Eignung : Klasse 34 Stuhlrolleneignung : ja Antistatisch : ja UV-beständig : ja Kleber chem. Basis : Polyurethan-Klebstoff Giscode : RU 1</p> <p>alle Räume Eckausbildungen von ca. 90°</p> <p>Bereich: 1.OG Räume TH 2-114 und Flure 2-115 und 2-113 / Fitnessraum 2-102 / Flur 1 und 2 / TH</p>			
		157,67 m²	EP	GP
03.9	<p>Sockelleiste, Eiche, 18/60</p> <p>Sockelleiste aus Eiche, kantiges Profil, sichtbare Kante abgerundet. Gedübelt und geschraubt. Ecken auf Gehrung geschnitten. Freie Ecken gefast.</p> <p>Oberfläche : geölt Querschnitt : 18/60 mm Farbe : ..gem. Bemusterung.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

12	LV	Bodenbelagsarbeiten		
03	Titel	Belagsarbeiten 2.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>alle Räume Eckausbildungen von 90°</p> <p>Bereich: 1.OG Räume TH 2-114 und Flure 2-115 und 2-113 / Fitnessraum 2-102 / Flur 1 und 2 / TH</p> <p>Übertrag:</p>	85,6 m	EP	GP
03.10	<p>Fugenverschluss an Zarge und Sockelleisten, Silikon</p> <p>Fugenverschluss zwischen Fußbodenbelag und Zarge, bzw. Zarge und Sockelleiste mit Hinterfüllung der Fugen.</p> <p>Material : Silikon</p> <p>Farbe : anthrazit</p> <p>Fugenbreite : 6 - 10 mm</p> <p>Bereich: 1.OG Räume TH 2-114 und Flure 2-115 und 2-113 / Fitnessraum 2-102 / Flur 1 und 2 / TH</p>	94,35 m	EP	GP
Summe Titel 03		Belagsarbeiten 2.OG, Netto:		

LV-Zusammenfassung

FZZ Marienthal - 2.BA - Innenraumsanierung 1.1 (24-170)

12	LV	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Belagsarbeiten EG	7
02	Titel	Belagsarbeiten 1.OG	11
03	Titel	Belagsarbeiten 2.OG	14
Summe LV 12 Bodenbelagsarbeiten				
		Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				