



Planverfasser ...
ISA GmbH
Bertolt Brecht Str 11
06844 Dessau

Tel.: 0340-611818

ts@isa-dessau.de

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt 67 Abbruch Klosterhof Zerbst
--

Bauvorhaben - - - -

Leistung (LV) 01 Abbrucharbeiten EFH Klosterhof 7

Ausführungsbeginn k.A.

Ausführungsende k.A.

Angebotsaufforderung Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.
--

Abgabetermin k.A.

Abgabezeit k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist k.A.

MwSt. 19,00 %

Währung EUR

Seiten o. Anlage(n) Seiten: 12
--

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Rechtsverbindliche Unterschrift ist auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 10,00 % von Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung (Ausschreibungsart)

Abzüge Netto

Abzüge Brutto

- Erfüllungsbürgschaft -
- Bauleistungsversicherung -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

Wichtiger Hinweis

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail bzw. Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 81 / 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**
- Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfügung gestellt werden (Digitale Angebotsanforderung).

ISA GmbH, Bertolt Brecht Str. 11, 06844 Dessau

BV: Abbruch der EFH Großer Klosterhof 7 und 9

AG: Stadt Zerbst - Amt für Zentrale Dienste

Inhaltsverzeichnis

Abbruch Klosterhof Zerbst (67)

01	LV	Abbrucharbeiten EFH Klosterhof 7	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1

Leistungsverzeichnis

01	LV	Abbrucharbeiten EFH Klosterhof 7		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Vortext</p> <p>Der Baubereich liegt innerhalb des Stadtgebietes von Zerbst in einer Nebenstraße. Ein Baufeld zur Lagerung von Maschinen und Containern ist vorhanden.</p> <p>Baustrom und Bauwasser sind nicht vorhanden. Die Entnahme von Bauwasser über Hydranten muss bei der Stadt gesondert beantragt werden.</p> <p>Die vorhandenen Toiletten können vom AN genutzt werden.</p> <p>Das Vorhalten von Werkzeugen zur Durchführung des Auftrags ist mit einzukalkulieren.</p> <p>Nachträge müssen im Vorfeld angekündigt und vom AG bestätigt werden. Eine Ausführung ohne vorherige Freigabe kann nicht abgerechnet werden</p> <p>Eine Ortbesichtigung wird dringend angeraten, da sich viele Punkte erst nach Ortskenntnis ergeben.</p>			
1	<p>Antrag auf Straßensperrung</p> <p>Das Abbruchobjekt, igrenzen an zwei Seiten direkt an den öffentlichen Verkehrsweg "Großer Klosterhof" an.</p> <p>Es ist bei der Stadt Zerbst eine Sperrung der Straße auf eine Breite von 1,5 m um die Gebäude herum zu beantragen.</p> <p>Die Dauer der Sperrung soll 2 Monate betragen. In diesem Zeitraum müssen die vollständigen Abbrucharbeiten der beiden Gebäude erfolgen.</p> <p>Die Beantragung ist in diesem Posten zu verpreisen.</p> <p>Die Sperrgebühr geht auf Nachweis gesondert an den AG.</p> <p>Gebühren und Kosten für notwendige Verlängerungen der Sperrung gehen zu Lasten des AN, sofern die Verlängerung nicht auf den Einfluss Dritter zurückzuführen ist.</p>	1 Psch		GP
2	<p>Bauzaun um Baustelle</p> <p>Die Baustelle ist durch Bauzäune (je Element 2 m hoch und 3,50 m breit) allseitig einzuzäunen. Die Zaunfelder werden durch Betonfüße gehalten und mit Schellenverbindern gesichert. Die Flurstücke 101 und</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01 LV Abbrucharbeiten EFH Klosterhof 7				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	102 können zur Zwischenlagerung von Abbruchmaterial und Abbruchgerät verwendet werden. Dieser Bereich ist gemäß beigefügtem Lageplan ebenfalls einzuzäunen. Zwei Feldelemente sind als Torfeld zu errichten. Die Torfelder sind nach täglicher Beendigung der Arbeiten mit einem Kettenschloss zu verschließen. Die Vorhaltezeit beträgt 8 Wochen.	56 m	EP.....	GP
3	Baustellen Toilette liefern, vorhalten, abtransportieren Lieferung, vorhalten und abtransportieren von einer Baustellentoilette mit Urinal und Handwaschbecken, inkl Desinfektionsmittel Standzeit 8 Wochen	1 Psch		GP
4	Reinigung Baustellentoilette während Standzeit Wöchentliche Leerung der Toilette und Neubefüllung des Wassertanks der Baustellentoiletten für die Zeit der Abbrucharbeiten.	8 Wo	EP.....	GP
5	Abbruch Grünbewuchs Abbruch der auf dem Bild dargestellten Vegetation zum Erreichen des Abbruchobjektes. inkl. Entsorgung des Grünschnitts	1 Psch		GP
6	Baustelleneinrichtung Lieferung, Vorhaltung und Abtransport von Geräten und Materialien für die Abbruchtätigkeit während der Bauphase	1 Psch		GP
7	Abbruch Fenster Abbruch und Entsorgung von PVC Fenstern mit Isolierverglasung am Objekt Die Fenstermaße liegen zwischen 80 x 120 und 98 x 140	8 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01 LV Abbrucharbeiten EFH Klosterhof 7				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
8	Zulage Rollläden Zulage für Abbruch und Entsorgung von 5 Rollläden an der Nordfassade mit Kunststoffpanzer.	5 Stk	EP.....	GP
9	Abbruch Sanitäreinbauten Haus 1 und Haus 2 Abbruch und Entsorgung von Sanitäreinbauten soweit möglich Dusche, WC und Waschtisch EG, alte Gasheizzentrale ohne WW Speicher	1 Psch		GP
10	Abbruch Dacheindeckung PVC Abbruch der Hofüberdachung aus PVC Wellprofilen inkl. Holzunterkonstruktion bestehend aus Dachlatten parallel zur Straße und Sparren < 10 x 10 quer zur Straße, Achse ca. 1 m Menge: gerundet 30 m²	20 m²	EP.....	GP
11	Abbruch Bitumendach Abbruch und Entsorgung der Bitumeneindeckung der Nebengelasse. Es ist von 2 bis 3 Lagen Bitumenbahn auszugehen. Inkl. Abbruch der ca. 2 cm starken Schalung und Holzbalken 12 cm x 12 cm in 70 cm Achsabstand	10 m²	EP.....	GP
12	Abbruch Dacheindeckung Ziegel Abbruch der Dacheindeckungen aus Ziegeln auf beiden Hauptdächern und Nebengelassen mit jeweils 1/3 Überdeckung inkl. Abbruch und Entsorgung der Lattung	112 m²	EP.....	GP
13	Abbruch Dachluken Abbruch und Entsorgung von Dachlukenfenstern 50 cm x 50 cm	1 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01 LV Abbrucharbeiten EFH Klosterhof 7				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
14	Abbruch Hauseingangstüren Haus 1 und Haus 2 Abbruch und Entsorgung der Hauseingangstüren aus PVC bzw. Holz	1 Stk	EP.....	GP
15	Abbruch Hoftor Abbruch und Entsorgung der Hoftore 2,00m x 2,50m aus Holz mit Metallaufhängung.	1 Stk	EP.....	GP
16	Abbruch Tore Nebengelasse Haus 1 und 2 Abbruch und Entsorgung der Türen der Nebengelasse aus Holz mit Größe bis 1,00 m x 2,00 m je Stück	2 Stk	EP.....	GP
17	Abbruch Innentüren Abbruch und Entsorgung der Innentüren (Wabentüren und Röhrenspan) inkl. Zarge Türbreiten kleiner gleich 90/201	5 Stk	EP.....	GP
18	Abbruch Beläge Haus 1 und Haus 2 Abbruch und Entsorgung von Belägen aus PVC, Laminat oder textil. Menge in Einzelräumen inkl. Abbruch und Entsorgung von Sockelleisten. Menge 61,02 m² = gerundet 62m²	62 m²	EP.....	GP
19	Abbruch Fliesen Abbruch und Entsorgung von Fliesen an Wänden und Böden. Menge Böden: 17,1 m² Menge Wände 31,0 m²	48,1 m²	EP.....	GP
20	Abbruch Terrazzo Abbruch und Entsorgung von Terrazzo im Eingangsbereich mit ca. 6 cm Stärke als Verbundestrich	10,4 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01 LV Abbrucharbeiten EFH Klosterhof 7				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
21	Abbruch ELT und HLS Zulage für die Trennung des Abbruchmaterials in Bezug auf Metall und PVC Abfälle	1 Psch		GP
22	Abbruch Dachrinnen PVC Abbruch und Entsorgung der Dachrinnen und Fallrohre aus PVC inkl. Rinneneisen	33 m	EP.....	GP
23	Abbruch Dachstuhl Abbruch und Entsorgung des Pfettendachs aus Holz Angabe der Menge des Materials in m³. Sparren 16/16 mit Zange als 5 x Sparrenpaar zzgl. Fuß- und First Pfette	2,7 m³	EP.....	GP
24	Abbruch Unterspannbahn Haus 1 Abbruch und Entsorgung der Unterspannbahn	90 m²	EP.....	GP
25	Abbruch EPS Dämmung Haus 1 Abbruch und Entsorgung der EPS Zwischensparrendämmung mit der Stärke von 15 cm	40,5 m²	EP.....	GP
26	Abbruch Treppe Abbruch und Entsorgung der doppeltgewendelten Treppen aus Holz. Treppenbreite 90 cm Treppenlänge 300 cm Treppenhöhe 230 cm Treppe führt von EG zu OG	1 Stk	EP.....	GP
27	Abbruch Holzbalkendecken Haus 1 und 2 Abbruch und Entsorgung der Holzbalkendecken über EG und OG. Die Decken bestehen aus Holzbalken mit Einschüben aus Holz und Lehm-Stroh-Füllung, sowie einer Holzdielung. Deckenstärke im Mittel 27 cm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01 LV Abbrucharbeiten EFH Klosterhof 7				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Wände wurden zwecks Auflager übermessen			
	Die Dielung wurde i mit bleihaltiger Farbe oberseitig beschichtet			
		112 m ²	EP.....	GP
28	Abbruch Fachwerk Haus 1 und Haus 2 Abbruch und Entsorgung des Fachwerkes aus Holz. Die Entsorgung der Ausfachung ist separat ausgewiesen.			
		8,3 m ³	EP.....	GP
29	Zulage Abbruch Mauerwerk (Außenwand) Haus 1 Abbruch und Entsorgung der Ausfachung aus Mauerwerk. Entgegen dem Haus 9 wurde hier die Lehmfüllung durch Mauerwerk ersetzt. Die Stärke der Wände beträgt 24 cm und ist außenseitig mit 2 cm bis 3 cm MG II verputzt.			
		210 m ²	EP.....	GP
30	Abbruch und Entsorgung Innenwände Mauerwerk Abbruch und Entsorgung von Innenwänden aus Mauerwerk Wandstärke 24 cm mit beidseitigem Putz			
		59 m ²	EP.....	GP
31	Abbruch Trockenbau Abbruch und Entsorgung von Trockenbauplatten (einlagig 12,5 mm zzgl. Unterkostruktion als Zulage für den Abbruch der Wände			
		25 m ²	EP.....	GP
32	Abbruch HWL Abbruch und Entsorgung von HWL Platten als Zulage für den Abbruch der Wände			
		103 m ²	EP.....	GP
33	Abbruch MiWo Dämmung Haus 1 Abbruch und Entsorgung von Mineralwolle, Die Wände des EG weisen in Teilen eine Innendämmung aus Mineralwolle mit einer Stärke von 6 cm auf. Einlagerung des Mineralwolle in BigBags. Es ist die PSK zu beachten, da es sich um lungengängige KMF Fasern handelt.			
		25 m ²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01 LV Abbrucharbeiten EFH Klosterhof 7				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
34	Abbruch Estrich Abbruch und Entsorgung von Estrich bis 7 cm Stärke .	33,5 m ²	EP.....	GP
35	Abbruch Magerbeton Abbruch und Entsorgung von 8 cm Magerbeton im EG. Preis inkl. Abbruch von 2x PVC Folie 0,4 mm als Trennlage.	44 m ²	EP.....	GP
36	Abbruch Keller Abbruch und Entsorgung des Kellerraumes bestehend aus gemauertem Tonnengewölbe. Inkl. Tiefenenttrümmerung von Restfundamenten. Es ist von einer Mauerwerksstärke von 24 cm auszugehen. Wände und Decken sind gemauert.	57 m ²	EP.....	GP
37	Abbruch Fundamente Nebengelasse Haus 1 und Haus 2 Abbruch und Entsorgung der Fundamente der Nebengelasse. Es wird von einer Fundamentbreite von 24 cm und einer Tiefe von 100 cm bestend aus unbewehrtem Beton ausgegangen.	5,3 m ³	EP.....	GP
38	Abbruch Mauerwerk des Nebengelasses Abbruch und Entsorgung der Nebengelasse bestehend aus Mauerwerk mit 24 cm Außenwand 12 cm Innenwänden.	84 m ²	EP.....	GP
39	Abbruch Boden Nebengelass Haus 1 und Haus 2 Abbruch und Entsorgung der Böden der Nebengelasse bestehend aus Ziegelsteinen in Sand verlegt bzw. 8 cm Magerbeton	30 m ²	EP.....	GP
40	Abbruch Zwischendecke Nebengelass Abbruch und Entsorgung der Ziegeleinhangdecke D10 cm im den Nebengelassen	12,3 m ²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01 LV Abbrucharbeiten EFH Klosterhof 7				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
41	Verfüllung der Baugrube Verfüllung der Baugrube der Keller mit Füllboden und den oberen 25 cm mit Mutterboden inkl. lageweiser Verdichtung zur Herstellung einer Planen Oberfläche	50,3 m³	EP.....	GP
42	Rasenansatz und Nachpflege Ansatz und Nachpflege von Rasen auf dem Baufeld inkl. der Lagerfläche	100 m²	EP.....	GP