



Planverfasser ...
ISA GmbH
Bertolt Brecht Str 11
06844 Dessau

Tel.: 0340-611818

ts@isa-dessau.de

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

67

Abbruch Klosterhof Zerbst

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

02

Abbrucharbeiten EFH Klosterhof 9

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 11

Leistungsverzeichnis

ISA GmbH, Bertolt Brecht Str. 11, 06844 Dessau

BV: Abbruch der EFH Großer Klosterhof 7 und 9

AG: Stadt Zerbst - Amt für Zentrale Dienste

Leistungsverzeichnis

Projekt (67)
Abbruch Klosterhof Zerbst
Leistung (LV)
02 Abbrucharbeiten EFH Klosterhof 9

Bauvorhaben		
Bauherr		
Stadt Zerbst/Anhalt Amt für Zentrale Dienste Schloßfreiheit 12 39261 Zerbst/Anhalt	Telefon (0 39 23) 75 4 168 Fax michael.hoericht@stadt-zerbst.de	Ansprechpartner: ... Herr Michael Höricht
Planverfasser / Ausschreibung		
ISA GmbH Bertolt Brecht Str 11 06844 Dessau	Telefon 0340-611818 Fax ts@isa-dessau.de	Ansprechpartner: ... Herr Tobias Schedler
Bauleitung		
	Telefon Fax	
Ansprechpartner / Bemerkung		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (ts@isa-dessau.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
..... Anbieter - Datum, Ort Ausschreibender - Ort, Datum	
..... Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprüft Stempel

Leistungsverzeichnis

Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Rechtsverbindliche Unterschrift ist auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% von Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung (Ausschreibungsart)

Abzüge Netto

Abzüge Brutto

- Erfüllungsbürgschaft -
- Bauleistungsversicherung -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

Wichtiger Hinweis

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail bzw. Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 81 / 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**
- Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfügung gestellt werden (Digitale Angebotsanforderung).

ISA GmbH, Bertolt Brecht Str. 11, 06844 Dessau

BV: Abbruch der EFH Großer Klosterhof 7 und 9

AG: Stadt Zerbst - Amt für Zentrale Dienste

Inhaltsverzeichnis

Abbruch Klosterhof Zerbst (67)

02 LV Abbrucharbeiten EFH Klosterhof 9		
Nr.	Bezeichnung	Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1

Leistungsverzeichnis

02	LV	Abbrucharbeiten EFH Klosterhof 9		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Vortext</p> <p>Der Baubereich liegt innerhalb des Stadtgebietes von Zerbst in einer Nebenstraße. Ein Baufeld zur Lagerung von Maschinen und Containern ist vorhanden.</p> <p>Baustrom und Bauwasser sind nicht vorhanden. Die Entnahme von Bauwasser über Hydranten muss bei der Stadt gesondert beantragt werden.</p> <p>Die vorhandenen Toiletten können vom AN genutzt werden.</p> <p>Das Vorhalten von Werkzeugen zur Durchführung des Auftrags ist mit einzukalkulieren.</p> <p>Nachträge müssen im Vorfeld angekündigt und vom AG bestätigt werden. Eine Ausführung ohne vorherige Freigabe kann nicht abgerechnet werden</p> <p>Eine Ortbesichtigung wird dringend angeraten, da sich viele Punkte erst nach Ortskenntnis ergeben.</p>			
1	<p>Antrag auf Straßensperrung</p> <p>Die beiden Abbruchobjekte, im LV nachfolgend als Haus 1 und Haus 2 bezeichnet, grenzen an drei Seiten direkt an den öffentlichen Verkehrsweg "Großer Klosterhof" an.</p> <p>Es ist bei der Stadt Zerbst eine Sperrung der Straße auf eine Breite von 1,5 m um die Gebäude herum zu beantragen.</p> <p>Die Dauer der Sperrung soll 2 Monate betragen. In diesem Zeitraum müssen die vollständigen Abbrucharbeiten der beiden Gebäude erfolgen.</p> <p>Die Beantragung ist in diesem Posten zu verpreisen.</p> <p>Die Sperrgebühr geht auf Nachweis gesondert an den AG.</p> <p>Gebühren und Kosten für notwendige Verlängerungen der Sperrung gehen zu Lasten des AN, sofern die Verlängerung nicht auf den Einfluss Dritter zurückzuführen ist.</p>	1 Psch		GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

02 LV Abbrucharbeiten EFH Klosterhof 9				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
2	<p>Bauzaun um Baustelle</p> <p>Die Baustelle ist durch Bauzäune (je Element 2 m hoch und 3,50 m breit) allseitig einzuzäunen. Die Zaunfelder werden durch Betonfüße gehalten und mit Schellenverbindern gesichert. Die Flurstücke 101 und 102 können zur Zwischenlagerung von Abbruchmaterial und Abbruchgerät verwendet werden. Dieser Bereich ist gemäß beigefügtem Lageplan ebenfalls einzuzäunen. Zwei Feldelemente sind als Torfeld zu errichten. Die Torfelder sind nach täglicher Beendigung der Arbeiten mit einem Kettenschloss zu verschließen. Die Vorhaltezeit beträgt 8 Wochen.</p>	45,5 m	EP.....	GP
3	<p>Baustellen Toilette liefern, vorhalten, abtransportieren</p> <p>Liefen, vorhalten und abtransportieren von einer Baustellentoilette mit Urinal und Handwaschbecken, inkl Desinfektionsmittel Standzeit 8 Wochen</p>	1 Psch		GP
4	<p>Reinigung Baustellentoilette während Standzeit</p> <p>Wöchentliche Leerung der Toilette und Neubefüllung des Wassertanks der Baustellentoiletten für die Zeit der Abbrucharbeiten.</p>	8 Wo	EP.....	GP
5	<p>Abbruch Grünbewuchs</p> <p>Abbruch der auf dem Bild dargestellten Vegetation zum Erreichen des Abbruchobjektes. inkl. Entsorgung des Grünschnitts</p>	1 Psch		GP
6	<p>Baustelleneinrichtung</p> <p>Lieferung, Vorhaltung und Abtransport von Geräten und Materialien für die Abbruchtätigkeit während der Bauphase</p>	1 Psch		GP
7	<p>Entrümpelung</p> <p>Mauelle Entrümpelung des Haus 2 und Entsorgung von Umraut, Möbeln und verwesenden Tieren. Die Arbeiten erfolgen unter Einhaltung der PSK im EG und OG. Der Keller konnte nicht begangen werden. Es ist von</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

02 LV Abbrucharbeiten EFH Klosterhof 9				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	weiteren Müllablagerungen im KG auszugehen. Bei der Entrümpelung ist zu beachten, dass die Decke über der Küche EG nicht mehr tragfähig ist. Eine Entrümpelung des Bades OG ist somit nicht mehr möglich. Zur Angebotskalkulation ist dem LV eine Bilddokumentation beigelegt. Diese Position umfasst die Entrümpelung und die Verladung des Abfalls in Container. Die Entsorgung wird gesondert abgerechnet.			
		1 Psch		GP
8	Entsorgung Sperrmüll Entsorgung des zuvor beschriebenen Sperrmülls auf Nachweis. Der Wiegeschein ist Grundlage der Abrechnung.			
		3 t	EP.....	GP
9	Abbruch Fenster Abbruch und Entsorgung von Holzfenstern mit Einzel- und Doppelverglasung aus DDR Zeiten. Fenstergrößen zwischen 80 x 120 und 65 x 65 Die Fenster sind mit dem Fachwerk verschraubt			
		10 Stk	EP.....	GP
10	Abbruch Sanitäreinbauten Haus 1 und Haus 2 Abbruch und Entsorgung von Sanitäreinbauten soweit möglich Haus 1: Dusche, WC und Waschtisch EG Haus 2: Dusche WC und Waschtisch OG (Decke nur bedingt tragfähig)			
		1 Psch		GP
11	Abbruch Dacheindeckung PVC Abbruch der Hofüberdachung aus PVC Wellprofilen inkl. Holzunterkonstruktion bestehend aus Dachlatten parallel zur Straße und Sparren < 10 x 10 quer zur Straße, Achse ca. 1 m			
		16,7 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

02 LV Abbrucharbeiten EFH Klosterhof 9				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
12	<p>Abbruch Dacheindeckung Ziegel Abbruch der Dacheindeckungen aus Ziegeln auf beiden Hauptdächern und Nebengelassen mit jeweils 1/3 Überdeckung inkl. Abbruch und Entsorgung der Lattung</p>	148 m ²	EP.....	GP
13	<p>Abbruch Dachluken Abbruch und Entsorgung von Dachlukenfenstern 50 cm x 50 cm</p>	1 Stk	EP.....	GP
14	<p>Abbruch Hauseingangstür Abbruch und Entsorgung der Hauseingangstür aus PVC bzw. Holz</p>	1 Stk	EP.....	GP
15	<p>Abbruch Hoftor Abbruch und Entsorgung der Hoftor 2,00m x 2,50m aus Holz mit Metallaufhängung.</p>	1 Stk	EP.....	GP
16	<p>Abbruch Tore Nebenglasse Haus 1 und 2 Abbruch und Entsorgung der Türen der Nebenglasse aus Holz mit Größe bis 1,00 m x 2,00 m je Stück</p>	2 Stk	EP.....	GP
17	<p>Abbruch Beläge Abbruch und Entsorgung von Belägen aus PVC, Laminat oder textil. Menge in Einzelräumen inkl. Abbruch und Entsorgung von Sockelleisten.</p>	6,5 m ²	EP.....	GP
18	<p>Abbruch Innentüren Abbruch und Entsorgung der Innentüren (Vollholztüren) inkl. Zarge Türbreiten kleiner gleich 90/201</p>	7 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

02 LV Abbrucharbeiten EFH Klosterhof 9				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
19	<p>Abbruch Bodenkonstruktion Bodenkonstruktion bestehend aus einer Balkenlage ca. 10/10 cm in einer Achse von 60 cm und einer Dielung mit 2 cm Stärke. Der Zwischenraum bis zum Keller ist mit Sand gefüllt. Abbruch und Entsorgung der Konstruktion</p>	31,5 m ²	EP.....	GP
20	<p>Abbruch ELT und HLS Zulage für die Trennung des Abbruchmaterials in Bezug auf Metall und PVC Abfälle</p>	1 Psch		GP
21	<p>Abbruch Dachrinnen PVC Abbruch und Entsorgung der Dachrinnen und Fallrohre aus PVC inkl. Rinneneisen</p>	22 m	EP.....	GP
22	<p>Abbruch Dachstuhl Abbruch und Entsorgung des Pfettendachs aus Holz Angabe der Menge des Materials in m³. 8 Sparrenpaare 16x16 zzgl. Zange, Mittelpfette und 3 x Stil</p>	2,8 m ³	EP.....	GP
23	<p>Abbruch Treppe Abbruch und Entsorgung der doppeltgewendelten Treppen aus Holz. Treppenbreite 90 cm Treppenlänge 300 cm Treppenhöhe 230 m Treppe führt von EG zu OG</p>	1 Stk	EP.....	GP
24	<p>Abbruch Holzbalkendecken Abbruch und Entsorgung der Holzbalkendecken über EG und OG. Die Decken bestehen aus Holzbalken mit Einschüben aus Holz und Lehm-Stroh-Füllung, sowie einer Holzdielung.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

02 LV Abbrucharbeiten EFH Klosterhof 9				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Deckenstärke im Mittel 27 cm Wände wurden zwecks Auflager übermessen	63 m ²	EP.....	GP
25	Abbruch Fachwerk Abbruch und Entsorgung des Fachwerkes aus Holz. Die Entsorgung der Ausfachung ist separat ausgewiesen.	5,5 m ³	EP.....	GP
26	Zulage Abbruch Lehmausfachung Abbruch und Entsorgung der Ausfachung des Fachwerkes bestehend aus einer 20 cm Starken Lehn-Stoh-Füllung	127 m ²	EP.....	GP
27	Abbruch und Entsorgung Innenwände Lehmfüllung Abbruch und Entsorgung von Innenwänden aus Mauerwerk Wandstärke im Mittel 16 cm	46 m ²	EP.....	GP
28	Abbruch Keller (Feldsteine) Abbruch und Entsorgung des Kellers inkl. Tiefenenttrümmerung. Der Keller war zum Zeitpunkt des Aufmaßes nicht zugänglich. Von außen waren Feldsteine als Fundament des Haupthauses zu erkennen. Es wird daher davon ausgegangen, dass der Keller ebenfalls aus Feldsteinen besteht. Es wird weiterhin von der selben Kellergröße wie im Nachbarhaus ausgegangen.	57 m ²	EP.....	GP
29	Abbruch Fundamente Nebengelasse Haus 1 und Haus 2 Abbruch und Entsorgung der Fundamente der Nebengelasse. Es wird von einer Fundamentbreite von 24 cm und einer Tiefe von 100 cm bestend aus unbewehrtem Beton ausgegangen.	4,3 m ³	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

02 LV Abbrucharbeiten EFH Klosterhof 9				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
30	Abbruch Mauerwerk des Nebengelasses Abbruch und Entsorgung der Nebengelasse bestehend aus Mauerwerk mit 24 cm Außenwand 12 cm Innenwänden.	37 m ²	EP.....	GP
31	Abbruch Boden Nebengelass Abbruch und Entsorgung der Böden der Nebengelasse bestehend aus Ziegelsteinen in Sand verlegt bzw. 8 cm Magerbeton	21,7 m ²	EP.....	GP
32	Abbruch Zwischendecke Nebengelass Abbruch und Entsorgung der Ziegeleinhangdecke D10 cm im den Nebengelassen	7,9 m ²	EP.....	GP
33	Verfüllung der Baugrube Verfüllung der Baugrube der Keller mit Füllboden und den oberen 25 cm mit Mutterboden inkl. lageweiser Verdichtung zur Herstellung einer Planen Oberfläche	50 m ³	EP.....	GP
34	Rasenansatz und Nachpflege Ansatz und Nachpflege von Rasen auf dem Baufeld inkl. der Lagerfläche	100 m ²	EP.....	GP