

Pos.Nr.		Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
LV 14 Tischler-Trockenbauarbeiten				
Bereich 00. Umkleide und Sanitärgebäude				
Titel 00.01. Baustelleneinrichtung				
00.01.0001.	Liefern, Vorhalten und Abbauen der allgemeinen BE	1,00 psch	€	€
00.01.0002.	Vorhalten der Baustelleneinrichtung	20,00 Wo	€	€
Summe Titel 00.01. Baustelleneinrichtung				€
Titel 00.02. Abhangdecke als GK-Decke				
00.02.0001.	Abgehängte Decke GK-Decke	15,00 m2	€	€
00.02.0002.	Rissüberbrückung an Übergängen	20,00 lfm	€	€
00.02.0003.	Liefern und Montieren von Kantenprofilen,	20,00 m	€	€
00.02.0004.	Herstellen von Löchern	10,00 St	€	€
00.02.0005.	Aussparung in den GK-Decken für Leuchten	5,00 Stk	€	€
00.02.0006.	Aussparung für Rettungszeichenleuchten	2,00 Stk	€	€
00.02.0007.	Nachträgliches Anspachteln an Deckeneinbauteile	20,00 m	€	€
00.02.0008.	Decken-Revisionsklappe, 40 x 40	2,00 St	€	€
00.02.0009.	Bekleiden von Dachschrägenflächen	15,00 m2	€	€
Summe Titel 00.02. Abhangdecke als GK-Decke				€
Titel 00.03. Trockenbauarbeiten				
*Leitbeschreibung				
00.03.0001.	Montagewand D=125 mm wie folgt:	28,00 m2	€	€
1	Dämmschicht	0,00 ----		
2	Bekleidung Gipsfaserplatte D=12,5 mm	0,00 ----		
00.03.0002.	Türöffnung 1,01 x 2,135 m	3,00 St	€	€
*Leitbeschreibung				
00.03.0003.	Montagewand D=150 mm wie folgt:	55,00 m2	€	€
1	Dämmschicht	0,00 ----		
2	Bekleidung Gipsfaserplatte D=12,5 mm	0,00 ----		
00.03.0004.	Montagewand D=205 mm wie folgt:	20,00 m2	€	€
1	Dämmschicht	0,00 ----		
2	Bekleidung Gipsfaserplatte D=12,5 mm	0,00 ----		
00.03.0005.	Montagewand D=255 mm wie folgt:	8,00 m2	€	€
1	Dämmschicht	0,00 ----		
2	Bekleidung Gipsfaserplatte D=12,5mm	0,00 ----		
00.03.0006.	Anschluss an Dachschräge, Montagewand	5,00 m	€	€
00.03.0007.	Wandbekleidung als Vorsatzschale D=125	5,00 m2	€	€
00.03.0008.	Wandbekleidung als Vorsatzschale D=255	20,00 m2	€	€
00.03.0009.	Wandbekleidung als Vorsatzschale Wandixel	10,00 m	€	€

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto

Pos.Nr.		Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
00.03.0010.	Wandbekleidung als Vorsatzschale Deckenixel	10,00 m	€ _____	€ _____
00.03.0011.	Abstellung Trockenbauwände (Zul.)	75,00 m	€ _____	€ _____
00.03.0012.	OSB-Platten in Montagewände, Lastverteilung	25,00 m ²	€ _____	€ _____
00.03.0013.	Herstellen von Löchern	80,00 St	€ _____	€ _____
00.03.0014.	Herstellen von Aussparung	30,00 St	€ _____	€ _____
00.03.0015.	Liefern und Einbauen einer Revisionsklappe 30/30	3,00 St	€ _____	€ _____
00.03.0016.	Liefern und Einbauen einer Revisionsklappe 50/ 50	2,00 St	€ _____	€ _____
00.03.0017.	Liefern und Montieren von Kantenprofilen	8,00 m	€ _____	€ _____
00.03.0018.	Ausbildung von Laibungen	10,00 lfdm	€ _____	€ _____
00.03.0019.	Ausbildung Acrylfugen	150,00 lfdm	€ _____	€ _____
Summe Titel 00.03. Trockenbauarbeiten				€ _____
Titel 00.04. Innentüren				
00.04.0001.	Liefern- und Montieren von Türelement 985 x 2110 Lichtöffnung	2,00 St	€ _____	€ _____
00.04.0002.	Position wie vor jedoch Einbau in Leichtbauwand 15 cm	2,00 St	€ _____	€ _____
00.04.0003.	Liefern- und Montieren von Türelement 985 x 2110	1,00 St	€ _____	€ _____
00.04.0004.	Zulage Türelement Offenhaltung Türflügel	5,00 St	€ _____	€ _____
00.04.0005.	Zulage zur Vorposition Schloss	4,00 St	€ _____	€ _____
00.04.0006.	Liefern- und Montieren von Türelement 985 x 2110	3,00 St	€ _____	€ _____
00.04.0007.	Zulage für Unterschnitt	2,00 St	€ _____	€ _____
00.04.0008.	Bodentürstopper	5,00 St	€ _____	€ _____
00.04.0009.	Wandtürstopper Bumsinchen weiß	5,00 St	€ _____	€ _____
Summe Titel 00.04. Innentüren				€ _____
Titel 00.05. Fensterbänke				
00.05.0001.	Fensterbank liefern und montieren	12,00 m	€ _____	€ _____
Summe Titel 00.05. Fensterbänke				€ _____
Summe Bereich 00. Umkleide und Sanitärgebäude				€ _____
Bereich 01. Servicegebäude				
Titel 01.01. Baustelleneinrichtung				
01.01.0001.	Liefern, Vorhalten und Abbauen der allgemeinen BE	1,00 psch	€ _____	€ _____
01.01.0002.	Vorhalten der Baustelleneinrichtung	20,00 Wo	€ _____	€ _____
Summe Titel 01.01. Baustelleneinrichtung				€ _____

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto

Pos.Nr.		Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
Titel 01.02. Abhangdecke als GK-Decke				
01.02.0001.	Abgehängte Decke GK-Decke	35,00 m2	€	€
01.02.0002.	Rissüberbrückung an Übergängen	20,00 lfm	€	€
01.02.0003.	Liefern und Montieren von Kantenprofilen,	20,00 m	€	€
01.02.0004.	Herstellen von Löchern	10,00 St	€	€
01.02.0005.	Aussparung in den GK-Decken für Leuchten	5,00 Stk	€	€
01.02.0006.	Aussparung für Rettungszeichenleuchten	4,00 Stk	€	€
01.02.0007.	Nachträgliches Anspachteln an Deckeneinbauteile	20,00 m	€	€
01.02.0008.	Decken-Revisionsklappe, 40 x 40	2,00 St	€	€
Summe Titel 01.02. Abhangdecke als GK-Decke				€
Titel 01.03. Trockenbauarbeiten				
*Leitbeschreibung				
01.03.0001.	Montagewand D=125 mm wie folgt:	5,00 m2	€	€
1	Dämmschicht	0,00 ----		
2	Bekleidung Gipsfaserplatte D=12,5 mm	0,00 ----		
01.03.0002.	Wandbekleidung als Vorsatzschale D=125	20,00 m2	€	€
01.03.0003.	Wandbekleidung als Vorsatzschale D=255	5,00 m2	€	€
01.03.0004.	Wandbekleidung als Vorsatzschale Wandixel	10,00 m	€	€
01.03.0005.	Wandbekleidung als Vorsatzschale Deckenixel	20,00 m	€	€
01.03.0006.	OSB-Platten in Montagewände, Lastverteilung	15,00 m2	€	€
01.03.0007.	Anschluss an vorh. Trockenbauwand	25,00 m	€	€
01.03.0008.	Herstellen von Löchern	35,00 St	€	€
01.03.0009.	Herstellen von Aussparung	15,00 St	€	€
01.03.0010.	Liefern und Einbauen einer Revisionsklappe 30/30	3,00 St	€	€
01.03.0011.	Liefern und Einbauen einer Revisionsklappe 50/ 50	1,00 St	€	€
01.03.0012.	Liefern und Montieren von Kantenprofilen	15,00 m	€	€
01.03.0013.	Ausbildung von Laibungen	10,00 lfdm	€	€
01.03.0014.	Ausbildung Acrylfugen	100,00 lfdm	€	€
Summe Titel 01.03. Trockenbauarbeiten				€
Titel 01.04. Innentüren				
01.04.0001.	Liefern- und Montieren von Türelement 985 x 2110 Lichtöffnung	1,00 St	€	€
01.04.0002.	Liefern- und Montieren von Türelement 985 x 2110	2,00 St	€	€
01.04.0003.	Liefern- und Montieren von Türelement 885 x 2110 Lichtöffnung	2,00 St	€	€

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
01.04.0004. Zulage Türelement Offenhaltung Türflügel	4,00 St	€ _____	€ _____
01.04.0005. Zulage für Unterschnitt	1,00 St	€ _____	€ _____
01.04.0006. Bodentürstopper	3,00 St	€ _____	€ _____
01.04.0007. Wandtürstopper Bumsinchen weiß	4,00 St	€ _____	€ _____
Summe Titel 01.04. Innentüren			€ _____
Titel 01.05. Fensterbänke			
01.05.0001. Fensterbank liefern und montieren	5,00 m	€ _____	€ _____
Summe Titel 01.05. Fensterbänke			€ _____
Summe Bereich 01. Servicegebäude			€ _____
Bereich 02. Lagergebäude			
Titel 02.01. Baustelleneinrichtung			
02.01.0001. Liefern, Vorhalten und Abbauen der allgemeinen BE	1,00 psch	€ _____	€ _____
02.01.0002. Vorhalten der Baustelleneinrichtung	4,00 Wo	€ _____	€ _____
Summe Titel 02.01. Baustelleneinrichtung			€ _____
Titel 02.02. Abhangdecke als GK-Decke			
02.02.0001. Abgehängte Decke GK-Decke	15,00 m2	€ _____	€ _____
02.02.0002. Rissüberbrückung an Übergängen	10,00 lfm	€ _____	€ _____
02.02.0003. Liefern und Montieren von Kantenprofilen,	10,00 m	€ _____	€ _____
02.02.0004. Herstellen von Löchern	5,00 St	€ _____	€ _____
02.02.0005. Aussparung in den GK-Decken für Leuchten	5,00 Stk	€ _____	€ _____
02.02.0006. Nachträgliches Anspachteln an Deckeneinbauteile	20,00 m	€ _____	€ _____
02.02.0007. Decken-Revisionsklappe, 40 x 40	2,00 St	€ _____	€ _____
Summe Titel 02.02. Abhangdecke als GK-Decke			€ _____
Titel 02.03. Innentüren			
02.03.0001. Liefern- und Montieren von Türelement 985 x 2110	1,00 St	€ _____	€ _____
02.03.0002. Zulage Türelement Offenhaltung Türflügel	1,00 St	€ _____	€ _____
02.03.0003. Bodentürstopper	1,00 St	€ _____	€ _____
02.03.0004. Wandtürstopper Bumsinchen weiß	1,00 St	€ _____	€ _____
Summe Titel 02.03. Innentüren			€ _____
Titel 02.04. Fensterbänke			
02.04.0001. Fensterbank liefern und montieren	5,00 m	€ _____	€ _____
Summe Titel 02.04. Fensterbänke			€ _____
Summe Bereich 02. Lagergebäude			€ _____
Summe netto			€ _____

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto

Zusammenfassung

Titel 00.01. Baustelleneinrichtung	_____ €
Titel 00.02. Abhangdecke als GK-Decke	_____ €
Titel 00.03. Trockenbauarbeiten	_____ €
Titel 00.04. Innentüren	_____ €
Titel 00.05. Fensterbänke	_____ €
Bereich 00. Umkleide und Sanitärgebäude	_____ €
Titel 01.01. Baustelleneinrichtung	_____ €
Titel 01.02. Abhangdecke als GK-Decke	_____ €
Titel 01.03. Trockenbauarbeiten	_____ €
Titel 01.04. Innentüren	_____ €
Titel 01.05. Fensterbänke	_____ €
Bereich 01. Servicegebäude	_____ €
Titel 02.01. Baustelleneinrichtung	_____ €
Titel 02.02. Abhangdecke als GK-Decke	_____ €
Titel 02.03. Innentüren	_____ €
Titel 02.04. Fensterbänke	_____ €
Bereich 02. Lagergebäude	_____ €

Gesamt netto	_____ €
zzgl. 19,0 % MwSt.	_____ €
Gesamt brutto	===== €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto