Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01 ALLGEMEINES
ALLGEMEINES

01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG
BAUSTELLENEINRICHTUNG

01.01.0010 Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

PSCH nur Ges.-Preis _____

01.01.0020 Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

PSCH nur Ges.-Preis _____

01.01.0030 Beweissicherung vor Beginn der Bauarbeiten

Übertrag _____

Druckdatum: 23.07.2025 Seite 1 von 40

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0030) ...					Übertrag _____

Beweissicherung vor Beginn der Bauarbeiten im Beisein des AG, an den angrenzenden Grundstücken, Bauwerken, und Brücken, Straßen und Wege, hinsichtlich Schäden aller Art durchführen.
 Eigentümer und Besitzer benachrichtigen und dafür Sorge tragen, dass sämtliche Liegenschaften und Vermietungen bei der Besichtigung zugänglich sind.
 Über die Besichtigung Protokolle fertigen (Bau-u. Endzustand), durch Fotografien oder Video ergänzen, von allen Beteiligten gegenzeichnen lassen und an alle Beteiligten sowie an den AG Mehrfertigungen aushändigen. Die Dokumentation muss auch die bereits vorhandenen Schäden oder Auffälligkeiten beinhalten. Soweit erforderlich Gipsmarken anbringen, datieren und laufend kontrollieren.
 Für alle angrenzenden Bereiche (Flurstücke)

PSCH nur Ges.-Preis _____

01.01.0040 Baubegleitende Kampfmittelräumung (visuelle Beobachtung)

Baubegleitende Kampfmittelräumung im Bereich des oberflächennahen Aushubs und Abbruchs der Baumaßnahme mittels visueller Beobachtung des Aushubs/Aufbruchs durch eine Fachfirma für Kampfmittelräumung.
 Der Firmeninhaber muss über einen Erlaubnisschein nach §7 SprengG verfügen.
 Die unselbständig Beschäftigten müssen über einen gültigen Befähigungsschein nach §20 SprengG (Feuerwerker) verfügen.
 Die Durchführung der erforderlichen örtlichen Sicherungs- und Räummaßnahmen auf der Baustelle bei Auffinden von Kampfmitteln oder anderen Gegenständen militärischer Herkunft, sowie durch Fundobjekte hervorgerufene Stillstandszeiten des AN werden gesondert zum Nachweis vergütet.

PSCH nur Ges.-Preis _____

01.01.0050 SiGe-Koordinator stellen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unterlagen des AG stellen.

PSCH nur Ges.-Preis _____

01.01.0060 Belastungsfahrzeug bereitstellen

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kontrollprüfungen bereitstellen.

10,000 h _____

Übertrag _____

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

VORBEMERKUNG

01.01.0070

Räumstelleneinrichtung

Räumstelleneinrichtung
 Räumstelleneinrichtung für Kampfmittelsondierung und -
 räumung herstellen, vorhalten und abbauen, einschließlich
 Beschaffen von Lager- und Arbeitsflächen sowie von
 Zufahrtswegen zur Baustelle
 über die vom AG zur Verfügung gestellten hinaus.
 Anlegen der Lager- und Arbeitsplätze.
 Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel anfahren und
 betriebsfertig aufstellen.
 Baubüros des AN, Unterkünfte, Werkstätten, abschließbare
 Lagerräume und dgl. anfahren, aufbauen und einrichten.
 Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit
 erforderlich, herstellen.
 Freimachen des Geländes sowie Oberbodenarbeiten für die
 Baustelleneinrichtung gehören zum Leistungsumfang.
 Räumen der Räumstelle von allen Geräten, Anlagen,
 Einrichtungen und dgl. einschließlich Rückbau der vom AN
 erstellten Zufahrtswege.
 Alle Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter
 Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
 ordnungsgemäß herrichten.
 Die Beseitigung der vom AN verursachten Schäden an vom AG
 zur Verfügung gestellten Zufahrtswegen gehört zum
 Leistungsumfang.

PSCH nur Ges.-Preis _____

01.01.0080

Absicherung Baustellenbereich

Absicherung Baustellenbereich
 Absicherung des unmittelbaren Baustellenbereiches nach
 Maßgabe des AN zum Schutz der auf der Baustelle
 beschäftigten Personen sowie vom öffentlichen Verkehr
 entsprechend der gültigen Vorschriften

PSCH nur Ges.-Preis _____

01.01.0090

Absteckung Suchfelder

Absteckung Suchfelder
 Abschnittsweise als Orientierung für die zu erbringenden bzw.
 schon erbrachten Tagesleistungen.
 Baubegleitende Kampfmittelsuche erfolgt zeitlich getrennt
 entsprechend Baufortschritt.
 Mehrmaliges Anrücken auf die Baustelle ist einzukalkulieren.
 Koordination durch den AN.

Übertrag _____

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0090) ...</i>					<i>Übertrag</i> _____
			PSCH	nur Ges.-Preis	_____

01.01.0100	Flächensondierung durchführen Flächensondierung durchführen Flächensondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der Räumstelle durchführen. Störpunkte sind zu erfassen und zu dokumentieren. Die Dokumentation ist dem AG zu übergeben. Sondierverfahren: EDV-gestützte Oberflächensondierung nach Wahl des AN Freigabehorizont unter Geländeoberfläche über '1,00' m bis '3,00' m Sondierung nach erfolgter Aufnahme der Oberflächenbefestigung	160,000	m2	_____	_____
-------------------	---	----------------	-----------	-------	-------

01.01.0110	Aufwendungen bei Kampfmittelräummaßnahmen Aufwendungen bei Kampfmittelräummaßnahmen Durchführung nach ATV DIN 18323 Überprüfung, Baubegleitung, Sondierung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Sachsen bzw. einer zugelassenen privaten Kampfmittelräumfirma einschließlich aller erforderlichen Genehmigungen und Unterlagen	1,000	St	_____	_____
-------------------	---	--------------	-----------	-------	-------

Summe	01.01	BAUSTELLENEINRICHTUNG		_____	_____
--------------	--------------	------------------------------	--	-------	-------

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02	BAUSTELLEN- UND VERKEHRSSICHERUNG				
	BAUSTELLEN- UND VERKEHRSSICHERUNG				
01.02.0010	Baustellensicherung				
	Baustellensicherung Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Beseitigen von Einrichtungen zur Sicherung und Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der Baustelle, z. B. Bauzäune, Schutzgerüste, Hilfsbauwerke, Beleuchtungen und Leiteinrichtungen.				
			PSCH	nur Ges.-Preis	_____
01.02.0020	Schutz für Baumstamm herstellen				
	Schutz für Baumstamm herstellen Schutz nach DIN 18920 und RAS-LP 4 Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor mechanischer Beschädigung herstellen und während der Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren. Der Stammumfang wird 1 m über Geländeoberfläche gemessen, Stammumfang über '0,20 bis 0,50' m. Polsterung des Stammes und Bohlenummantelung. Mantel aus Brettern, '30' mm dick, lückenlos, mit Draht ohne Beschädigung des Baumes befestigen. Mantelhöhe größer '2,00' m. Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach Wahl des AN verwerten.				
		4,000	St		_____
Summe	01.02		BAUSTELLEN- UND VERKEHRSSICHERUNG		_____

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03	SONSTIGES SONSTIGES				
01.03.0010	<p>Bauzeiten- und Bauablaufplan erstellen</p> <p>Bauzeiten- und Bauablaufplan erstellen und spätestens zum vertraglich vereinbarten Ausführungsbeginn an den AG übergeben und über die Dauer der vertraglich vereinbarten Bauzeit fortschreiben. Fortschreibung erfolgt bei zeitlichen und technologischen Änderungen des Bauablaufs. Übergabe des fortgeschriebenen Bauablaufplanes an den AG spätestens sechs Werkzeuge nach Anzeige des jeweiligen Ereignisses. Übergabe des Planes und der Fortschreibungen an den AG jeweils als farbiger Papierausdruck und in digitaler Form als pdf-, xml- und mpp-Datei. Der Bauzeiten- und Bauablaufplan muss folgende Mindestbedingungen erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Darstellung in grafischer Form z.B. als Gantt-Diagramm, Zeit-Wege-Plan oder -diagramm • 2. detaillierte Aufgliederung der einzelnen Arbeiten nach Losen, Gewerken, Arbeitsabschnitten in Reihenfolge des technologischen Fortschritts der Baustelle, so dass der Ablauf der Arbeitsabschnitte und Arbeitsfolgen und deren Verknüpfungen nachvollziehbar ist. • 3. Angabe des geplanten Baufortschritts in Kalender-, Werk- oder Arbeitstagen (wochenweise Angabe nicht zugelassen) • 4. Darstellung technologischer Zusammenhänge einzelner Arbeiten, technologischer Pausen und des kritischen Weges, pro Teilleistung und Leistungszeitraum Angabe des geplanten Ressourceneinsatzes wie: Anzahl der eigenen AK und ggf. Niederlassung der geplanten Kolonnen, Anzahl der eigenen und/oder Mit-Großgeräte einschließlich Benennung der Geräteart und Leistung (z.B. Mobilbagger Liebherr A914, 80 kW), geplanter Einsatz von Nachunternehmern und deren namentliche Benennung, dies ersetzt nicht die Anzeigepflicht des AN bei einem vom Angebot abweichenden NU-Einsatz oder NU-Wechsel 	1,000	St		
01.03.0020	<p>Baustelleneinrichtungsplan erstellen</p> <p>Baustelleneinrichtungsplan des Auftragnehmers erstellen und spätestens zum vertraglich vereinbarten Ausführungsbeginn an den AG übergeben.</p>	1,000	St		
01.03.0030	<p>Dokumentation nach Unterlagen des AG erstellen</p> <p>Dokumentation nach Unterlagen des AG erstellen und</p>				

Übertrag _____

Druckdatum: 23.07.2025 Seite 6 von 40

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0030) ...					Übertrag _____

spätestens 14 Tage vor Abnahme an den AG übergeben.

1,000 St _____

01.03.0040 Bestandsunterlage nach Unterlagen des AG erstellen

Bestandsunterlage nach Unterlagen des AG erstellen und mit Schlussrechnung bzw. spätestens vier Wochen nach Abnahme an den AG übergeben. Es gilt der kürzeste Zeitpunkt.

1,000 St _____

01.03.0050 Einholung der Erlaubnisscheine für Erdarbeiten

Einholung der Erlaubnisscheine für Erdarbeiten bei allen erforderlichen Versorgungsträgern und bei anderen Eigentümern vor Beginn der Tiefbauarbeiten. Erteilte Auflagen und Forderungen sind einzuhalten und zu erfüllen. Die Unterlagen sind in gültiger Fassung während der gesamten Bauzeit auf der Baustelle vorzuhalten.

PSCH nur Ges.-Preis _____

01.03.0060 Einholung der Aufgrabungszustimmungen

Einholung der Aufgrabungszustimmungen beim Straßenbaulastträger 14 Tage vor Beginn der Straßen- und Tiefbauarbeiten. Erteilte Auflagen und Forderungen sind einzuhalten und zu erfüllen. Die Unterlagen sind in gültiger Fassung während der gesamten Bauzeit auf der Baustelle vorzuhalten.

PSCH nur Ges.-Preis _____

01.03.0070 Lager- und BE-Flächen in der erforderlichen Kapazität

Lager- und BE-Flächen in der erforderlichen Kapazität außerhalb der Baustelle beschaffen, sichern, betreiben und wieder rückbauen. Flächen entsprechend des vorherigen Zustandes wieder herstellen

PSCH nur Ges.-Preis _____

01.03.0080 Koordinierung der Arbeiten Dritter

Koordinierung der Arbeiten in den verschiedenen Bauabschnitten und Gewerken der Baumaßnahme, genaue Abstimmung zwischen den beteiligten Firmen

Übertrag _____

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0080) ...

Übertrag _____

der Gewerke, mit Versorgungsträgern und Behörden,
sowie Arbeiten Dritter AN im Baufeld."
gem. Nr. 1.4 Baubeschreibung

PSCH nur Ges.-Preis _____

Summe	01.03	SONSTIGES			_____
--------------	--------------	------------------	--	--	-------

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.04	VERMESSUNG VERMESSUNG				
01.04.0010	Schlussvermessung Durchführung der Schlussvermessung und Datenübergabe entsprechend dem Pflichtenheft des Amtes für Geoinformation und Bodenordnung zur Geodatenerhebung. Das Pflichtenheft ist unter www.leipzig.de mit dem Suchbegriff „Pflichtenheft“ in der aktuellen Fassung abrufbar				
			PSCH	nur Ges.-Preis	_____
Summe	01.04		VERMESSUNG		_____
Summe	01		ALLGEMEINES		_____

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02	VERKEHRSFÜHRUNG WÄHREND DER BAUZEIT VERKEHRSFÜHRUNG WÄHREND DER BAUZEIT				
02.01	ALLGEMEINES ALLGEMEINES				
02.01.0010	Verkehrsrechtliche Anordnung (VrAO) einholen Verkehrsrechtliche Anordnungen (VRAO) für die Gesamtmaßnahme nach Unterlagen des AG einholen. Alle Anträge sind gesondert für die jeweiligen Bauphasen nach Mitzeichnung des AG bei der Straßenverkehrsbehörde einzureichen. Jeder Antrag ist mind. 3 Wochen vor dem geplanten Ausführungsbeginn der Arbeiten bei der Straßenverkehrsbehörde einzureichen. Für die vorherige Mitzeichnung des AG sind 5 Arbeitstage einzuplanen. Gebühren für die Erteilung der VRAO sind nicht einzurechnen. Diese werden zum Nachweis unter Vorlage der Kopie des Gebührenbescheides und ohne Zuschläge gesondert erstattet.				
		1,000	St		
Summe	02.01		ALLGEMEINES		

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.02	<p>BAUPHASE 7a BAUPHASE 7a</p> <p>Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim Auf-, Ab- und Umbau. Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.</p> <p>Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.</p>				
02.02.0010	<p>Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen. Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß Unterlage vom AG. mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten aufbauen, einschließlich Antransport und Sicherung beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt. Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen "Vorhaltung" zu entnehmen.</p>			PSCH nur Ges.-Preis	_____
02.02.0020	<p>Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen. Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt und Abtransport und Sicherung beim Abbau.</p>			PSCH nur Ges.-Preis	_____
02.02.0030	<p>Verkehrslenkungstafel aufbauen Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) gemäß Unterlage vom AG aufbauen, mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt, Antransport und Verkehrssicherung beim Aufbau.</p>	2,000	St		_____
02.02.0040	<p>Verkehrslenkungstafel abbauen Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) abbauen, inkl. An- und Abfahrt, Abtransport und</p>				

Übertrag _____

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0040) ...				Übertrag _____	

Verkehrssicherung beim Abbau.

2,000 St

02.02.0050

Hinweistafel anfertigen

Hinweistafel für Fußgänger und Radfahrer anfertigen gemäß Unterlage des AG, Größe 900 x 600 mm, Grundfläche Metall.

2,000 St

02.02.0060

Hinweistafel aufbauen

Hinweistafel (900 x 600 mm) gemäß Unterlage vom AG aufbauen, mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt, Antransport und Verkehrssicherung beim Aufbau.

2,000 St

02.02.0070

Hinweistafel abbauen

Hinweistafel (900 x 600 mm) abbauen, inkl. An- und Abfahrt, Abtransport u. Verkehrssicherung beim Abbau.

2,000 St

02.02.0080

Absperrschrankengitter aufbauen

Aufbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gemäß ZTV-SA 97 mit Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend, mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff, Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich aller Befestigungselemente und Aufnahme für längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten aufbauen einschl. An- und Abfahrt, Transport sowie Sicherung beim Aufbau.

Das Öffnen, Schließen und Umsetzung von Absperrschrankengitter innerhalb der Baustelle wird nicht gesondert vergütet.

155,000 m

02.02.0090

Absperrschrankengitter abbauen

Abbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter abbauen einschl. An- und Abfahrt, Abtransport sowie Sicherung beim Abbau.

Übertrag _____

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0090) ...				Übertrag _____	

155,000 m

Vorhaltung/ Wartung für 14 Kalendertage, Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß Unterlage des AG vorhalten und warten, inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der geforderten Kontrollfahrten.

02.02.0100

Verkehrslenkungstafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrslenkungstafel
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 14

28,000 StKt

02.02.0110

Hinweistafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Hinweistafel
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 14

28,000 StKt

02.02.0120

Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 14

28,000 StKt

02.02.0130

Leitbake Z 605-11/21 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-11/21, einseitig
Menge / Stück: 14
Dauer / Kalendertage: 14

196,000 StKt

02.02.0140

Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot
Menge / Stück: 7
Dauer / Kalendertage: 14

98,000 StKt

02.02.0150

Absperrschrankengitter vorhalten

Übertrag _____

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0150) ...

Übertrag _____

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter
 Menge / Meter: 155
 Dauer / Kalendertage: 14

2.170,000 mKt _____

Summe 02.02 BAUPHASE 7a _____

Summe 02 VERKEHRSFÜHRUNG WÄHREND DER BAUZEIT _____

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03	BHS PAUNSDORF-CENTER WEST VOLLSTÄNDIG FÖRDERFÄHIG BHS PAUNSDORF-CENTER WEST VOLLSTÄNDIG FÖRDERFÄHIG				
03.01	ERDBAU ERDBAU OBERBODEN				
03.01.0010	Oberboden abtragen Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm. Oberboden nach Wahl des AN verwerten. Abrechnung nach Abtragsprofilen.	9,000	m3		
03.01.0020	Oberboden abtragen und lagern Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat werden gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Homogenbereich 'B1.' Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm. Oberboden innerhalb der Baustelle lagern. Abrechnung nach Abtragsprofilen.	2,000	m3		
03.01.0030	Oberboden des AG andecken Seitenstreifen Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Andeckung auf Seitenstreifen. Dicke der Andeckung '= 10 cm.' Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen. Abrechnung nach Auftragsprofilen.	2,000	m3		
03.01.0040	Rasenansaat mit RSM Regio herstellen Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Entmischung ausbringen, einarbeiten und andrücken. Fläche = Seitentrennstreifen. Saatgutmenge '= 10 g/m2. Gräser-/Kräuteranteil 70/30.' Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 5,				

Übertrag _____

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0040) ...					Übertrag _____

Mitteldeutsches Tief- und Hügelland.

15,000 m2

BODENBEWEGUNG

03.01.0050

Boden lösen und laden

Boden lösen und laden
 Homogenbereich B1.
 Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert vergütet.
 Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
 Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
 Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall
 Dicke = ca. 20 cm
 Verwertung wird in gesonderter Position vergütet.

25,000 m3

03.01.0060

Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Transport und Verwertung Boden
 Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
 Boden von der Baustelle entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
 Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall
 Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
 Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
 Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall
 Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
 Verwertung inklusive Transport und Gebühren.
 Abrechnung erfolgt über Wiegescheine

50,000 t

03.01.0070

Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
 Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

160,000 m2

BODEN- UND UNTERGRUNDVERBESSERUNG

03.01.0080

Baustoff für Bodenaustausch einbauen

Übertrag _____

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0080) ...</i>					<i>Übertrag</i> _____

Baustoff für Bodenaustausch profilgerecht einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderlicher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten wird gesondert vergütet.

Baustoff '= gebrochene Mineralstoffe 0/32.'

Baustoff '= BM-F0 oder RC0 gemäß Ersatzbaustoffverordnung.'

Abrechnung nach Auftragsprofilen

10,000 m3 _____

Summe	03.01	ERDBAU			_____
--------------	--------------	---------------	--	--	-------

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.02	SCHICHTEN OHNE BINDEMittel SCHICHTEN OHNE BINDEMittel VORARBEITEN				
03.02.0010	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen Fahrbahn Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet. Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Baustoffgemisch. Dicke 'bis 20 cm.' Fläche 'Fahrbahn. Zwickel und Streifen.' Baustoffgemisch 'für Tragschichten.' Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall ' Baustoff 'aufnehmen und laden. Verwertung wird in gesonderter Position vergütet.' Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.	10,000	m3		
03.02.0020	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen Geh-/Radweg Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet. Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Baustoffgemisch. Dicke 'bis 20 cm.' Fläche 'Geh-/Radweg.' Baustoffgemisch 'für Tragschichten.' Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall ' Baustoff 'aufnehmen und laden. Verwertung wird in gesonderter Position vergütet.' Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.	25,000	m3		
03.02.0030	Transport und Verwertung ungeb. Tragschicht nicht gefährl. Abfall BM-F Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV ungebundene Tragschicht von der Baustelle entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom				

Übertrag _____

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.02.0030) ...					Übertrag _____

AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
 Verwertung inklusive Transport und Gebühren.
 Abrechnung erfolgt über Wiegescheine

70,000 t _____

FROSTSCHUTZSCHICHTEN

03.02.0040

Frostschuttschicht herstellen Einbaudicke 18 cm

Frostschuttschicht herstellen. Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden gesondert vergütet.

In Verkehrsflächen Gehweg/Wartefläche.

Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches aus natürlich gebrochenen Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material.

Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG).

Bei Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die Zuordnung BM F1 nach Anlage 1, Tabelle 3 Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

Verformungsmodul

EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MPa.

Einbaudicke 18 cm.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

15,000 m3 _____

03.02.0050

Frostschuttschicht herstellen Einbaudicke 19 cm

Frostschuttschicht herstellen. Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden gesondert vergütet.

In Verkehrsflächen Radweg.

Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches aus natürlich gebrochenen Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material.

Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG).

Bei Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die Zuordnung BM F1 nach Anlage 1, Tabelle 3 Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

Verformungsmodul

EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MPa.

Einbaudicke 19 cm.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Übertrag _____

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.02.0050) ...</i>					<i>Übertrag</i>

12,500 m3

SONSTIGE LEISTUNGEN

03.02.0060

Erschwernis durch Einbauten Kabelschächte

Erschwernis durch Einbauten.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Kabelschächte.

2,000 St

03.02.0070

Erschwernis durch Einbauten Kabelschächte

Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Kabelschächte.

2,000 St

Summe

03.02

SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.03	ASPHALTBAUWEISEN ASPHALTBAUWEISEN VORARBEITEN				
03.03.0010	Asphaltbefestigung aufnehmen bis 10 cm Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche '= Geh-/Radweg. Zwickel und Streifen.' Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 10 cm.' Gesamtaufbruchtiefe bis 10 cm. Aufbruchstücke zerkleinern, Kantenlängen höchstens 25 cm. Aufbruchgut 'aufnehmen und laden. Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall Abfallschlüsselnummer: 17 03 02 Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01* fallen Verwertung wird gesondert vergütet.'	50,000	m2		
03.03.0020	Asphaltbefestigung aufnehmen über 20 bis 30 cm Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche '= Fahrbahn. Zwickel und Streifen.' Dicke der Asphaltbefestigung 'über 20 bis 30 cm.' Gesamtaufbruchtiefe über 20 bis 30 cm. Aufbruchstücke zerkleinern, Kantenlängen höchstens 25 cm. Aufbruchgut 'aufnehmen und laden. Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall Abfallschlüsselnummer: 17 03 02 Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01* fallen Verwertung wird gesondert vergütet.'	30,000	m2		
03.03.0030	Transport, Verwertung Asphalt Verwertungsklasse A Transport und Verwertung von Straßenaufbruch Einstufung gemäß RuVA - StB 01: Verwertungsklasse A Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall Abfallschlüsselnummer: 17 03 02 Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01* fallen, Chemische Belastungen nach Unterlagen des AG, Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG in Verbindung mit BefErIV., des BBodSchG und der untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen. Material von der Baustelle entfernen und verwerten.				

Übertrag _____

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.03.0030) ...					Übertrag _____

Verwertungsempfehlung: als Asphaltgranulat im Heißmischverfahren, Einsatz in Asphaltmischanlage und im Baustellenmischverfahren möglich (Verwertungsverfahren 4.1 gemäß RuVA-StB 01). Vor Beginn des Abtransportes ist die Zulässigkeit des vom AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. Verwertung inklusive Transport und Gebühren. Abrechnung erfolgt über Wiegescheine

30,000 t

03.03.0040 Asphaltbefestigung trennen Dicke bis 10 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 10 cm.'

5,000 m

03.03.0050 Asphaltbefestigung trennen über 20 bis 30 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung 'über 20 bis 30 cm.'

30,000 m

03.03.0060 Bitumenemulsion aufsprühen Menge 200 g/m2

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 200 g/m2. Vor Einbau 2. Lage Asphalttragschicht.

30,000 m2

03.03.0070 Bitumenemulsion aufsprühen Menge 300 g/m2

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

Übertrag _____

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.03.0070) ...					Übertrag _____

30,000 m2 _____

03.03.0080 Bitumenemulsion aufsprühen Menge 200 g/m2
 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.
 Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2.
 Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
 Bindemittel = C60BP4-S.
 Bindemittelmenge = 200 g/m2.
 Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

30,000 m2 _____

03.03.0090 Bitumenemulsion aufsprühen Menge 250 g/m2
 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.
 Auf Verkehrsflächen für Geh- und Radwege.
 Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
 Bindemittel = C40B5-S.
 Bindemittelmenge = 250 g/m2.
 Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

50,000 m2 _____

03.03.0100 Erschwernis infolge Einbauten
 Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
 Erschwernis beim Aufnehmen.
 Asphaltbefestigung.
 Kabelschächte.

2,000 St _____

03.03.0110 Erschwernis infolge Einbauten
 Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
 Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
 Asphaltbefestigung.
 Kabelschächte.

2,000 St _____

03.03.0120 Erschwernis infolge Einbauten
 Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
 Erschwernis beim Herstellen von Asphalttschichten

Übertrag _____

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.03.0120) ...					Übertrag _____

Asphaltbefestigung.
Kabelschächte.

2,000 St

03.03.0130

Erschwernis infolge Einfassungen

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahrbahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfassung.
Erschwernis beim Aufnehmen.
Asphaltbefestigung.

85,000 m

03.03.0140

Erschwernis infolge Einfassungen

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahrbahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfassung.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.

85,000 m

03.03.0150

Erschwernis infolge Einfassungen

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahrbahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfassung.
Erschwernis beim Herstellen von Asphalttschichten.
Asphaltbefestigung.

85,000 m

ASPHALTTRAGSCHICHTEN

03.03.0160

Asphalttragschicht AC 32 T S herstellen

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.
Einbau 'dicke = 26 cm.'
Bindemittel = 50/70.
In zwei Lagen.

30,000 m2

03.03.0170

Asphalttragschicht AC 22 T L herstellen

Übertrag _____

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.03.0170) ...				Übertrag _____	

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T L herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege.
Einbaudicke = 8 cm.
Bindemittel = 70/100.

50,000 m2 _____

ASPHALTBINDERSCHICHTEN

03.03.0180 Asphaltbinderschicht AC 16 B S herstellen

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke = 8 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.

30,000 m2 _____

ASPHALTDECKSCHICHTEN

03.03.0190 Asphaltdeckschicht AC 11 D S herstellen

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.

30,000 m2 _____

03.03.0200 Asphaltdeckschicht AC 5 D L herstellen

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 5 D L herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege.
Einbaudicke = 3 cm.
Bindemittel = 70/100.

50,000 m2 _____

SONSTIGES

Übertrag _____

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

03.03.0210	Längs-/Querfuge Tiefe 30 mm*Breite 15 mm Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 30 mm. Fugenspaltbreite = 15 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.	5,000	m	_____	_____
-------------------	---	--------------	----------	-------	-------

03.03.0220	Längs-/Querfuge Tiefe 40 mm*Breite 15 mm Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 15 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.	30,000	m	_____	_____
-------------------	---	---------------	----------	-------	-------

03.03.0230	versch.Randfugen Tiefe 30 mm*Breite 15 mm Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 30 mm. Fugenspaltbreite = 15 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.	60,000	m	_____	_____
-------------------	--	---------------	----------	-------	-------

03.03.0240	versch.Randfugen Tiefe 40 mm*Breite 15 mm Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 15 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.	25,000	m	_____	_____
-------------------	--	---------------	----------	-------	-------

Übertrag _____

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

03.03.0250 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Menge 1 kg/m2

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
 Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
 Abstreumenge = 1 kg/m2.
 Maschinell abstreuen.

80,000 m2 _____

03.03.0260 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmachine nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
 Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
 Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

80,000 m2 _____

Summe 03.03 ASPHALTBAUWEISEN _____

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.04	PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUNGEN PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUNGEN VORARBEITEN				
03.04.0010	Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. Pflasterstein ca. 8 cm dick. Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwenden.	50,000	m²	_____	_____
03.04.0020	Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. Bordstein aufnehmen. Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite bis 18 cm, Höhe bis 30 cm. Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und Rückenstütze aus Beton aufbrechen. Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwenden.	25,000	m	_____	_____
03.04.0030	Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. Bordstein aufnehmen. Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm. Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und Rückenstütze aus Beton aufbrechen. Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwenden.	50,000	m	_____	_____
03.04.0040	Streifen mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen Breite 35-50 cm Streifen oder Rinne mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. Pflasterstein 'bis 16 cm dick.' Breite des Streifens/der Rinne über 35 bis 50 cm. Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fugenmörtel. Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick, aufbrechen. Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwenden.				

Übertrag _____

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.04.0040) ...			Übertrag	
		25,000	m		

PFLASTERDECKEN

03.04.0050

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen Farbe grau

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vorsatzbeton herstellen.

Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG.

In Flächen '= Gehweg.'

Einzelflächen nach Unterlagen des AG.

Format für Rastermaß '100/200/80 mm.

Oberfläche der Pflastersteine gestraht. Farbe grau.

Verlegen nach Herstellervorschrift.'

Fase max. 2/2 mm.

Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie SZ18/LA20.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung unter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.

Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3, Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugenschluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.

Steine 'im Läuferverband verlegen.

Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. Handramme (30 kg) verdichten.

Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und Einschlämmen Baustoffgemisch 0/2.

Die Pflastersteine sind durch den AN rechtzeitig zu bemustern und durch den AG freigeben zu lassen.

Kosten für die Bemusterung sind einzurechnen.'

70,000 m2

03.04.0060

Pflastersteine zuarbeiten Dicke 8 cm

Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nassschneiden oder behauen.

Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflastersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2 Einzelgröße wird gesondert vergütet.

Art = Pflastersteine aus Beton.

Dicke '= 8 cm.'

50,000 m

BODENINDIKATOREN

Übertrag

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

03.04.0070 Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte herstellen

Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte herstellen, einschließlich Passplatten.
 Blindenleitplatte 30x30x8,4 cm.bzw. 60x30x8,4 cm
 Struktur und Farbe: aus hochfestem Glasfaserbeton als Faserbeton C35/45 XF4 (Abriebklasse 4 geprüft nach DIN 52108, Härteklasse 1) auf Kernbeton C 30/37 XF2
 Farbe reinweiß,
 mit trapezförmiger Rippenstruktur als Bodenindikator im öffentl.Verkehrsraum, gem. DIN 32984.
 Rippenabstand: 42 mm
 Rippenhöhe: 4 mm
 Unterkante Rippe niveaugleich zum angrenzenden Bodenbelag, Oberfläche taktile erfassbare trapezförmige Rippenstruktur mit Querriffelung
 Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3
 Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11 geprüft nach DIN 51130
 Platten nach Anforderung der DIN 18500 an Oberflächen und Widerstand gegen Frost in Verbindung mit Taumitteln und Auftauvorgängen
 Platten nach Zeichnung verlegen.
 Bettungsmaterial= Zementmörtel.
 Fugen mit Zementmörtel vergießen.
 Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten.
 Hersteller: Railbeton Haas KG
 Betonwerk Chemnitz
 Fischweg 27
 09114 Chemnitz
 Tel. 0371 47 250

2,500 m2 _____

03.04.0080 Begleitstreifen herstellen

Begleitstreifen aus Betonsteinpflaster herstellen, für taktilen Blindenleitstreifen, nach Unterlagen des AG, Abmessungen des Pflasters: 30x30x8 cm ohne Fase
 Farbe: anthrazit
 Farbe muss gegenüber den ausgeschriebenen Rippenplatten (Blindenleitstreifen) so kontrastreich sein, dass ein Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 32984 erzielt wird.
 Für folgendes Produkt liegt dem AG der Nachweis bereits vor und ist bei dessen Einsatz (Liefernachweis) nicht mehr zu erbringen: LVB-Haltestellenplatte (Multi Tec, Hersteller KANN, Farbbezeichnung "dunkelgrau, feingestrahlt")
 Der Nachweis ist durch den AN zu erbringen.
 Oberfläche: glatt
 Breite des Begleitstreifens: 0,30 m
 Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
 Bettungsmaterial = Zementmörtel.

Übertrag _____

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.04.0080) ...					Übertrag _____

Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

1,800 m² _____

03.04.0090

Platte zuarbeiten Platte aus Beton*Dicke 8-10 cm

Platte auf Passmaß trennen und an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und Einbauten über 1,00 m² Einzelgröße zuarbeiten, nassschneiden oder behauen. Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Platten an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m² Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Art = Platte aus Beton.
Dicke über 8 bis 10 cm.

10,000 m _____

03.04.0100

Taktile Streifen

Streifen aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen. Ein mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten herzustellen.

Streifen '= taktile Streifen.'

Format für Rastermaß des Pflastersteins = 100/100/100 mm.

Pflasterstein aus 'Granit, spaltrau. Farbe: grau.'

Breite 5-zeilig.

Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.

Fundamentbeton 'aus Beton C20/25, mindestens 20 cm.'

Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-Beanspruchung max. 500 g/m² Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.

2,000 m _____

BORDE UND EINFASSUNGEN

03.04.0110

Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 10x25 cm

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.

Bordstein = TB 10 x 25 cm.

Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.

Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.

Übertrag _____

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.04.0110) ...				Übertrag _____	

Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert. Gerader Stein.
 Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25 mindestens 20 cm dick.'

80,000 m

03.04.0120 Bordstein trennen TBSt. 10/30-8/20

Bordstein auf Passmaß trennen.
 Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm.
 Bordstein trennen durch Nassschneiden.
 Bordstein quer trennen.

30,000 St

BORDE FÜR BUSHALTESTELLEN

03.04.0130 Bordstein aus Beton setzen*Busbordstein

Bordstein für Buskap setzen.
 nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2
 Noppenbord aus Beton,
 Steine mit enger Fuge versetzen.
 Bordsteine = Busbordstein 19/40 aus Beton, C35/45 XC4, XD3, XF4.
 Auftrittsfläche = rutschfest profiliert (mit Positivnoppen)
 Baulänge: 100 cm
 Bauhöhe: 40 cm
 Baubreite: 19 cm
 Auftrittsbreite: 9,2 cm
 Auftrittshöhe: 18 cm
 Neigungswinkel: 24 Grad.
 Farbe: weiß durchgefärbt
 Rückenstütze aus Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bord 20 cm breit herstellen.
 Unterbeton C20/25 15 cm dick herstellen.
 Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
 Bettung aus Kiessand.
 Verlegehinweise des Herstellers beachten.

Hersteller: Railbeton Haas KG, Betonwerk Chemnitz
 Fischweg 27
 09114 Chemnitz

Übertrag _____

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.04.0130) ...					Übertrag _____

Tel. 0371 47 250

18,000 m _____

03.04.0140 Bordstein aus Beton setzen*Busbordstein Übergangsstein*L 3,00 m

Übergangssteine für Busbordsteine setzen
 nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2
 Busbordstein = Busbord-Übergangsstein 19/40 - 15/30 cm
 aus Beton C45/55 XC4, XD3, XF4.
 Hänger links, dreiteilig
 Gesamtlänge: 3,00 m
 Steine mit engen Fugen setzen
 Betonfarbe: weiß durchgefärbt
 Rückenstütze aus Beton C20/25, bis 10 cm unter
 OF Bordstein, 15 cm breit herstellen
 Unterbeton C20/25, 20 cm dick herstellen
 Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
 Einbau als Rampe
 Verlegehinweise des Herstellers beachten.
 System: Railbeton.

Hersteller: Railbeton Haas KG, Betonwerk Chemnitz
 Fischweg 27
 09114 Chemnitz
 Tel. 0371 47 250

1,000 St _____

03.04.0150 Bordstein aus Beton setzen*Busbordstein Übergangsstein*R 1,00 m

Übergangssteine für Busbordsteine setzen
 nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2
 Busbordstein = Busbord-Übergangsstein 19/40 - 15/30 cm
 aus Beton C45/55 XC4, XD3, XF4.
 Hänger rechts, einteilig
 Gesamtlänge: 1,00 m
 Steine mit engen Fugen setzen
 Betonfarbe: weiß durchgefärbt
 Rückenstütze aus Beton C20/25, bis 10 cm unter
 OF Bordstein, 15 cm breit herstellen
 Unterbeton C20/25, 20 cm dick herstellen
 Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
 Einbau als Rampe
 Verlegehinweise des Herstellers beachten.
 System: Railbeton.

Hersteller: Railbeton Haas KG, Betonwerk Chemnitz
 Fischweg 27
 09114 Chemnitz
 Tel. 0371 47 250

Übertrag _____

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.04.0150) ...					Übertrag _____
		1,000	St	_____	_____

SONSTIGES

03.04.0160

1. Nachverfüllung

1. Nachverfüllung
im ersten Jahr der Mangelbeseitigungsfrist

Nachverfüllung der Fugen sämtlicher Platten- und Pflasterbeläge mit geeignetem Baustoffgemisch im Rahmen der Mangelbeseitigungsfrist.
Ausführung nach gesonderter Aufforderung durch den AG.
Es gelten die Ausführungsfristen der VOB/B.

Folgende Einzelleistungen sind dabei zu erbringen:

- vorheriges Reinigen der ggf. durch Unrat verschmutzten Flächen
- Unrat von der Baustelle entfernen und einer Müllbeseitigungsanlage zuführen
- Nachverfüllung der Fugen durch Einfegen von geeignetem Baustoffgemisch und Einschlämmen des Materials unter begrenzter Wasserzugabe
- Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2
- Überschüssiges Fugenmaterial anschließend manuell abkehren und verwerten nach Wahl des AN

Abschnittsbildung nach Wahl des AN.

70,000 m2 _____

03.04.0170

2. Nachverfüllung

2. Nachverfüllung
im zweiten Jahr der Mangelbeseitigungsfrist

Nachverfüllung der Fugen sämtlicher Platten- und Pflasterbeläge mit geeignetem Baustoffgemisch im Rahmen der Mangelbeseitigungsfrist.
Ausführung nach gesonderter Aufforderung durch den AG.
Es gelten die Ausführungsfristen der VOB/B.

Folgende Einzelleistungen sind dabei zu erbringen:

- vorheriges Reinigen der ggf. durch Unrat verschmutzten Flächen
- Unrat von der Baustelle entfernen und einer Müllbeseitigungsanlage zuführen
- Nachverfüllung der Fugen durch Einfegen von

Übertrag _____

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.04.0170) ...</i>					<i>Übertrag</i> _____

- geeignetem Baustoffgemisch und Einschlämmen des Materials unter begrenzter Wasserzugabe
- Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2
- Überschüssiges Fugenmaterial anschließend manuell abkehren und verwerten nach Wahl des AN Sicherung und Aufrechterhaltung des Verkehrs

Abschnittsbildung nach Wahl des AN.

70,000 m2 _____

Summe	03.04	PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUNGEN			_____
--------------	--------------	---	--	--	-------

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.05	VERKEHRSSCHILDER VERKEHRSSCHILDER				
03.05.0010	Fundament Haltestellenschild Seitenmast herstellen Fundament Haltestellenschild Seitenmast herstellen Bodenhülse wird durch LVB-Gruppe bereitgestellt. Fundament unter Seitenmast mit einer max. Bauhöhe von 4,00 m Betonfundament als Einzelfundament unbewehrt, Beton C 25/30, XC4 Abmessung Fundament (rechteckig): Länge: 90 cm Breite: 60 cm Tiefe: 45 cm, Die Bodenhülse ist mittig im Fundament einzubauen. Beton einbauen und verdichten, einschließlich 10 cm Sauberkeitsschicht aus Kiessand. einschließlich aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte. Schalungs- und Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet, Schalung nach Wahl des AN. Die Oberkante Fundament endet '12' cm unter der Oberkante Gelände und die Oberkante der Bodenhülse ist gleich mit der Oberkante Deckenschluss. Fundamentoberfläche waagrecht, mit einer griffigen und rutschfesten Struktur für darüber liegende Aufbauten ausführen.	1,000	St		
Summe	03.05		VERKEHRSSCHILDER		

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.06	FAHRBAHNMARKIERUNG FAHRBAHNMARKIERUNG TYP I - ENDGÜLTIGE MARKIERUNG				
03.06.0010	Sonstiges Markierungszeichen Typ I herstellen Piktogramm Radfahrer Sonstiges Markierungszeichen Typ I nach Unterlagen des AG als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen '= Piktogramm Radfahrer (RMS), 1.000 x 1.300 mm.' Mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Schichtdicke '= 3 mm.' Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	2,000	St		
Summe	03.06 FAHRBAHNMARKIERUNG				

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.07	AUSSTATTUNG AUSSTATTUNG				
03.07.0010	Abfallbehälter DIN PK 50L montieren Abfallbehälter DIN PK 50L Volumen: 50 l Höhe: 740 mm Breite: 430 mm Länge: 340 mm Gewicht: 5 kg Material: Kunststoff Farbe: orange RAL 2008 mit Abfallpiktogramm, nach DIN 30713 schlagzäher, UV-stabilisierter Kunststoff korrosionsgeschützte Metallteile mit Regenhaube Behälter an vorh. Pfosten montieren mit Aluminium- Klemmschelle und Verschraubung aus nichtrostendem Stahl, mind. Stahlsorte A2. Einbauhöhe 1,10 m. Lieferung und Einbau Pfosten wird gesondert vergütet, falls erforderlich.	1,000	St		
03.07.0020	Sitzelement abbauen und lagern Sitzelement abbauen und lagern 3-Sitzer, 'ohne' Armlehnen, 'mit' Rückenlehne Abmessungen: Gesamthöhe: bis 90 cm Gesamtbreite: ca. 180 cm Fundament mit Bodenhülse abbrechen, einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten sowie Handschachtungen. Fundament Betongüte bis C '20/25' Länge: ca. 20 cm Breite: ca. 20 cm Tiefe: ca. 50 cm Durch den Abbruch entstandene Gruben mit Füllmaterial verfüllen und verdichten. Sitzelemente einschließlich Befestigungsmaterial säubern und sortiert im Baustellenbereich lagern, übrige Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,000	St		
03.07.0030	Sitzelement des AG, 3-sitzig mit Rückenlehne, aufstellen Sitzelement, 3-sitzig mit Rückenlehne des AG, aufstellen als stationäre Ausführung, verschraubbare Bodenhülsen für DN 60 mm einschließlich Klemmring und Gewinding				

Übertrag _____

Druckdatum: 23.07.2025 Seite 38 von 40

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.07.0030) ...</i>					<i>Übertrag</i> _____

einbetonieren mit Beton C 20/25 - 2 Fundamente, einschließlich
erforderlicher Erdarbeiten.
Fundamentgröße:
Länge: 500 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 600 mm

1,000 St _____

Summe 03.07 AUSSTATTUNG _____

Summe 03 BHS PAUNSDORF-CENTER WEST | VOLLSTÄNDIG FÖRDERFÄHIG _____

Projekt 2025-00273-MUE - Bushaltestelle Paunsdorf Center West (Südl. Haltestelle)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Bushaltestelle Paunsdorf-Center West Permoserstraße**

01.01	BAUSTELLENEINRICHTUNG				_____
01.02	BAUSTELLEN- UND VERKEHRSSICHERUNG				_____
01.03	SONSTIGES				_____
01.04	VERMESSUNG				_____
01	ALLGEMEINES				_____
02.01	ALLGEMEINES				_____
02.02	BAUPHASE 7a				_____
02	VERKEHRSFÜHRUNG WÄHREND DER BAUZEIT				_____
03.01	ERDBAU				_____
03.02	SCHICHTEN OHNE BINDEMittel				_____
03.03	ASPHALTBAUWEISEN				_____
03.04	PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUNGEN				_____
03.05	VERKEHRSSCHILDER				_____
03.06	FAHRBAHNMARKIERUNG				_____
03.07	AUSSTATTUNG				_____
03	BHS PAUNSDORF-CENTER WEST VOLLSTÄNDIG FÖRDERFÄHIG				_____

Angebotssumme netto EUR _____

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR _____

Angebotssumme brutto EUR _____