Inhaltsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231	LV	Außenputzarbeiten Block Süd	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATI...	2
		VERWENDETE ABKÜRZUNGEN:	13
10	Titel	Baustelleneinrichtung	14
15	Titel	Vorbereitende Maßnahmen	16
20	Titel	Abbruch Putz	23
30	Titel	Untergrund Vorbereitung	31
40	Titel	Aufbau Porengrundputz	34
45	Titel	Abbruch Opferputz / Porengrundputz - Teilflächen	40
50	Titel	Aufbau Porengrundputz 2. Arbeitsgang	43
55	Titel	Neuaufbau Fassadenputz	48
60	Titel	Fensterfaschen, Gesimse, Leibungen	50
65	Titel	Anstrich	53
70	Titel	Putzarbeiten Hofdurchfahrten	60
75	Titel	Putzarbeiten Dachterrasse Süd	65
80	Titel	Entsorgung	71
90	Titel	Sonstiges	73
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	75

3231 LV Außenputzarbeiten Block Süd

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATION

Die nachfolgenden Angaben dienen der Information des Bieters. Alle genannten Sachverhalte sind bei der Kalkulation zu beachten.

STANDORT / BAUSTELLENZUFAHRT

Standort

Das Dresdner Rathaus ist ein historisches Baudenkmal und befindet sich im Zentrum der Altstadt. Der Gebäudekomplex des Rathauses grenzt an die Straßenzüge Dr.-Külz-Ring, Schulgasse, An der Kreuzkirche und an den Rathausplatz.

Die Baumaßnahme "Komplexsanierung Neues Rathaus Dresden Maßnahmenblock III" bildet den Abschluss der Sanierungsarbeiten am Neuen Rathaus Dresden. Vorangegangen sind im Maßnahmenblock I die Sanierung der östlichen und südöstlichen Gebäudeteile mit Bereichen des Rathausturmes, im Maßnahmenblock II vorbereitende Maßnahmen zur Sicherung des Brandschutzes, die Sanierung der straßenseitigen Fassaden und der Dächer in den mit dem Maßnahmenblock I nicht bearbeiteten Gebäudebereichen sowie die Teilmaßnahme "Working Lab" im Nordflügel an der Kreuzstraße.

Baustellenzufahrt

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die oben genannten Straßenzüge. An der Ostseite des Gebäudes befindet sich der Rathausvorplatz. Dort befindet sich die Zentrale Baustelleneinrichtung. Die An- und Abfuhr von Geräten, Materialien u.ä. ist rechtzeitig mit der Bauüberwachung, der Fachbauleitung sowie mit anderen Gewerken, die parallel arbeiten, abzustimmen.

ALLGEMEINE GEBÄUDEBESCHREIBUNG

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den Abschluss der Sanierung des historischen Dresdner Rathausgebäudes mit teilweise denkmalgeschützter Innenausstattung. Historische Oberflächen und Einbauten müssen geschützt werden.

Der Rathauskomplex hat 6 geschlossene Innenhöfe und besitzt mehrere Treppenhäuser. Die Zugänge zum Gebäude liegen im Erd- und Sockelgeschoss.

Das Gebäude besteht aus Tiefkeller (Teilfläche), Sockelgeschoss, Zwischengeschoss (Teilfläche), Erdgeschoss, vier Obergeschossen und einem nicht

3231 LV Außenputzarbeiten Block Süd

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATION

ausgebauten Dachraum.
Zwischen den Höfen C und D befindet sich der Rathaustrurm.
Der Ostflügel, ein Teil des Südflügels und der Turm wurden bereits im 1. Realisierungsabschnitt saniert und werden vom aktuellen Baubereich abgetrennt. In Einzelfällen verlaufen Fluchtwege aus dem genutzten Bereich durch den Baubereich.

BAUVORHABEN UND BAUABLAUF

Mit dem Maßnahmenblock III erfolgt die Komplettsanierung der benannten Gebäudeteile. Im Vorfeld wird eine Photovoltaikanlage auf ausgewählten Dachflächen der Innenhöfe errichtet.

Zur Vorbereitung der Arbeiten der Baumaßnahme Photovoltaik wird die Baustelleneinrichtung im Frühjahr 2025 erweitert, werden Gerüste in den Innenhöfen errichtet und ein Turmdrehkran an der Westseite des Gebäudes aufgestellt. (Zustand2)
Für die Komplettsanierung werden weitere vorbereitende Maßnahmen ab Mitte des Jahres 2025 ausgeführt. Hierfür wird die Baustelleneinrichtung zum vollen Umfang ausgebaut.(Zustand 3). Diese Leistungen sind Gegenstand eines gesonderten Loses.

Der Umfang dieser Anlagen wird ab der Errichtung in der Mitte des Jahres 2025 im weiteren Bauablauf den Erfordernissen angepasst.

BESONDERE BAUSTELLENSITUATION

Der Gebäudekomplex des Rathauses wird allseitig von öffentlichen Straßen umschlossen. (Dr.-Külz-Ring mit Richtungsverkehr)

Während der Bauzeit wird der bereits sanierte Teil des Rathauses weiter genutzt.

Deshalb sind bei allen Bauarbeiten die Ausbreitung von Staub, Lärm und Erschütterung auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Der östliche Teil des Gebäudes ist in einer vorangegangenen Baumaßnahme saniert worden. In diesem Teil ist eine Brandmeldeanlage aktiv. Bei Arbeiten, die im Hof C, im Anschluss an die sanierten Bereiche, an den Fassaden C1, C3, C4 ausgeführt werden, ist auf folgendes zu achten:

Die Verbreitung von Staub führt zu Fehlalarmen. Vor der Ausführung von staubverursachenden Arbeiten sind die Brandmelder in betroffenen Bereichen außer Betrieb zu nehmen. Hierbei ist auch zu beachten, dass durch ungewolltes Öffnen von Türen benachbarte Bereiche von

3231 LV Außenputzarbeiten Block Süd

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATION

Staubeinwirkung betroffen sein können.
Durch die ausführende Firma sind die Rauchmelder, die von Staubeinwirkungen betroffen sein können, zu erfassen. An der Infostelle (Standort des Wachsches) im Erdgeschoss ist am Vortag der vorgesehenen Arbeiten die Deaktivierung der Rauchmelder zu beantragen. Hierfür sind die an der Infostelle vorgehaltenen Formulare zu verwenden. An der Infostelle sind Staubschutzkappen zu empfangen und vor Ort an den deaktivierten Meldern anzubringen. Nach Beendigung der Arbeiten und erfolgter Reinigung der Arbeitsbereiche sind die Staubschutzkappen zu demontieren und an der Infostelle zurückzugeben.

BAUZEITENPLAN / AUSFÜHRUNG / TERMINE

Bauzeiten

Maßgeblich sind die mit den Vergabeunterlagen mitgeteilten Termine für Beginn und Ende der Arbeiten, sowie die genannten Einzelfristen.

Der AN ist verpflichtet, spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung einen Feinterminplan mit Kapazitätsuntersetzung und mit Bezug der Abhängigkeiten zu anderen Gewerken auf Grundlage der vom Bauherrn vorgegebenen Vertragstermine einzureichen. Der AN hat diesen Feinterminplan zu erstellen und mit dem AG und der örtlichen Bauüberwachung unter Einhaltung der Vertragstermine zu koordinieren und fortzuschreiben.

Es gehört zu den Vertragspflichten des AN, Arbeitskräfte, Gerät und Material sowie gegebenenfalls Versorgungs- und Transportkapazitäten in dem Umfang einzusetzen, dass die einzelnen Leistungsabschnitte innerhalb der vereinbarten Vertragstermine und Zwischenfristen realisiert werden.

Ausführung / Termine

Maßgeblich sind die in den Verdingungsunterlagen genannten Vertragstermine, soweit geregelt, auch dort genannte Zwischentermine.
Es gilt die VOB/B.

Baubesprechungen

Bauberatungen finden einmal wöchentlich auf der Baustelle statt.
Der Projektleiter des Auftragnehmers (siehe unten) ist verpflichtet, an diesem Gespräch mit dem benannten verantwortlichen Bauüberwacher des Auftraggebers

3231 LV Außenputzarbeiten Block Süd

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATION

teilzunehmen.

Die Teilnahme an den Bauberatungen gehört zu den Leistungspflichten des AN. Die Teilnahme ist während der aktiven Tätigkeit der Firma auf der Baustelle erforderlich. Vor Beginn der geplanten Ausführungszeit ist die Teilnahme an den zwei der Einsatzzeit vorangehenden Bauberatungen erforderlich, ebenso auf Anforderung der Bauleitung zur Klärung von Arbeitsabläufen, Baufreiheiten, Lieferungen von Material, Gerät u.ä..

Auf der Baustelle muss ständig mindestens eine deutsch sprechende Arbeitskraft anwesend sein, die qualifiziert ist, Mitteilungen zu machen und Anweisungen entgegenzunehmen.

Koordinierung

Der AN benennt einen deutsch sprechenden Projektleiter, der in allen Bauphasen zur Verfügung steht, der die Koordinierung der Arbeiten mit allen anderen Gewerken und Schnittstellen zu diesen selbstständig übernimmt und an den Bauberatungen teilnimmt.

Tägliche Koordinierungsberatung

Zur Organisation eines reibungslosen Bauablaufes, insbesondere des Zusammenwirkens der verschiedenen am Bau beteiligten Firmen erfolgt eine tägliche Besprechung mit den vor Ort tätigen Bauführern, Polieren oder Vorarbeitern. Ort und Zeitpunkt des Beginns der Beratung werden im Projektverlauf bekanntgegeben. Die Dauer der täglichen Besprechung wird auf 30 Minuten beschränkt. Einzelfragen werden, wie sonst üblich, gesondert geklärt.

Die Teilnahme an der täglichen Koordinierungsbesprechung ist für die Dauer der aktiven Tätigkeit einer Firma auf der Baustelle eine Leistungspflicht.

Bautagesbericht des AN

Bautagesberichte sind arbeitstäglich anzufertigen, mit folgendem Inhalt:

- Wetter und Temperaturen (mind. zu Beginn und Ende jeder Schicht)
- Arbeitszeiten (Beginn und Ende)
- Arbeitskräfte des Auftragnehmers mit Namen und Qualifikation/ Position
- Einsatz von Großgeräten
- Erledigung vorgeschriebener Prüfungen
- genaue Bezeichnung der Arbeitsorte
- Arbeitsunterbrechungen und deren Gründe
- außergewöhnliche Ereignisse (z.B. Unfälle)
- Name des Vorarbeiters/ Bauführers des AN

3231 LV Außenputzarbeiten Block Süd

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATION

Die Bautagesberichte sind wochenweise per E- Mail an die Bauüberwachung spätestens bis zum Dienstag der den Arbeiten folgenden Woche, 14:00 Uhr, zu übermitteln.

ZULÄSSIGE BAUZEITEN / BAULÄRM

Allgemein findet der Baustellenbetrieb nach den Regelungen der Stadt Dresden an Werktagen zwischen 6.00 und 20.00 Uhr statt.

Einzuhalten sind die Vorschriften zum Schutz vor Baulärm und Luftverunreinigung der Stadt Dresden.

Im Rathaus gilt die ASR A3.7: Technische Regeln für Arbeitsstätten –Lärm, d.h. generell darf während der o.g. Arbeitszeit im nächstgelegenen schützenswerten Raum (z.B. mit Büroarbeit) ein Schallimmissionswert von 55 dB(A) nicht überschritten werden. Kurzzeitige Pegelspitzen (lärmintensive Arbeiten) dürfen 70 dB(A) nicht überschreiten. Diese Vorgaben erfordern den Einsatz von emissionsarmen (schallgedämmten) Geräten und Maschinen.

Lärmintensive Arbeiten sind von Montag bis Freitag in der Zeit von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr nicht zulässig!

Die Arbeitswoche umfasst 5 Werktage, von Montag bis Freitag.

Arbeiten außerhalb dieser Zeit sind beim Auftraggeber 10 AT vorab anzumelden und mit der Bauüberwachung abzustimmen.

Sollten es in unvorhergesehenen Fällen erforderlich sein, dass Lärm gänzlich vermieden werden muss, sind die Arbeiten in betroffenen Bereichen auf Anweisung der Bauüberwachung einzustellen und in andere Arbeitsbereiche zu verlagern. Sollte eine Verlagerung nicht möglich sein, werden die Ausfallzeiten nach den im Leistungsverzeichnis hierfür vorgesehenen Stundensätzen vergütet.

PARKEN AUF DEM BAUGELÄNDE

Für alle am Bau Beteiligten besteht auf dem Gelände des Dresdner Rathauses und der gesamten Baustelleneinrichtung Parkverbot für private PKW. Es sind die öffentlichen Parkflächen der Umgebung zu nutzen.

Nur das zeitweise Abstellen von Firmenfahrzeugen, die aufgrund ihrer Be- oder Entladung im Baugelände stehen müssen, ist in Absprache mit der Bauüberwachung zulässig. Auch firmeneigene Fahrzeuge zum Personentransport sind auf öffentlichen Parkflächen der Umgebung abzustellen.

3231 LV Außenputzarbeiten Block Süd

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATION

MATERIAL-/ WARENANLIEFERUNG

Die Material- und Warenannahme erfolgt ausschließlich durch den Auftragnehmer. Die Annahme durch den Bauherrn bzw. die Bauüberwachung ist grundsätzlich ausgeschlossen. Für den Zeitraum des Betriebes der Baustelleneinrichtung erfolgen gesonderte Regelungen zum Öffnen und Schließen von Bauzaunanlagen.

AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN

Zu Auftragsbeginn erfolgt die Übergabe von Plänen einfach in Papier.

Sämtliche Pläne sind digital auf dem Planserver bereitgestellt. Alle Projektbeteiligten erhalten eine Information per E-Mail, wenn Aktualisierungen auf dem Planserver bereitgestellt werden. Die Aktualisierungen sind bei der Bauausführung zu beachten.

KOMMUNIKATION

Die Übermittlung von Informationen an den AN erfolgt durch Nutzung des browserbasierten Datenraumes "poolar server". Die Nutzung für den AN ist kostenfrei. Der AN ist gehalten, mit Hilfe des "poolar server" Rückmeldungen und andere Nachrichten an die Bauüberwachung zu übermitteln.

SAUBERHALTEN DER BAUSTELLE

Die Baustelle (auch Bauzäune etc.) ist stets in einem aufgeräumten Zustand zu halten. Restmaterial und Bauschutt, Verpackungen und abgebrochen oder demontiertes Material ist arbeitstäglich zu berräumen. Nach Beendigung einzelner Arbeiten sind die Arbeitsbereiche besenrein zu übergeben. Den diesbezüglichen Anordnungen der Bauüberwachung ist Folge zu leisten. Das Rauchen und der Verzehr von Speisen sind im Bereich der Baustelle untersagt.

Bauschuttentsorgung

Bauschutt und Abfälle dürfen auf der Baustelle nicht verfüllt werden. Jeder AN ist verpflichtet, seine Baustellenabfälle/ Bauschutt, Materialreste u.s.w. sorgfältig sortiert, d.h. getrennt nach Art des Materials (Holz, Kunststoffe, Metall u.s.w.) wöchentlich zu entsorgen. Für Sondermüll und Abfälle besonderer Deponierung

3231 LV Außenputzarbeiten Block Süd

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATION

müssen Entsorgungsnachweise vorgelegt werden.
Sämtliche Kosten zur Entsorgung von Bauschutt und Abfällen gehen zu Lasten des jeweiligen AN.
Verstößt der AN gegen die Verpflichtung zur Entsorgung, Sortierung oder Abfalltrennung, so gehen die entstehenden Mehrkosten aller Art, nach einmaliger Anmahnung und einer Frist von 2 Tagen, zu seinen Lasten.

Entsorgung und Transport von Sondermüll und gefährlichen Abfällen müssen incl. entrichteter Gebühren mittels Entsorgungsnachweis belegt werden.
Es gilt das Kreislaufwirtschaftsgesetz.

INFORMATIONSEMPFEHLUNG

Dem Unternehmen wird empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes über die örtliche Situation, sowie Art, Umfang und Schwierigkeitsgrad der anzubietenden Leistungen zu informieren.

Zur genaueren Preisermittlung werden dem Leistungsverzeichnis Pläne zur Information beigelegt, die dem Bieter Einblick in das Bauvorhaben, insbesondere die Wegeverhältnisse ermöglichen.

PREISE

Wenn in den Positionen nicht anders beschrieben, sind in die Einheitspreise sämtliche Leistungen für Lieferung, Transport, Baustelleneinrichtung und -beräumung, Montage der einzubauenden Stoffe sowie alle dazu notwendigen Geräte u.ä., Befestigungsmittel, Sicherungsmaßnahmen und weitere Hilfsmittel incl. deren Vorhaltung einzukalkulieren.

ABRECHNUNG

Nach ATV DIN 18299 ist der Abrechnung nach Zeichnung Vorrang zu geben. Wenn trotzdem nach örtlichem Aufmaß abgerechnet wird, sind auch hierbei die vereinbarten Sollmaße Grundlage der Abrechnung. Abweichungen hiervon werden nur in den Fällen bei der Abrechnung berücksichtigt, in denen die Abweichung von den Sollmaßen mit dem Auftraggeber oder seinem Objektüberwacher vereinbart oder von diesen angeordnet worden sind. Wenn eine solche Abweichung aufgrund der örtlichen Verhältnisse zwingend erforderlich wird, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich darüber zu informieren und die Maßabweichung schriftlich zu vereinbaren.

Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung vom Auftragnehmer zu erstellenden Aufmaße sind 8 Werktage vor dem vorgesehenen Rechnungseingang an die Bauüberwachung zur Prüfung und zur gemeinsamen

3231 LV Außenputzarbeiten Block Süd

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATION

Aufmaßabstimmung zu übermitteln. Die Rechnung ist auf der Grundlage der geprüften Aufmaße zu erstellen. Sollte der Auftragnehmer eine Rechnung ohne bestätigtes Aufmaß vorlegen, wird die Rechnung wegen fehlender Prüfbarkeit vom Auftraggeber zurückgewiesen. Die Abrechnung der Kosten für Baustrom, Bauwasser und Bauwesenversicherung erfolgt anteilig, nach Regelung des AG (siehe Formblätter zum LV).

Umlage für die Nutzung von Anlagen der zentralen BE

Der Auftraggeber beschafft und unterhält Sanitärräume und Räume für Aufenthalt und Umkleiden in der zentralen BE.

Lagercontainer für Material sind vom AN auf seine Kosten zu stellen. Die Aufstellung ist an der Südseite des Rathauses möglich. Der BE- Bereich am südlichen Abschnitt der Westfassade ist der Aufstellung von Putzsilos und Containern vorbehalten. Putzsilos und Container zum Bearbeiten des Hof C sind am östlichen Abschnitt der Südfassade aufzustellen. Weitere Flächen der BE sind anderen Firmen vorbehalten.

Die Anzahl von Sanitär und Umkleideanlagen wird entprechend der jeweils zu erwartenden Baustellenbestung angepasst.

Für die Bereitstellung der Anlagen erfolgt eine Umlage der Kosten durch Einbehalt von der Werklohnforderung der AN in Höhe von 0,3 % .

Besondere Hinweise zum Gewerk Außenputz Block Süd, Hof A und C

Bestandteil des Loses sind die Außenputzarbeiten im Hof A und C. Im Hof C endet der Ausführungsbereich vom Sockel bis zum Zwischengesims in Höhe der Decke über dem 3. OG an der mit Naturwerkstein betonten Gebäudeecke an Fassade C2 zu Fasade C 3. Oberhalb des o.g. Zwischengesimses im Bereich des 4. OG, reicht der Ausführungsbereich über die Fassade C3 und C4 und endet am Turm.

Wegen der bestehenden Salzbelastung und als Witterungsschutz wird sofort nach dem Abbruch des Altputzes ein Porengrundputz als Opferputz und Witterungsschutz bis zum Aufbau des Neuputzes aufgebracht. In Teilbereichen, wo keine Salzbelastung besteht, kann der Porengrundputz verbleiben. Der Putzabbruch beginnt im November 2025, der Porengrundputz als Opferputz bleibt über den Winter, bis zum Neuaufbau des Putzes, auf den Fassaden. Wenn die Witterung zu Winterbeginn 2025 den Aufbau von Porengrundputz nicht mehr zulässt, werden die Abbrucharbeiten des Bestandsputzes rechtzeitig abgebrochen. Es wird jeweils nur so viel Putz

3231 LV Außenputzarbeiten Block Süd

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATION

abgebrochen, wie bei geeigneter Witterung Porengrundputz aufgebracht werden kann. Die Verblechung von Hauptgesimsen bleibt als Witterungsschutz bis zur Ausführung des Neuverputzes erhalten. Fallrohre werden nur in dem Umfang abgenommen, wie Abbruch und Porengrundputz bei geeigneter Witterung ausgeführt werden können. Der Anbau von provisorischen Ableitungen als Ersatz für demontierte Fallrohre gehört ebenfalls zum Leistungsumfang. Während der Standzeit des Porengrundputzes bleiben bestehende Verblechungen an Fenstern erhalten. In einigen Bereichen, an denen im Bestand Fensterverblechungen fehlen, werden provisorische Abdeckungen ausgeführt. Fensterverblechungen werden vom Gewerk Klempnerarbeiten Fassade ausgeführt, ebenso die Erneuerung von Gesimsabdeckungen, Fallrohren und Standrohren.

Die Arbeiten beginnen im Hof A und werden im Hof C fortgesetzt.

Nach dem Aufbau des Porengrundputzes erfolgen mit geeigneter Witterung zu Beginn des Jahres 2026 die Sanierung der Naturwerkstein- und der Kunstwerksteinelemente durch das Gewerk Natursteinarbeiten und der Einbau der Fenster im Frühjahr/ Sommer durch das Gewerk Tischler. Mit Einbau der Fenster besteht Baufreiheit für die Ausführung geputzter Fensterfaschen.

Die Fassaden des Hofes A werden im Herbst des Jahres 2026 fertiggestellt, die des Hof C im Sommer 2027.

Die allgemeine Baustelleneinrichtung, für alle Firmen nutzbar, umfasst eine Zentrale BE auf dem Rathausplatz. Dort stehen Sanitäreinrichtungen zur Verfügung.

Parkmöglichkeiten sind nicht vorhanden. Die Zentrale Baustelleneinrichtung darf nur zur BE- und Entladung befahren werden. Die Zentrale BE ist ständig verschlossen zu halten, der Schlüssel kann bei der Baustellenbewachung empfangen werden.

Am Gebäudekomplex des BV bestehen weitere Flächen der BE (Plan der BE Zustand 3). Dort ist die Aufstellung von Containern zur Entsorgung von Abbruchmaterial in Abstimmung mit der Bauüberwachung möglich. Zapfstellen für Wasser werden je Hof errichtet. Anschlüsse für Baustrom bestehen je Hof an den BE Flächen der

3231 LV Außenputzarbeiten Block Süd

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATION

Außenfassaden. Die Weiterverteilung von Strom und Wasser zu den Verbrauchsstellen ist Sache des AN. Die Leitungslängen sind aus den Plänen ersichtlich.

Lagercontainer für Material sind vom AN auf seine Kosten zu stellen. Die Aufstellung ist an der Südseite des Rathauses möglich. Putzsilos und Container zum Bearbeiten des Hof A können an der Südseite des Rathaus im westlichen Bereich aufgestellt werden. Putzsilos und Container zum Bearbeiten des Hof C sind am östlichen Abschnitt der Südfassade aufzustellen. Weitere Flächen der BE sind anderen Firmen vorbehalten.

Transporte von Silos, Containern und Material sind so zu organisieren, dass sie von den Beschäftigten des AN betreut werden und im Zeitraum der Bewachung der Baustelle (Montag bis Freitag, 06:30 bis 17:00 Uhr) erfolgen. Für den Tausch von Silos und Containern ist teilweise der Umbau der Baustellenumzäunung erforderlich.

Für diese Umbauten ist geregelt, dass die Transporte bis 14:00 Uhr des zweiten Tages vor der erforderlichen Öffnung der Bauzäune bei der Bauüberwachung angemeldet werden müssen. Diese Informationen werden von der Bauüberwachung ebenfalls am zweiten Tag vor der erforderlichen Öffnung der BE an den AN der BE übermittelt. Der AN der BE hat Gelegenheit, am Tag vor der Öffnung seine Arbeitskräfte für das Öffnen und Schließen zu organisieren.

Beim Transport von Gerät, Material und Abbruchmaterial sind die Durchfahrtsmaße und zulässigen Lasten der Hofdurchfahrten zu beachten (Plan der BE Zustand 3).

In den Höfen A, F, und E werden Absetzplattformen in Gerüstkonstruktion mit Bauaufzügen für Personen- und Materialtransport errichtet (max. Belastung bei Materialtransport bis 850 kg, bei Personenfahrt 500 kg). Absetzplattformen befinden sich auf jeder

3231 LV Außenputzarbeiten Block Süd

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATION

Geschossebene.

Der im Hof E befindliche Lastenaufzug bleibt während der Baumaßnahme betriebsbereit, wird aber erst für Transporte im letzten Stadium der Baufortschrittes, nach Ende schmutzverursachender Arbeiten, freigegeben.

Es steht ein Trumdrehkran zur Nutzung durch alle am Bau beteiligten Firmen zur Verfügung. Der Bedarf einer Krannutzung ist in der Bauberatung der Vorwoche, jeweils am Mittwoch, anzuzeigen. Die Bauüberwachung koordiniert die Bedarfe und informiert über die bestehenden Möglichkeiten.

Der Kran wird bauseits betrieben und von einem bauseits gestellten Kranfahrer bedient (Ausladung und Traglast sh. Plan der BE Zustand 3)

In Anbetracht möglicher Wartungsarbeiten und Nutzungen durch andere am Bau Beteiligte kann eine uneingeschränkte Nutzung von Kran und Gerüstaufzügen nicht garantiert werden.

Das Anbringen von eigenen Firmenwerbungen- und Firmenbauschildern durch den AN ist grundsätzlich nicht gestattet. (auf Wunsch kann die Firmenbezeichnung auf dem Bauschild des AG mit angegeben werden).

Alle Transporte in der Baustelleneinrichtung, in das Gebäude sowie innerhalb des Gebäudes sind eigenverantwortlich zu organisieren und einzukalkulieren. Dabei ist besonderes Augenmerk auf das ständige Sauberhalten der Verkehrswege und Lagerflächen zu legen.

Die Errichtung der Baustelleneinrichtung des AN für einzelne Arbeiten ist mit der örtlichen Bauüberwachung, dem Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator (Si-Ge-Ko) und dem Bauherren abzustimmen.

Weisungen:

Die Forderungen des Ordnungsamtes, der Bauberufsgenossenschaften und sonstiger mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften sind zu beachten.

SiGeKo

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231 LV Außenputzarbeiten Block Süd

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATION

Zur Betreuung des Bauvorhabens ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) bestellt. Den Anweisungen des SiGeKo ist Folge zu leisten. Durch den SiGeKo wird ein Protokoll zu den Ergebnissen der Baustellenkontrollen angefertigt und an die Auftragnehmer direkt verteilt. Darin genannte Mängel und Hinweise sind durch die AN zu beachten. Die Erledigung ist dem SiGeKo, der Bauüberwachung in Kopie, anzuzeigen.

AG	Auftraggeber
AN	Auftragnehmer
b=	Breite =
BE	Baustelleneinrichtung
besch.	beschichtet
bzw.	beziehungsweise
BxH	Breite x Höhe
ca.	cirka
CE	Communautés Européenes Kennzeichen
d=	Dicke =
d.h.	das heißt
DIN	Deutsche Industrienorm
DIN EN	Deutsche Industrienorm Europa Norm
Durchm.	Durchmesser
e.V.	eingetragener Verein
einschl.	einschließlich
EG	Erdgeschoss
Elt	Elektro
EP	Einheitspreis
gem.	gemäß
ges. Pos.	gesonderte Position
ggf.	gegebenenfalls
h=	Höhe =
incl.	inclusive
l=	Länge =
LV	Leistungsverzeichnis
max.	maximal
min.	minimal
mind.	mindestens
o.ä.	oder ähnliches
OG	Obergeschoss
OK	Oberkante
OKG	Oberkante Gelände
PV	Photovoltaik
St	Stück
TB	Technische Beschreibung
TRB	Trockenbau
Tel.-Nr.	Telefon-Nummer
TH	Treppenhaus
u.	und
u.ä.	unter Anderem
u.dgl.	und dergleichen

3231	LV	Außenputzarbeiten Block Süd	
VERWENDETE ABKÜRZUNGEN:			
UKRD	Unterkante Rohdecke		
UK	Unterkante		
usw.	und so weiter		
UV	Unterverteilung		
VDE	Verband der Elektrotechnik		
z.B.	zum Beispiel		
z.T.	zum Teil		
10 Titel Baustelleneinrichtung			
10.1	Baustelleneinrichtung allgemein		
	Baustelleneinrichtung		
	Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle einschl. Entfernen von Verunreinigungen für die im vorliegenden LV aufgeführten Tätigkeiten, einschl. Sicherungseinrichtungen und -mittel des mittelbaren und unmittelbaren Personenschutzes, sowie erforderlicher Maschinen, Geräte, Werkzeuge, soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind.		
		1 Psch	GP
10.3	Druckerhöhungsanlage Wasser		
	Liefen, vorhalten, betreiben und abtransportieren einer transportablen Druckerhöhungsanlage zum Betrieb von Putzmaschinen bei nicht ausreichendem Wasserdruck, nach Wahl des AN passend zu gewählten Putzmaschinen. Die Abrechnung erfolgt nur, wenn kein ausreichender Wasserdruck besteht. Der Bedarf ist im Vorfeld der Bauüberwachung zur Bestätigung anzuzeigen. Abrechnung nur bei bestätigtem Bedarf.		
		40 StkWo	EP GP
10.4	Absetzcontainer		
	Liefen, aufbauen, betreiben und abtransportieren von Containern zum Absetzen von Feststoffen bei verunreinigtem Wasser. Sammeln von verunreinigtem Wasser in Containern, abpumpen von geklärtem Wasser in die Mischwasserkanalisation, transportieren und entsorgen der verbleibenden Feststoffe als Abfall mit AVV-Nummer 170107 deklariert nach Deponieverordnung DK I anhand Probe MP Außenputz 1.		
	Abrechnung der Entsorgung in gesonderter Position.		
	Ein Stück Anlage besteht aus einem Container zur - Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231	LV	Außenputzarbeiten Block Süd		
10	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Einleitung und einem Container zum Absetzen und zur Abfuhr der Feststoffe, jeweils im Wechsel.</p> <p>Abrechnung nach Stück. Anlage (bestehend aus 2 Containern) und Wochen, die Abrechnung erfolgt je Woche des Anfalls von Wasser zum Absetzen der Feststoffe. Größe der Container nach Wahl des AG, max. 5 m³. Aufstellung im BE-Bereich Schulgasse, Kreuzstraße</p> <p>Abrechnung von Transport und Entsorgung der Feststoffe in gesonderter Position.</p>	40 StWo	EP	GP
10.5	<p>Reinigungscontainer für Gerät</p> <p>Liefen, vorhalten, betreiben und abtransportieren eines Containers für die Reinigung von Geräten, Größe 2,5 m³ , aufnehmen und einleiten von sauberem Reinigungswasser in die Mischwasserkalkulation, übergeben von verschmutztem Wasser in den gesonderten Container zum Absetzen der Feststoffe, aufnehmen der Feststoffe zur Entsorgung. Entsorgung in gesonderter Position. Abrechnung nach Stück und Woche.</p>	40 StkWo	EP	GP
10.6	<p>Wasserentnahmestelle an Unterflurhydrant</p> <p>Wasserentnahmestelle an Unterflurhydrant, inkl. Standrohr, Absperrventil, Schlauchanschluss und Schlauchleitungen, einrichten, vorhalten und wieder entfernen, beantragen beim Versorger, abholen, einrichten , betreiben und Rückgabe nach Vorgaben des Versorgers. Gebrauchsüberlassung für die Dauer von 4 Wochen</p> <p>Einschließlich einholen aller Genehmigungen und Gebühren, Verbrauchskosten in gesonderter Position</p> <p>Grundeinsatzzeit: 4 Wochen</p>	2 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231	LV	Außenputzarbeiten Block Süd		
10	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
10.7	Wasserentnahmestelle, Gebrauchsüberlassung Wasserentnahmestellen aus vorangegangener Position, Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus. voraussichtliche Dauer der verlängerten Gebrauchsüberlassung: 4 Wochen			
		12 StkWo	EP	GP
Summe Titel 10		Baustelleneinrichtung, Netto:		
15	Titel Vorbereitende Maßnahmen			
15.1	Abbruch Putzflächen in Bereichen der Absetzplattformen, Arbeiten mit PSA Abbruch Putzflächen in Bereichen der Absetzplattform Hof A, Arbeiten mit PSA Abbruch der Putzflächen unter Einsatz von PSA, da die vorgestellten Gerüste einen voraussichtlichen Abstand zum Gebäude von ca. 70 cm aufweisen, Konsolen einen Standplatz bieten, Seitenschutz jedoch noch nicht ausgebaut ist. Abbruch der Putzflächen als vorbereitende Maßnahme zum Abbruch des Brüstungsmauerwerkes durch den Auftragnehmer für Rohbauarbeiten. Abzubrechende Fläche in Fensterachse für Übergang Absetzplattform zum Gebäude. Breite: ca. 3,50 m Höhe: ca. 22,80 m			
		80 m²	EP	GP
15.2	Abschottung zu bereits sanierten Fassadenflächen Abschottung zu bereits sanierten Fassadenflächen Ausführung mit Gewebeplane, an der Fassade befestigt an durchgehender Lattung (NH, 28/48mm, an der Fassade mit Nageldübeln befestigt) sowie am Gerüst, die Gewebeplane deckt den gesamte Querschnitt des Gerüstes ab. - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231	LV	Außenputzarbeiten Block Süd		
15	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Zunächst wird unmittelbar neben den fertiggestellten Flächen ein Putzstreifen senkrecht abgenommen, dann die Abschottung angebaut, dann beginnt der Abbruch der Gesamtfläche.</p> <p>Liefern, anbauen, vorhalten, abbauen und zur Wiederverwendung oder Entsorgung abtransportieren, einschließlich Kosten der Entsorgung.</p> <p>Abrechnung nach steigendem Meter.</p>	50 m	EP	GP
15.3	<p>Anschluss an bereits sanierte Fassade in Hof C</p> <p>Anschluss an bereits sanierte Fassade in Hof C. Im Hof C sind die nördliche, östliche und südliche Fassade bereits saniert. Anders als im aktuellen Bauberschnitt wurde ein Dämmputz mit Armierung aufgebracht.</p> <p>Abkleben des sanierten Bereiches, ausführen eines senkrechten Trennschnittes durch den vorhandenen Aufbau, versiegeln des Anschnittes mit Spachtelmasse zum Schutz vor Feuchtigkeit nach Ausführung des Neuputzes (der Dickenversatz bleibt bestehen) wird der Anstrich über den Anschlussbereich geführt und erhält einen geraden, senkrechten Abschluss.</p> <p>Farbanstrich und freier Abschluss des Anstriches in gesonderten Positionen.</p>	50 m	EP	GP
15.4	<p>Prüfen der Abreißfestigkeit</p> <p>Festigkeit des bestehenden Untergrundes an verschiedenen Stellen der Fassade mittels Gewebeabrissprobe überprüfen.</p> <p>Quantitative Haftzugmessung durch Gewebeabrissprobe. Untergrundvorbereitung, z.B. reinigen, grundieren, etc. vornehmen.</p> <p>Gewebebahn, 100 x 50 cm, mittig in ca. 5 mm dicken Armierungsmörtel, 50 x 50 cm, einbetten und anschließend mit Folie und Klebeband abdecken.</p> <p>Nach ca. 1 Woche Standzeit, Abriss des Gewebes und protokollieren des Ergebnisses.</p>	3 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231	LV	Außenputzarbeiten Block Süd		
15	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
15.5	<p>Musterflächen Fassadenputz</p> <p>Herstellen von Musterflächen des gesamten Putzaufbaus mit Anstrich</p> <p>Vor dem Herstellen der Musterflächen erfolgen die Vorbereitungen des Untergrundes wie für die vollständige Ausführung des Fassadenputzes. Die Musterfläche bleiben erhalten bis der Putz auf benachbarten Fassaden des jeweiligen Hofes hergestellt ist</p> <p>Putzaufbau: Spritzbewurf netzförmig, Porengrundputz, Kalk- Trassputz, 2- lagig, nach Ansteifen nachschneiden und in Kornstärke überziehen und abfilzen, Anstrichsystem Dispersionssilikatfarbe: Grundierung, Grundanstrich, Zwischenanstrich, Deckanstrich</p> <p>Musterfeld B/H: 2m / 5m</p>	3 Stk	EP	GP
15.6	<p>Profilierungen sichern</p> <p>Profilierungen sichern</p> <p>Vor Entfernen des Altputzes sind alle vorhandenen Profile durch Abformung zu sichern. Die Profile sind in Hartkarton oder geeigneten Kunststoffen als Schablonen herzustellen, nach denen dann die Zugschablonen gefertigt werden. Die Schablonen sind mehrfach herzustellen, nach Aufnahme des Bestandes der Bauüberwachung zum Abgleich mit dem Bestand vorzustellen, ein Exemplar mit Fotodokumentation des Bestandes, Kennzeichnung in der Fassadenansicht und Aufmaß einzureichen. Der Abbruch der Profilierungen erfolgt erst nach Freigabe der Dokumentation durch die Bauüberwachung.</p> <p>Profilierung für:</p> <p>Traufgesims Bereich mit Putzzug</p> <p>Fensterfaschen senkrecht</p> <p>Fensterfaschen Brüstung</p> <p>Fensterfaschen Sturz gerade</p> <p>Fensterfaschen Sturz Segmentbogen</p>	10 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231 15	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Süd Vorbereitende Maßnahmen	Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:							
15.7	Schutz der Fenster, mit Baufolie,	<p>Schutz der Fenster mit Baufolie, abgeklebt Die vorhandenen Fenster werden nur teilweise erneuert. Die Bereiche zu erhaltender Fenster verteilen sich im gesamten Arbeitsbereich. Zum Schutz von Verschmutzung sind die Fenster mit Schutzfolie abzukleben. Die Abklebung ist auf die Fläche der Fenster zu beschränken. Wenn Klebebänder verwendet werden, dürfen nur solche eingesetzt werden, die keine Rückstände und Schäden an den Oberflächen hinterlassen. Nach Abschluss der schmutzverursachenden Arbeiten zurückbauen und zur Entsorgung in den Bereich der BE transportieren. Abtransport und Entsorgung, einschließlich Entsorgungskosten, in gesonderter Position.</p> <p>Bauteil: Fenster SG bis 4.OG Fenster mit Nasslackbeschichtung Einzelgröße von 1,50 bis 4,50m²</p>			1.100 m²	EP	GP
15.8	Schutzabdeckung Fenster, Holzwerkstoffplatten	<p>Schutzabdeckung Fenster, Holzwerkstoffplatten Schutzplatten aus Holzwerkstoff, passgenau in die Fensteröffnungen einstellen, das Einsetzen erfolgt nach dem Anbringen des Folienschutzes Anzahl der Schutzplatten entsprechend der Arbeitsorganisation des AN, die Platten sind kurzzeitig, unmittelbar während der Abbrucharbeiten einzusetzen, Umsetzen nach Arbeitsfortschritt, Ausführung bei allen die Fenster gefährdenden Arbeiten, auch mehrfacher An und Abbau, je nach gewählter Arbeitsorganisation des AN. Liefern, anbauen, vorhalten, abbauen und zur Wiederverwendung oder Entsorgung abtransportieren, einschließlich Kosten der Entsorgung.</p> <p>Bauteile: Fensteröffnungen, Fassaden Einzelgröße von 1,50 bis 4,50m²</p>			1.100 m²	EP	GP
Übertrag:							

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231	LV	Außenputzarbeiten Block Süd		
15	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
15.9	<p>Ableben anschließender Natursteinflächen</p> <p>Ableben des Klinker - und Natursteinsockels mit Baufolie (Dicke ca. 0,2mm und geeignetem Klebeband) Außenfassadenflächen mit Folie, während der gesamten Fassadenputz- und Malerarbeiten unterhalten und wieder entfernen. Liefern, anbauen, vorhalten, abbauen und zur Wiederverwendung oder Entsorgung abtransportieren, einschließlich Kosten der Entsorgung.</p> <p>Die Ausführung erfolgt zweimalig, zum Auftrag des Porengrundputzes und zum Fassadenputz mit Anstrich</p> <p>Breite: 1,0 m auf benachbarten Flächen</p>	1.000 m²	EP	GP
15.10	<p>Schutz von Fenstern und Lichtschächten im Sockelgeschoss</p> <p>Schutz von Fenstern und Lichtschächten im Sockelgeschoss mit Gewebeplanen.</p> <p>Es ist sicherzustellen, dass Abbruchmaterial nicht in die Lichtschächte gelangt Gewebeplanen am oberen Ende an Lattung (NH 24/48 mm) befestigt, Lattung mit Bindendraht an Fenstergittern dicht an der Fassade befestigt, bei fehlenden Fenstergittern in die Fensteröffnung eingespreizt, Gewebeplane bis über die Umrandung der Lichtschächte geführt, mit Bohlen auf ganzer Länge der Umrandung des Lichtschachtes beschwert. Ausführung vor Beginn der Abbrucharbeiten</p> <p>Breite der Abdeckung bis 2,50 m Höhe der Oberkante der Abdeckung über Gelände: 2,50 m Ausladung bis Vorderkante Lichtschacht vor Fassade bis: 0,80m</p> <p>Fläche der Abdeckung je Fenster bis: 8,50 m²</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231	LV	Außenputzarbeiten Block Süd		
15	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Liefern, anbauen, vorhalten, abbauen und zur Wiederverwendung oder Entsorgung abtransportieren, einschließlich Kosten der Entsorgung. Abrechnung je Stück Fenster</p>	32 Stk	EP	GP
15.11	<p>Schutzabdeckung über Türen bei Abbruch- und Putzarbeiten Schutzabdeckung über Türen bei Abbruch- und Putzarbeiten, Abdeckung mit Holzwerkstoff (mind. OSB 25 mm) und dichte Überdeckung mit Gewebeplane über die gesamte Breite der Tür einschließlich seitlichen Überstandes je 0,5 m, Schutz der Gewebeplane durch Abdeckung mit Holzwerkstoff (Dicke mind. 10 mm) Auflager an der Fassade mit Lattung (mind. NH 38/58 mm) abgesetzt auf Gerüstbelag Tiefe der Abdeckung bis 1,2 m Einzellängen der Abdeckung ab 2,0m Liefern, anbauen, vorhalten, abbauen und zur Wiederverwendung oder Entsorgung abtransportieren, einschließlich Kosten der Entsorgung. Abrechnung je lfm</p> <p>Die Ausführung erfolgt zum Abbruch des Bestandputzes und wiederholt zum Anbruch des Porengrundputzes.</p> <p>Abrechnung je lfm</p>	28 m	EP	GP
15.12	<p>Demontage Fallrohre Demontage Fallrohre an Fassaden</p> <p>Nach Anweisung der Bauüberwachung abbauen, abtransportieren, der Wiederverwendung zuführen oder zur Entsorgung in den Container des AN in der BE transportieren.</p> <p>Material: Zinkblech</p> <p>Kosten der Entsorgung in gesonderter Position</p> <p>Ort: Fassaden Hof A, Fassaden Hof C</p>	220 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231 15	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Süd Vorbereitende Maßnahmen	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
15.13	Demontage Fallrohre zur Wiederverwendung Demontage Fallrohre zur Wiederverwendung	<p>Ausbauen der Fallrohre, kennzeichnen der Elemente und zur Einlagerung in die Zentrale BE transpotieren, in einem bauseits gestellten Lagercontainer nach Einweisung der Bauüberwachung abstellen,</p> <p>Ort: Hof C, Fassade C1 im Übergang zum 1.RA</p> <p>Abrechnung erfolgt in Laufmetern</p>	25 m	EP	GP
15.14	Provisorische Entwässerungen Fallrohre	<p>Provisorische Entwässerungen Fallrohre aus Flexrohr zur Entwässerung der Dachflächen.</p> <p>Nach Demontage Fallrohre (gesonderte Position), Montage des Flexrohres zur provisorischen Entwässerung.</p> <p>DN 120 Flexrohr Befestigung am Gerüst</p> <p>Lichte zu überbrückende Höhe: 25m inkl. Befestigung des Flexrohres am Gerüst</p> <p>Einleitung in vorhandenes Standrohr am Gebäude / bei Erfordernis Verlängerung und freie Ableitung ins Gelände.</p> <p>Vorhaltung über die Dauer der Ausführung von Fassadenarbeiten.</p> <p>Rückbau und Entsorgung erfolgt durch Gewerk Klempnerarbeiten Fassade.</p>	250 m	EP	GP
15.15	Abdecken von Dach- und Terrassenflächen	<p>Abdecken von Dach- und Terrassenflächen zum Schutz vor Verschmutzung bei Putzarbeiten am Dachaustritt des Balkones im Dachgeschoss und der Dachterrasse im Südflügel.</p> <p>Abdecken mit Gewebeplane, Aufkantung an vorhandener aufgehender Verblechung am Gebäude. Bei Dachterrasse Süd wird das Gelände vollständig mit abgedeckt. Bei Dachaustritt des Balkons im Dachgeschoss Hof A auch Abdeckung der geeigneten Dachflächen für die</p>			
Übertrag:					

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231	LV	Außenputzarbeiten Block Süd		
15	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Ausführung von kleinteiligen Putzarbeiten am Dachaustritt. Sichern der Plane gegen Abheben und Verrutschen durch Wind mit Befestigung mit Kabelbindern, Leinen und Auflasten.</p> <p>Abrechnung nach m2</p> <p>Ort der Ausführung: Dachterrasse 4.OG Süd, Dachterrasse / Balkon Hof A</p>	330 m ²	EP	GP
Summe Titel 15			Vorbereitende Maßnahmen, Netto:	
20	Titel Abbruch Putz			
	<p>HINWEISE ABBRUCHARBEITEN HINWEISE ABBRUCHARBEITEN</p> <p>Die beschriebenen Abbrucharbeiten beziehen sich auf die Außenfassade mit den angegeben Fassadenabschnitten. Das Erscheinungsbild der Fassade ist geprägt durch einen Wechsel von großflächigen steinsichtigen Natursteinpartien mit integrierten Putzspiegeln.</p> <p>Das gesamte Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen. Die Deponiekosten trägt der AN. Der Transport des Abbruchmaterials zu den Schuttcontainern ist Sache des AN.</p> <p>Die Außenwände bestehen aus aus kleinformatigen Mauerziegelsteinen in regelmäßigem Verband aus kleinformatigem Mauerwerk.</p> <p>Wegen der erwarteten Salzbelastung wird besonderes Augenmerk auf das Freilegen und Auskratzen der Mauerwerksfugen gelegt. Die Fugen sind enstpr. den Vorgaben freizulegen, jedoch nicht so tief, dass dabei das Mauerwerksgefüge gestört wird.</p> <p>Durch erwartete Salzbelastung des vorhandenen Putzes ist das Abbruchmaterial sofort zu sammeln und abzufahren. Sollten trotz Aufforderungen diese Abbruchmassen längere Zeit im Sockelbereich verbleiben, werden die Massen auf Kosten des AN entfernt.</p> <p>Auf Anforderung der Bauleitung können Teilleistungen in geringen Umfang auch an anderer Stelle entsprechend</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231 20	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Süd Abbruch Putz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Baufortschritt erforderlich werden.</p> <p>Für alle Arbeiten dürfen nur erschütterungsarme und keine hochvibrierende Geräte/ Maschinen etc. eingesetzt werden.</p>			
20.1	<p>Fensterfaschen aus Putz abbrechen seitlich Fensterfaschen aus Putz abbrechen seitlich</p> <p>Form: In der Leibung eben, Breite bis 30 cm Fasche eben, in der Ebene der Vorderkante Fassadenputz Breite 17 cm, fassadenseitig der Fasche eine Nut, Breite 8 cm, Tiefe 2 cm</p> <p>Material ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren.</p> <p>Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>			
		200 m	EP	GP
20.2	<p>Fensterfaschen aus Putz abbrechen Sturz gerade Fensterfaschen aus Putz abbrechen, Sturz gerade</p> <p>Form: In der Leibung eben, Breite bis 30 cm Fasche eben, in der Ebene der Vorderkante Fassadenputz Breite 17 cm, fassadenseitig der Fasche eine Nut, Breite 8 cm, Tiefe 2 cm</p> <p>Material ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren.</p> <p>Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>			
		100 m	EP	GP
20.3	<p>Fensterbrüstung Fasche aus Putz abbrechen Fensterbrüstung Fasche aus Putz abbrechen</p> <p>Form: Fasche eben, in der Ebene der Vorderkante Fassadenputz Breite 17 cm, fassadenseitig der Fasche eine Nut, Breite 8 cm, Tiefe 2 cm</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3231 20	LV Außenputzarbeiten Block Süd Titel Abbruch Putz			
			Übertrag:	
	Material ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Entsorgung in gesonderter Position. Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	100 m	EP	GP
20.4	Fensterbrüstungen aus Beton abbrechen Fensterbrüstungen aus Mörtel abbrechen Mörtel der MG II und III Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk, abzubrechende Dicke bis 8 cm Material ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Entsorgung in gesonderter Position. Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	28 Stk	EP	GP
20.5	Putz an Traufgesims abbrechen, mehrfach profiliert Putz an Traufgesims abbrechen, mehrfach profiliert vorsichtiges Abnehmen des Putzes ohne Beschädigung des profiliert ausgeführten Gesimsmauerwerks. Bauteil: Traufgesims: Untersicht, Stirnfläche Abwicklung: 5 / 1 / 10 / 1 / 2 / 1 / 15 / 5 / 2 / 19 / 5 / 3 / 4 / 4 / 10 / 1 / 2 / 9 / 1 cm = 100 cm Ort: Fassade A1 bis A6 und A 10, über 4. OG Gesimsabwicklung siehe Detail auf Fassadenplänen. Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	130 m	EP	GP
20.6	Kleinteile aus Metall, Holz und Kunststoffen bis 0,0025m² Ansichtsfläche Kleinteile aus Metall, Holz und Kunststoffen ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Vollständiges Entfernen der Bauteile aus Putz und			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3231 20	LV Außenputzarbeiten Block Süd Titel Abbruch Putz			
			Übertrag:	
	Mauerwerk. Einbauteile bis 0,0025 m ² Ansichtsfläche. Entsorgungskosten in gesonderter Position. Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	2.000 Stk	EP	GP
20.7	Kleinteile aus Metall, Holz und Kunststoffen >= 0,0025 bis 0,01m² Ansichtsfläche Kleinteile aus Metall, Holz und Kunststoffen ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Vollständiges Entfernen der Bauteile aus Putz und Mauerwerk. Einbauteile >= 0,0025 bis 0,01m ² Ansichtsfläche Entsorgungskosten in gesonderter Position. Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	500 Stk	EP	GP
20.8	Kleinteile aus Metall, Holz und Kunststoffen >= 0,01 bis 0,06m² Ansichtsfläche Kleinteile aus Metall, Holz und Kunststoffen ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Vollständiges Entfernen der Bauteile aus Putz und Mauerwerk. Einbauteile >= 0,01 bis 0,06m ² Ansichtsfläche Entsorgungskosten in gesonderter Position. Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	50 Stk	EP	GP
20.9	Kleinteile aus Metall, Holz und Kunststoffen >= 0,06 bis 0,25m² Ansichtsfläche Kleinteile aus Metall, Holz und Kunststoffen ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Vollständiges Entfernen der Bauteile aus Putz und Mauerwerk. Einbauteile >= 0,06 bis 0,25m ² Ansichtsfläche			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3231 20	LV Außenputzarbeiten Block Süd Titel Abbruch Putz			
			Übertrag:	
	Entsorgungskosten in gesonderter Position. Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	20 Stk	EP	GP
20.10	Kabel, Drähte, demontieren Kabel, Drähte und Ähnliches demontieren, ausbauen einschließlich aller Befestigungsmittel wie Schellen, Dübel und Haken. Fördern des anfallenden Materials in den Container des AN in der BE Entsorgungskosten in gesonderter Position Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	80 m	EP	GP
20.11	Trennschnitte vor Putzabbruch Trennschnitte vor Putzabbruch an allen angrenzenden Bauteilen aus Naturwerkstein, Kunststein und bereits erneuerten Verblechungen. Trennschnitt mit Diamantwerkzeug dicht an angrenzenden Bauteilen, wie Lisenen, Faschen, Gesimsen und Verblechungen, führen ohne angrenzenden Bauteile anzuschneiden oder anderweitig zu beschädigen. Vorsichtiger Abbruch von Putz in gesonderter Position Abbrechnung je Laufmeter Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	2.800 m	EP	GP
20.12	Vorsichtiger Abbruch von Putz an angrenzenden Bauteilen Vorsichtiger Abbruch von Putz an angrenzenden Bauteilen nach Ausführung von Trennschnitten Vorsichtiges Ausführen des Abbruchs ohne Beschädigung angrenzender Bauteile. Mit der Position werden alle Aufwendungen abgegolten, die eine Putzabbruch ohne Beschädigung angrenzender Bauteile sicherstellen. Angrenzende Bauteilen wie, Lisenen, Faschen, Gesimse und Verblechungen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3231 20	LV Außenputzarbeiten Block Süd Titel Abbruch Putz			
			Übertrag:	
	Abrechnung nach Laufmeter angrenzender Bauteile. Abrechnung des Abbruchs der Putzflächen in gesonderter Position. Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	2.800 m	EP	GP
20.13	Abbruch Putz auf Fassaden Abbruch vorhandenen teilw. schadhafte Außenputz (Kalkzement), Festigkeit nach DIN EN 998-1: CS I- III, Gesamtdicke von ca. 1,0 - 3,0 cm, Abbruch des Putzes ohne Beschädigung des Mauerwerkes, Material separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Im Anschlussbereich zu Kunststein, Natursteinflächen und Einbauteilen ist der Abbruch vorsichtig auszuführen (Abrechnung in gesonderter Position). In den Preis ist einzurechnen, dass der Abbruch etappenweise erfolgt und die abzubrechenden Partien von der Bauleitung freigegeben werden. Auskratzen der Fugen in gesonderter Position. Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	2.300 m²	EP	GP
20.14	Putz abrechnen ≤ 0,02 m² wie vor, jedoch Fläche ≤ 0,02 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	40 Stk	EP	GP
20.15	Putz abrechnen > 0,02 m² ≤ 0,10 m² wie vor, jedoch Fläche > 0,02 m ² ≤ 0,10 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	20 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3231 20	LV Außenputzarbeiten Block Süd Titel Abbruch Putz			
			Übertrag:	
20.16	Putz abbrechen > 0,10 m² ≤ 0,25 m² wie vor, jedoch Fläche > 0,10 m ² ≤ 0,25 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	15 Stk	EP	GP
20.17	Putz abbrechen > 0,25 m² ≤ 0,50 m² wie vor, jedoch Fläche > 0,25 m ² ≤ 0,50 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	10 Stk	EP	GP
20.18	Putz abbrechen > 0,50 m² ≤ 1,00 m² wie vor, jedoch Fläche > 0,50 m ² ≤ 1,00 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	10 Stk	EP	GP
20.19	Putz abbrechen > 1,00 m² ≤ 1,50 m² wie vor, jedoch Fläche > 1,00 m ² ≤ 1,50 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	10 Stk	EP	GP
20.20	Putz abbrechen > 1,50 m² ≤ 2,50 m² wie vor, jedoch Fläche > 1,50 m ² ≤ 2,50 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	5 Stk	EP	GP
20.21	Abbruch Putz auf Fassaden - Pinselputz Abbruch von zum Teil dünschichtigem Pinselputz, aufgebracht in den letzten 5 Jahren nachdem der Bestandputz abgefallen und teilweise zurückgebaut werden musste. Vorhandenen teilw. schadhaften Außenputz (Kalkzement), Festigkeit nach DIN EN 998-1: CS I- III, Gesamtdicke von ca. 0,5 - 3,0 cm, - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3231 20	LV Außenputzarbeiten Block Süd Titel Abbruch Putz			
	Übertrag:			
	Abbruch des Putzes ohne Beschädigung des Mauerwerkes. Material separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren.			
	Im Anschlussbereich zu Kunststein, Natursteinflächen und Einbauteilen ist der Abbruch vorsichtig auszuführen (Abrechnung in gesonderter Position).			
	In den Preis ist einzurechnen, dass der Abbruch etappenweise erfolgt und die abzubrechenden Partien von der Bauleitung freigegeben werden.			
	Auskratzen der Fugen in gesonderter Position.			
	Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG			
		120 m²	EP	GP
20.22	Putz abbrechen - Pinselputz Fläche ≤ 0,02 m²			
	Putz abbrechen wie vor, jedoch Fläche ≤ 0,02 m ²			
	Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG			
		40 Stk	EP	GP
20.23	Putz abbrechen - Pinselputz Fläche > 0,02 m² ≤ 0,10 m²			
	Putz abbrechen wie vor, jedoch Fläche > 0,02 m ² ≤ 0,10 m ²			
	Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG			
		20 Stk	EP	GP
20.24	Putz abbrechen - Pinselputz Fläche > 0,10 m² ≤ 0,25 m²			
	Putz abbrechen wie vor, jedoch Fläche > 0,10 m ² ≤ 0,25 m ²			
	Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG			
		15 Stk	EP	GP
20.25	Putz abbrechen - Pinselputz Fläche > 0,25 m² ≤ 0,50 m²			
	Putz abbrechen wie vor, jedoch Fläche > 0,25 m ² ≤ 0,50 m ²			
	Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG			
		10 Stk	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231	LV	Außenputzarbeiten Block Süd		
20	Titel	Abbruch Putz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
20.26	Putz abbrechen - Pinselputz Fläche > 0,50 m² ≤ 1,00 m² Putz abbrechen wie vor, jedoch Fläche > 0,50 m ² ≤ 1,00 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	10 Stk	EP	GP
20.27	Putz abbrechen - Pinselputz Fläche > 1,00 m² ≤ 1,50 m² Putz abbrechen wie vor, jedoch Fläche > 1,00 m ² ≤ 1,50 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	10 Stk	EP	GP
20.28	Putz abbrechen - Pinselputz Fläche > 1,50 m² ≤ 2,50 m² Putz abbrechen wie vor, jedoch Fläche > 1,50 m ² ≤ 2,50 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	5 Stk	EP	GP
Summe Titel 20			Abbruch Putz, Netto:	
30	Titel	Untergrund Vorbereitung		
30.1	Freigelegte Fassadenfläche mit Stahlbesen abfegen Freigelegte Fassadenfläche mit Stahlbesen abfegen, Staub abspülen. Material separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG und 4.OG	2.400 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231	LV	Außenputzarbeiten Block Süd		
30	Titel	Untergrund Vorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
30.2	<p>Mauerwerksflächen Zusatzreinigung Druckluft Freigelegte Wandflächen aus Mauerwerk nach Putzabbruch wie folgt reinigen</p> <p>Reinigung: Entfernen von Restmaterial (Staub bzw. Feinsand) durch Ausblasen der Fassade speziell der Fugenbereiche mit Druckluft.</p> <p>Material separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>	2.400 m²	EP	GP
30.3	<p>Fugen auskratzen Fugen im Ziegelmauerwerk auskratzen. Ausführung in salzbelasteten und unbelasteten Bereichen.</p> <p>In Teilflächen, aufnehmen des anfallenden Materials und in den Container des AN in der BE transportieren, Tiefe: 2 cm</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p> <p>Abrechnung in m²</p>	2.400 m²	EP	GP
30.4	<p>Fugen auskratzen, geringe Festigkeit Fugen im Ziegelmauerwerk bei mangelhafter Festigkeit auskratzen. In Teilflächen, aufnehmen des anfallenden Materials und in den Container des AN in der BE transportieren,</p> <p>Tiefe: ca. 3-4 cm je nach Festigkeit</p> <p>Ausführung nur in Flächen nach Angabe der Bauüberwachung</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>	400 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3231 30	LV Außenputzarbeiten Block Süd Titel Untergrund Vorbereitung			
				Übertrag:
30.5	Fehlstellen im Mauerwerk schließen Fläche > 2,50 m² Fehlstellen und instabile Bereiche im Mauerwerk schließen > 2,50 m ² Fehlstellen im Mauerwerk mit Ziegeln aussetzen, ganze Formate und Teilformate, Restflächen mit Mörtel MG II auswerfen und aussetzen mit Ziegelstücken, Tiefe bis 14 cm, Untergrund von losen Bestandteilen und Staub reinigen, instabiles Mauerwerk entfernen, vornässen, einschl. transportieren von anfallendem Abbruch- und Restmaterial in den Container des AN in der BE. Entsorgung in gesonderter Position. Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG Ausführung nur nach Angabe der örtlichen Bauüberwachung	50 m²	EP	GP
30.6	Fehlstellen im Mauerwerk schließen ≤ 0,02 m² Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche ≤ 0,02 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	600 Stk	EP	GP
30.7	Fehlstellen im Mauerwerk schließen > 0,02 m² ≤ 0,10 m² Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche > 0,02 m ² ≤ 0,10 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	400 Stk	EP	GP
30.8	Fehlstellen im Mauerwerk schließen > 0,10 m² ≤ 0,25 m² Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche > 0,10 m ² ≤ 0,25 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	200 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231	LV	Außenputzarbeiten Block Süd		
30	Titel	Untergrund Vorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
30.9	Fehlstellen im Mauerwerk schließen > 0,25 m² ≤ 0,50 m² Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche > 0,25 m ² ≤ 0,50 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	100 Stk	EP	GP
30.10	Fehlstellen im Mauerwerk schließen > 0,50 m² ≤ 1,00 m² Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche > 0,50 m ² ≤ 1,00 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	80 Stk	EP	GP
30.11	Fehlstellen im Mauerwerk schließen > 1,00 m² ≤ 1,50 m² Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche > 1,00 m ² ≤ 1,50 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	40 Stk	EP	GP
30.12	Fehlstellen im Mauerwerk schließen > 1,50 m² ≤ 2,50 m² Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche > 1,50 m ² ≤ 2,50 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	20 Stk	EP	GP
Summe Titel 30			Untergrund Vorbereitung, Netto:	
40	Titel Aufbau Porengrundputz			
40.1	Fugen füllen (tiefer ausgenommene Fugenbereiche) Ausgekratzte Fugen in einem separaten Arbeitsgang verfüllen. Putz in Kleinflächen aufspritzen oder händisch anwerfen bis zum vollständigen Verschluss der Fuge und dann abziehen und aufrauen, inclusive Vornässen. Vor Weiterarbeit erhärten und austrocknen lassen Material : Normalputzmörtel GP, CS IV, WC 0 nach DIN EN 998-1 Werkstrockenmörtel entsprechend dem Putzmörtel mit - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3231 40	LV Außenputzarbeiten Block Süd Titel Aufbau Porengrundputz			
	<p>natürlichem Hydr. Kalk Körnung : 0 - 2,0 mm für Fugenbreiten ca. 2,0 cm für Fugentiefe 3 bis 4 cm</p> <p>Ausführung im Bereich der zusätzlich ausgekratzten Fugenbereiche, wegen mürben Fugen und Fugen mit Salzbelastung.</p> <p>Ausführung nur nach Anweisung durch örtliche Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>	400 m²	EP	GP
				Übertrag:
40.2	Mehrstärke für Unterputz Mehrstärke für Unterputz zum Ausgleich von Unebenheiten je 0,5 cm Mehrstärke. Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.	200 m²	EP	GP
40.3	Spritzbewurf - netzförmig Auf den ausreichend vorbereiteten, tragfähigen Untergrund wird ein sulfatbeständiger Spritzbewurf aus Werk trockenmörtel netzförmig als Haftbrücke zur nächsten Putzlage aufgebracht. Spritzputz abgestimmt auf nachfolgenden Putzaufbau. Mörtelfugen dürfen nicht verfüllt werden. Normalputzmörtel GP, CS IV, WC 0 nach DIN EN 998-1 Die Ausführung erfolgt unmittelbar nach dem Abbruch des Bestandputzes als Vorbereitung für den nachfolgenden Porengrundputz. Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	2.400 m²	EP	GP
40.4	Aufbau Spritzbewurf, Fläche ≤ 0,02 m² Aufbau Spritzbewurf wie vor, jedoch Fläche ≤ 0,02 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	40 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3231 40	LV Außenputzarbeiten Block Süd Titel Aufbau Porengrundputz			
			Übertrag:	
40.5	Aufbau Spritzbewurf, Fläche > 0,02 m² ≤ 0,10 m² Aufbau Spritzbewurf wie vor, jedoch Fläche > 0,02 m ² ≤ 0,10 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	20 Stk	EP	GP
40.6	Aufbau Spritzbewurf, Fläche > 0,10 m² ≤ 0,25 m² Aufbau Spritzbewurf wie vor, jedoch Fläche > 0,10 m ² ≤ 0,25 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	15 Stk	EP	GP
40.7	Aufbau Spritzbewurf, Fläche > 0,25 m² ≤ 0,50 m² Aufbau Spritzbewurf wie vor, jedoch Fläche > 0,25 m ² ≤ 0,50 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	10 Stk	EP	GP
40.8	Aufbau Spritzbewurf, Fläche > 0,50 m² ≤ 1,00 m² Aufbau Spritzbewurf wie vor, jedoch Fläche > 0,50 m ² ≤ 1,00 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	10 Stk	EP	GP
40.9	Aufbau Spritzbewurf, Fläche > 1,00 m² ≤ 1,50 m² Aufbau Spritzbewurf wie vor, jedoch Fläche > 1,00 m ² ≤ 1,50 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	10 Stk	EP	GP
40.10	Aufbau Spritzbewurf, Fläche > 1,50 m² ≤ 2,50 m² Aufbau Spritzbewurf wie vor, jedoch Fläche > 1,50 m ² ≤ 2,50 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	5 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3231 40	LV Außenputzarbeiten Block Süd Titel Aufbau Porengrundputz			
				Übertrag:
40.11	Egalisieren mit Porengrundputz Egalisieren mit Porengrundputz Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten des Untergrundes mit einem sulfatbeständigen nach WTA zertifizierten Porengrundputz-WTA. Oberfläche während des Ansteifens aufrauen. Sanierputzmörtel R, CS II, WC 0 nach DIN EN 998-1 Festmörtelrohddichte: ca. 1,25 kg/dm ³ E - Modul: ca. 3000 N/mm ² μ - Wert: ca. 15 Körnung: 0 - 2,0 mm Putzdicke im Mittel: 10 - 15 mm Die Ausführung erfolgt unmittelbar nach dem Abbruch des Bestandputzes. Der Porengrundputz verbleibt auf der Fassade bis zum Abbruch unmittelbar vor der Ausführung des endgültigen Putzaufbaus. Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	2.400 m²	EP	GP
40.12	Egalisieren mit Porengrundputz, Fläche ≤ 0,02 m² Egalisieren mit Porengrundputz, wie vor, jedoch Fläche ≤ 0,02 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	40 Stk	EP	GP
40.13	Egalisieren mit Porengrundputz, Fläche > 0,02 m² ≤ 0,10 m² Egalisieren mit Porengrundputz, wie vor, jedoch Fläche > 0,02 m ² ≤ 0,10 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	20 Stk	EP	GP
40.14	Egalisieren mit Porengrundputz, Fläche > 0,10 m² ≤ 0,25 m² Egalisieren mit Porengrundputz, wie vor, jedoch Fläche > 0,10 m ² ≤ 0,25 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	15 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3231 40	LV Außenputzarbeiten Block Süd Titel Aufbau Porengrundputz			
				Übertrag:
40.15	Egalisieren mit Porengrundputz, Fläche > 0,25 m² ≤ 0,50 m² Egalisieren mit Porengrundputz, wie vor, jedoch Fläche > 0,25 m² ≤ 0,50 m² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	10 Stk	EP	GP
40.16	Egalisieren mit Porengrundputz, Fläche > 0,50 m² ≤ 1,00 m² Egalisieren mit Porengrundputz, wie vor, jedoch Fläche > 0,50 m² ≤ 1,00 m² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	10 Stk	EP	GP
40.17	Egalisieren mit Porengrundputz, Fläche > 1,00 m² ≤ 1,50 m² Egalisieren mit Porengrundputz, wie vor, jedoch Fläche > 1,00 m² ≤ 1,50 m² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	10 Stk	EP	GP
40.18	Egalisieren mit Porengrundputz, Fläche > 1,50 m² ≤ 2,50 m² Egalisieren mit Porengrundputz, wie vor, jedoch Fläche > 1,50 m² ≤ 2,50 m² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	5 Stk	EP	GP
40.19	Anarbeiten an angrenzende Bauteile Anarbeiten an angrenzende Bauteile für den vorbeschriebenen Porengrundputz und den Spritzbewurf Abrechnung nach einfacher Ansichtsfläche für die Ausführung von Porengrundputz und Spritzbewurf. Abrechnung in Laufmeter Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	2.800 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231 40	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Süd Aufbau Porengrundputz	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:						
40.20	Ergänzen des Porengrundputz nach Abbruch der Gesimsverblechung					
Ergänzen des Porengrundputz nach Abbruch der Gesimsverblechung.						
Ergänzen in Vertiefungen und Unebenheiten des Untergrundes mit einem sulfatbeständigen nach WTA zertifizierten Porengrundputz-WTA. Oberfläche während des Ansteifens aufrauen. Sanierputzmörtel R, CS II, WC 0 nach DIN EN 998-1						
Festmörtelrohddichte: ca. 1,25 kg/dm ³ E - Modul: ca. 3000 N/mm ² μ - Wert: ca. 15 Körnung: 0 - 2,0 mm Putzdicke im Mittel: 10 - 15 mm						
Ausführung nach Abbruch Gesimsverblechung im aufgehenden Bereich der Verblechung. Höhe des auszuführenden Putzes bis 0,25m Abrechnung nach horizontaler Länge des Gesimses						
Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG						
				200 m	EP	GP
40.21	Ergänzen Spritzbewurf nach Abbruch der Gesimsverblechung					
Ergänzen Spritzbewurf nach Abbruch der Gesimsverblechung.						
Auf den ausreichend vorbereiteten, tragfähigen Untergrund wird ein sulfatbeständiger Spritzbewurf aus Werkrockenmörtel netzförmig als Haftbrücke zur nächsten Putzlage aufgebracht. Spritzputz abgestimmt auf nachfolgenden Putzaufbau.						
Mörtelfugen dürfen nicht verfüllt werden. Normalputzmörtel GP, CS IV, WC 0 nach DIN EN 998-1 Werkrockenmörtel entsprechend dem Putzmörtel mit natürlichem Hydr. Kalk Körnung : 0 - 2,0 mm						
Ausführung nach Abbruch Gesimsverblechung im aufgehenden Bereich der Verblechung. Höhe des auszuführenden Putzes bis 0,25m Abrechnung nach horizontaler Länge des Gesimses						
Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG						
				200 m	EP	GP
Übertrag:						

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231	LV	Außenputzarbeiten Block Süd		
40	Titel	Aufbau Porengrundputz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 40				
	Aufbau Porengrundputz, Netto:			
45 Titel Abbruch Opferputz / Porengrundputz - Teilflächen				
45.1	Abbruch von im Zuge der Baumaßnahme aufgebrachtem Porengrundputz			
	Abbruch von im Zuge der Baumaßnahme aufgebrachtem Porengrundputz und netzförmigem Spritzbewurf			
	Abbruch des Putzes ohne Beschädigung des Mauerwerkes.			
	Im Anschlussbereich zu Kunststein, Natursteinflächen und Einbauteilen ist der Abbruch vorsichtig auszuführen (Abrechnung in gesonderter Position).			
	Die Ausführung erfolgt nach Standzeit des Porengrundputzes zur Aufnahme von Salzen. Der Abbruch erfolgt unmittelbar vor der Ausführung des endgültigen Putzaufbaus.			
	Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.			
	Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG			
		1.800 m²	EP	GP
45.2	Putz abbrechen - Porengrundputz Fläche ≤ 0,02 m²			
	wie vor, jedoch Fläche ≤ 0,02 m ²			
	Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.			
	Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG			
		40 Stk	EP	GP
45.3	Putz abbrechen - Porengrundputz Fläche > 0,02 m² ≤ 0,10 m²			
	wie vor, jedoch Fläche > 0,02 m ² ≤ 0,10 m ²			
	Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.			
	Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG			
		20 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231 45	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Süd Abbruch Opferputz / Porengrundputz - Teilflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
45.4	<p>Putz abbrechen - Porengrundputz Fläche > 0,10 m² ≤ 0,25 m² wie vor, jedoch Fläche > 0,10 m² ≤ 0,25 m²</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>	15 Stk	EP	GP
45.5	<p>Putz abbrechen - Porengrundputz Fläche > 0,25 m² ≤ 0,50 m² wie vor, jedoch Fläche > 0,25 m² ≤ 0,50 m²</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>	10 Stk	EP	GP
45.6	<p>Putz abbrechen - Porengrundputz Fläche > 0,50 m² ≤ 1,00 m² wie vor, jedoch Fläche > 0,50 m² ≤ 1,00 m²</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>	10 Stk	EP	GP
45.7	<p>Putz abbrechen - Porengrundputz Fläche > 1,00 m² ≤ 1,50 m² wie vor, jedoch Fläche > 1,00 m² ≤ 1,50 m²</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>	10 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231 45	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Süd Abbruch Opferputz / Porengrundputz - Teilflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
45.8	<p>Putz abbrechen - Porengrundputz Fläche > 1,50 m² ≤ 2,50 m²</p> <p>wie vor, jedoch Fläche > 1,50 m² ≤ 2,50 m²</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>	5 Stk	EP	GP
45.9	<p>Trennschnitte vor Putzabbruch - Porengrundputz</p> <p>Trennschnitte vor Putzabbruch des Porengrundputz an allen angrenzenden Bauteilen aus Naturwerkstein, Kunststein und bereits erneuerten Verblechungen und zu verbleibenden Porengrundputzflächen.</p> <p>Trennschnitt mit Diamantwerkzeug dicht an angrenzenden Bauteilen, wie Lisenen, Faschen, Gesimsen und Verblechungen, führen ohne angrenzenden Bauteile anzuschneiden oder anderweitig zu beschädigen.</p> <p>Vorsichtiger Abbruch von Putz in gesonderter Position</p> <p>Abbrechnung je Laufmeter</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>	2.050 m	EP	GP
45.10	<p>Vorsichtiger Abbruch von Putz an angrenzenden Bauteilen - Porengrundputz</p> <p>Vorsichtiger Abbruch von Putz an angrenzenden Bauteilen und verbleibenden Porengrundputz nach Ausführung von Trennschnitten</p> <p>Vorsichtiges Ausführen des Abbruchs ohne Beschädigung angrenzender Bauteile.</p> <p>Mit der Position werden alle Aufwendungen abgegolten, die einen Putzabbruch ohne Beschädigung angrenzender Bauteile sicherstellen.</p> <p>Angrenzende Bauteilen wie Lisenen, Faschen, Gesimsen, Verblechungen und an verbleibenden Porengrundputz.</p> <p>Abrechnung nach Laufmeter angrenzender Bauteile.</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231	LV	Außenputzarbeiten Block Süd		
45	Titel	Abbruch Opferputz / Porengrundputz - Teilflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Abrechnung des Abbruchs der Putzflächen in gesonderter Position.</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>	2.050 m	EP	GP
Übertrag:				
Summe Titel 45		Abbruch Opferputz / Porengrundputz - Teilflächen, Netto:		
50	Titel Aufbau Porengrundputz 2. Arbeitsgang			
50.1	Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang			
	<p>Auf den ausreichend vorbereiteten, tragfähigen Untergrund wird ein sulfatbeständiger Spritzbewurf aus Werkrockenmörtel netzförmig als Haftbrücke zur nächsten Putzlage aufgebracht.</p> <p>Spritzputz abgestimmt auf nachfolgenden Putzaufbau.</p> <p>Mörtelfugen dürfen nicht verfüllt werden. Normalputzmörtel GP, CS IV, WC 0 nach DIN EN 998-1 Werkrockenmörtel entsprechend dem Putzmörtel mit natürlichem Hydr. Kalk Körnung : 0 - 2,0 mm</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>			
		1.800 m²	EP	GP
50.2	Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang, Fläche ≤ 0,02 m2			
	<p>Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang wie vor, jedoch Fläche ≤ 0,02 m2</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>			
		40 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3231 50	LV Außenputzarbeiten Block Süd Titel Aufbau Porengrundputz 2. Arbeitsgang			
				Übertrag:
50.3	Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang, Fläche > 0,02 m² ≤ 0,10 m² Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang wie vor, jedoch Fläche > 0,02 m ² ≤ 0,10 m ² Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung. Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	20 Stk	EP	GP
50.4	Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang, Fläche > 0,10 m² ≤ 0,25 m² Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang wie vor, jedoch Fläche > 0,10 m ² ≤ 0,25 m ² Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung. Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	15 Stk	EP	GP
50.5	Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang, Fläche > 0,25 m² ≤ 0,50 m² Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang wie vor, jedoch Fläche > 0,25 m ² ≤ 0,50 m ² Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung. Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	10 Stk	EP	GP
50.6	Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang, Fläche > 0,50 m² ≤ 1,00 m² Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang wie vor, jedoch Fläche > 0,50 m ² ≤ 1,00 m ² Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung. Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	10 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3231 50	LV Außenputzarbeiten Block Süd Titel Aufbau Porengrundputz 2. Arbeitsgang			
				Übertrag:
50.7	Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang, Fläche > 1,00 m² ≤ 1,50 m² Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang wie vor, jedoch Fläche > 1,00 m ² ≤ 1,50 m ² Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung. Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	10 Stk	EP	GP
50.8	Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang, Fläche > 1,50 m² ≤ 2,50 m² Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang wie vor, jedoch Fläche > 1,50 m ² ≤ 2,50 m ² Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung. Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	5 Stk	EP	GP
50.9	Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang Egalisieren mit Porengrundputz als 2. Arbeitsgang nach Rückbau von Porengrundputz mit Salzbelastungen Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten des Untergrundes mit einem sulfatbeständigen nach WTA zertifizierten Porengrundputz-WTA. Oberfläche während des Anstehens aufrauen. Sanierputzmörtel R, CS II, WC 0 nach DIN EN 998-1 Festmörtelrohddichte: ca. 1,25 kg/dm ³ E - Modul: ca. 3000 N/mm ² μ - Wert: ca. 15 Körnung: 0 - 2,0 mm Putzdicke im Mittel: 10 - 15 mm Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung. Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	1.800 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231	LV	Außenputzarbeiten Block Süd		
50	Titel	Aufbau Porengrundputz 2. Arbeitsgang		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.10	Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, Fläche ≤ 0,02 m²			
	Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, wie vor, jedoch Fläche ≤ 0,02 m ²			
	Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.			
	Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG			
		40 Stk	EP	GP
50.11	Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, Fläche > 0,02 m² ≤ 0,10 m²			
	Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, wie vor, jedoch Fläche > 0,02 m ² ≤ 0,10 m ²			
	Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.			
	Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG			
		20 Stk	EP	GP
50.12	Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, Fläche > 0,10 m² ≤ 0,25 m²			
	Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, wie vor, jedoch Fläche > 0,10 m ² ≤ 0,25 m ²			
	Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.			
	Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG			
		15 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231 50	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Süd Aufbau Porengrundputz 2. Arbeitsgang		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
50.13	Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, Fläche > 0,25 m² ≤ 0,50 m²			
	Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, wie vor, jedoch Fläche > 0,25 m ² ≤ 0,50 m ²			
	Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.			
	Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG			
		10 Stk	EP	GP
50.14	Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, Fläche > 0,50 m² ≤ 1,00 m²			
	Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, wie vor, jedoch Fläche > 0,50 m ² ≤ 1,00 m ²			
	Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.			
	Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG			
		10 Stk	EP	GP
50.15	Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, Fläche > 1,00 m² ≤ 1,50 m²			
	Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, wie vor, jedoch Fläche > 1,00 m ² ≤ 1,50 m ²			
	Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.			
	Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG			
		10 Stk	EP	GP
50.16	Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, Fläche > 1,50 m² ≤ 2,50 m²			
	Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, wie vor, jedoch Fläche > 1,50 m ² ≤ 2,50 m ²			
	Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231	LV	Außenputzarbeiten Block Süd		
50	Titel	Aufbau Porengrundputz 2. Arbeitsgang		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung. Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG			Übertrag:
		5 Stk	EP	GP
50.17	Anarbeiten an angrenzende Bauteile Anarbeiten an angrenzende Bauteile für den vorbeschriebenen Porengrundputz und den Spritzbewurf Abrechnung nach einfacher Ansichtsfläche für die Ausführung von Porengrundputz und Spritzbewurf. Abrechnung in Laufmeter Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung. Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG			
		2.050 m	EP	GP
Summe Titel 50		Aufbau Porengrundputz 2. Arbeitsgang, Netto:		
55	Titel Neuaufbau Fassadenputz			
55.1	Fassadenputz Kalk-Trassmörtel Kalk-Trass trockenmörtel zur Herstellung eines Filzputzes auf Mauerwerk nach DIN 1053. Im Mittel 10 mm dick zweischichtig frisch in frisch auftragen, eben und fluchtrecht verziehen und nach dem Ansteifen scharf nachschneiden. Den aufgerauten Grundputz innerhalb von 3 Tagen mit gleichem Material in Kornstärke überziehen und abfilzen Normalputzmörtel GP, CS II, WC 2 nach DIN EN 998-1 Körnung: 0 - 1,0 mm Putzdicke: 10 - 15 mm Oberfläche: fein ausgerieben Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG			
		2.400 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231	LV	Außenputzarbeiten Block Süd		
55	Titel	Neuaufbau Fassadenputz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
55.2	Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, Fläche ≤ 0,02 m² Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, wie vor, jedoch Fläche ≤ 0,02 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	40 Stk	EP	GP
55.3	Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, Fläche > 0,02 m² ≤ 0,10 m² Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, wie vor, jedoch Fläche > 0,02 m ² ≤ 0,10 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	20 Stk	EP	GP
55.4	Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, Fläche > 0,10 m² ≤ 0,25 m² Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, wie vor, jedoch Fläche > 0,10 m ² ≤ 0,25 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	15 Stk	EP	GP
55.5	Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, Fläche > 0,25 m² ≤ 0,50 m² Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, wie vor, jedoch Fläche > 0,25 m ² ≤ 0,50 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	10 Stk	EP	GP
55.6	Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, Fläche > 0,50 m² ≤ 1,00 m² Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, wie vor, jedoch Fläche > 0,50 m ² ≤ 1,00 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	10 Stk	EP	GP
55.7	Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, Fläche > 1,00 m² ≤ 1,50 m² Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, wie vor, jedoch Fläche > 1,00 m ² ≤ 1,50 m ² Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG	10 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231	LV	Außenputzarbeiten Block Süd		
55	Titel	Neuaufbau Fassadenputz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
55.8	Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, Fläche > 1,50 m² ≤ 2,50 m²			
	Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, wie vor, jedoch Fläche > 1,50 m² ≤ 2,50 m²			
	Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG			
		5 Stk	EP	GP
55.9	Anarbeiten an angrenzende Bauteile			
	Anarbeiten an angrenzende Bauteile für den vorbeschriebenen Fassadenputz Kalk-Trassmörtel			
	Abrechnung nach einfacher Ansichtsfläche für alle Arbeitsschritte (zweilagig Ausführung und Deckputz in Kornstärke).			
	Abrechnung in Laufmeter			
	Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG			
		2.800 m	EP	GP
Summe Titel 55				
			Neuaufbau Fassadenputz, Netto:	
60	Titel Fensterfaschen, Gesimse, Leibungen			
60.1	Putz an Traufgesims wiederherstellen			
	Putz an Traufgesims wiederherstellen, mehrfach profiliert			
	Neuaufbau in mehrlagiger Ausführung, Material wie Ausführung der Fassadenfläche, als komplette Leistung mit erforderlichem Einlatten und der zeitversetzter Ausführung der Einzelelemente, dem Rückbau von Lattungen und deren Befestigung, einschließlich schließen der Befestigungspunkte, herstellen von Profillehren, Zugschlitten, Latten für Zugschlitten und mehrlagigem Aufbau der Profilierung und Ausführung mit Zugschlitten.			
	Oberfläche: Deckputz,			
	Korngröße: 0-0,6mm, fein ausgefilzt			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231	LV	Außenputzarbeiten Block Süd		
60	Titel	Fensterfaschen, Gesimse, Leibungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Bauteil: Traufgesims: Untersicht, Stirnfläche</p> <p>Abwicklung: 5 / 1 / 10 / 1 / 2 / 1 / 15 / 5 / 2 / 19 / 5 / 3 / 4 / 4 / 10 / 1 / 2 / 9 / 1 cm = 100 cm</p> <p>Ort: Fassade A1 bis A6 und A 10, über 4. OG</p> <p>Gesimsabwicklung siehe Detail auf Fassadenplänen.</p>	140 m	EP	GP
60.2	<p>Leibung und Fensterfaschen einschließlich seitl. Nut, vertikal, gerade</p> <p>Leibung und Fensterfaschen einschließlich seitl. Nut, vertikal, gerade</p> <p>Neuaufbau in mehrlagiger Ausführung, Material wie Ausführung der Fassadenfläche, als komplette Leistung mit erforderlichem Einlatten und der zeitversetzter Ausführung der Einzelelemente, dem Rückbau von Lattungen und deren Befestigung, einschließlich schließen der Befestigungspunkte.</p> <p>Form: In der Leibung eben, Breite bis 30 cm Fasche eben, in der Ebene der Vorderkante Fassadenputz Breite 17 cm, fassadenseitig der Fasche eine Nut, Breite 8 cm, Tiefe 2 cm Oberfläche: Deckputz, Korngröße: 0-0,6mm, fein ausgefilzt</p>	150 m	EP	GP
60.3	<p>Leibung und Fensterfaschen einschließlich seitl. Nut, Sturz gerade</p> <p>Leibung und Fensterfaschen einschließlich seitl. Nut, Sturz gerade</p> <p>Neuaufbau in mehrlagiger Ausführung, Material wie Ausführung der Fassadenfläche, als komplette Leistung mit erforderlichem Einlatten und der zeitversetzter Ausführung der Einzelelemente, dem Rückbau von Lattungen und deren Befestigung, einschließlich schließen der Befestigungspunkte.</p> <p>Form: In der Leibung eben, Breite bis 30 cm</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231	LV	Außenputzarbeiten Block Süd		
60	Titel	Fensterfaschen, Gesimse, Leibungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Fasche eben, in der Ebene der Vorderkante Fassadenputz Breite 17 cm, fassadenseitig der Fasche eine Nut, Breite 8 cm, Tiefe 2 cm Oberfläche: Deckputz, Korngröße: 0-0,6mm, fein ausgefilzt</p>	60 m	EP	GP
60.4	<p>Fasche und Nut an Fensterbrüstung Fasche und Nut an Fensterbrüstung</p> <p>Ausführung von Fasche und Nut wie Leibung und Fensterfaschen seitlich, jedoch ohne Leibung.</p> <p>Neuaufbau in mehrlagiger Ausführung, Material wie Ausführung der Fassadenfläche, als komplette Leistung mit erforderlichem Einlatten und der zeitversetzter Ausführung der Einzelelemente, dem Rückbau von Lattungen und deren Befestigung, einschließlich schließen der Befestigungspunkte.</p> <p>Form: Fasche eben, in der Ebene der Vorderkante Fassadenputz Breite 17 cm, fassadenseitig unterhalb der Fasche eine Nut, Breite 8 cm, Tiefe 2 cm Oberfläche: Deckputz, Korngröße: 0-0,6mm, fein ausgefilzt</p>	250 m	EP	GP
60.5	<p>Fensterbrüstung Glattnstrich als Untergrund für Verblechung Fensterbrüstung Glattnstrich als Untergrund für Verblechung</p> <p>Untergrund Mauerwerk, Glattnstrich im Gefälle Tiefe der Brüstung: bis 30cm Ausführung in MG II</p> <p>Vorbereiten des Untergrundes: Reinigen und Vornässen Abbruch vorhandener Glattnstriche und Abdeckungen mit Dachsteinen in gesonderter Position.</p>	60 m	EP	GP
Summe Titel 60				
		Fensterfaschen, Gesimse, Leibungen, Netto:		
65	Titel Anstrich			

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231 65	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Süd Anstrich	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
65.1	<p>Vorbehandlung Ätzflüssigkeit, außen, Silikatbeschichtung Vorbehandlung der Flächen durch Reinigung mit wasserverdünnter Ätzflüssigkeit als Vorbereitung für Silikatbeschichtung. Abschließend ist eine Nachbehandlung mit Wasser durchzuführen. Fassadenanstrich nach Abschluss der Naturstein- und Kunststeinarbeiten an angrenzenden Flächen, bei Fenstern mit geputzten Faschen nach Einbau der Fenster</p> <p>Untergrund: Neuputzflächen mit Decklage in Korngröße aufgezogen und abgerieben</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>		2.400 m²	EP	GP
65.2	<p>Vorbehandlung Ätzflüssigkeit, außen, Silikatbeschichtung, Flächen <= 2,5 m²</p> <p>Flächen <= 2,5 m²</p> <p>Vorbehandlung der Flächen durch Reinigung mit wasserverdünnter Ätzflüssigkeit als Vorbereitung für Silikatbeschichtung. Abschließend ist eine Nachbehandlung mit Wasser durchzuführen. Fassadenanstrich nach Abschluss der Naturstein- und Kunststeinarbeiten an angrenzenden Flächen, bei Fenstern mit geputzten Faschen nach Einbau der Fenster</p> <p>Untergrund: Neuputzflächen mit Decklage in Korngröße aufgezogen und abgerieben</p> <p>Abrechnung in Stück</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>		110 Stk	EP	GP
65.3	<p>Untergrundbehandlung Untergrundbehandlung</p> <p>Neutralisieren und Verfestigen von mineralischen Untergründen wie Putzen oder Anstrichen auf Basis Kaliwasserglas. Silikatfixativ liefern und auftragen als Voranstrich zur Neutralisierung von stark saugenden und mehrenden Untergründen vor Beschichtungen mit</p>				
Übertrag:					

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231 65	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Süd Anstrich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Silikatfarbe bzw. Silikatputz. Die lösungsmittelfreie, hoch diffusionsoffene farblose Grundierung dient als Verfestigung von mineralischen Putzoberflächen sowie als Verdünnungsmittel für silikatische Produkte.</p> <p>Untergrund: Neuputzflächen mit Decklage in Korngröße aufgezogen und abgerieben</p> <p>Anstrich von Fensterfaschen in gesonderter Position Anstrich von Kleinflächen in gesonderter Position</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>	2.400 m²	EP	GP
65.4	<p>Untergrundbehandlung, Flächen <= 2,5 m²</p> <p>Untergrundbehandlung, Flächen <= 2,5 m²</p> <p>Neutralisieren und Verfestigen von mineralischen Untergründen wie Putzen oder Anstrichen auf Basis Kaliwasserglas. Silikatfixativ liefern und auftragen als Voranstrich zur Neutralisierung von stark saugenden und mehrenden Untergründen vor Beschichtungen mit Silikatfarbe bzw. Silikatputz. Die lösungsmittelfreie, hoch diffusionsoffene farblose Grundierung dient als Verfestigung von mineralischen Putzoberflächen sowie als Verdünnungsmittel für silikatische Produkte.</p> <p>Untergrund: Neuputzflächen mit Decklage in Korngröße aufgezogen und abgerieben</p> <p>Abrechnung in Stück</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>	110 Stk	EP	GP
65.5	<p>Fassadenfarbe Silikat, Grundanstrich</p> <p>Fassadenfarbe Silikat, Grundanstrich</p> <p>Hoch diffusionsoffene Silikatfassadenfarbe (Dispersions-Silikatfassadenfarbe) liefern und mit geeignetem Streichwerkzeug aufbringen. Farbanstrich auf</p>			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231 65	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Süd Anstrich	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:		
<p>mineralischen Putzen aus einer Bindemittelkombination aus Kaliwasserglas und einem Hybridbindemittel. Farbe fungizid - algizid eingestellt.</p> <p>Hinweis Bei Neuputzoberflächen ist eine Mindeststandzeit von 14 Tagen einzuhalten. Die Trocknungsbedingungen sind einzuhalten</p> <p>Grundanstrich: Silikatfassadenfarbe mit Fixativ je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mischen und mit der Bürste aufbringen</p> <p>Untergrund: Neuputzflächen mit Decklage in Korngröße aufgezogen und abgerieben</p> <p>Farbton: NCS S 1005-Y</p> <p>Kleinflächen in gesonderter Position</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>			2.400 m²	EP	GP
65.6	Fassadenfarbe Silikat, Grundanstrich, Flächen <= 2,5 m²				
<p>Hoch diffusionsoffene Silikatfassadenfarbe (Dispersions-Silikatfassadenfarbe) liefern und mit geeignetem Streichwerkzeug aufbringen. Farbanstrich auf mineralischen Putzen aus einer Bindemittelkombination aus Kaliwasserglas und einem Hybridbindemittel. Farbe fungizid - algizid eingestellt.</p> <p>Hinweis Bei Neuputzoberflächen ist eine Mindeststandzeit von 14 Tagen einzuhalten. Die Trocknungsbedingungen sind einzuhalten</p> <p>Grundanstrich: Silikatfassadenfarbe mit Fixativ je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mischen und mit der Bürste aufbringen</p> <p>Untergrund: Neuputzflächen mit Decklage in Korngröße aufgezogen und abgerieben</p> <p>Farbton: NCS S 1005-Y</p> <p>Abrechnung in Stück</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>			110 Stk	EP	GP
			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231 65	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Süd Anstrich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
65.7	<p>Fassadenfarbe Silikat, Zwischenanstrich Hoch diffusionsoffene Silikatfassadenfarbe (Dispersions-Silikatfassadenfarbe) liefern und mit geeignetem Streichwerkzeug aufbringen. Farbanstrich auf mineralischen Putzen aus einer Bindemittelkombination aus Kaliwasserglas und einem Hybridbindemittel. Farbe fungizid - algizid eingestellt.</p> <p>Zwischenanstrich: Silikatfassadenfarbe mit Fixativ je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mischen und mit der Bürste aufbringen</p> <p>Untergrund: Neuputzflächen mit Decklage in Korngröße aufgezogen und abgerieben</p> <p>Farbton: NCS S 1005-Y</p> <p>Kleinflächen in gesonderter Position</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>	2.400 m²	EP	GP
65.8	<p>Fassadenfarbe Silikat , Zwischenanstrich, Flächen <= 2,5 m² Hoch diffusionsoffene Silikatfassadenfarbe (Dispersions-Silikatfassadenfarbe) liefern und mit geeignetem Streichwerkzeug aufbringen. Farbanstrich auf mineralischen Putzen aus einer Bindemittelkombination aus Kaliwasserglas und einem Hybridbindemittel. Farbe fungizid - algizid eingestellt.</p> <p>Zwischenanstrich: Silikatfassadenfarbe mit Fixativ je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mischen und mit der Bürste aufbringen</p> <p>Untergrund: hydraulischer Kalkputz und Grundanstrich Fassadenanstrich nach Abschluss der Naturstein- und Kunststeinarbeiten an angrenzenden Flächen, bei Fenstern mit geputzten Faschen nach Einbau der Fenster</p>			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231 65	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Süd Anstrich	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:		
<p>Farbton: NCS S 1005-Y</p> <p>Abrechnung in Stück</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>			110 Stk	EP	GP
65.9	<p>Fassadenfarbe Silikat, Deckanstrich</p> <p>Hoch diffusionsoffene Silikatfassadenfarbe (Dispersions-Silikatfassadenfarbe) liefern und mit geeignetem Streichwerkzeug aufbringen. Farbanstrich auf mineralischen Putzen aus einer Bindemittelkombination aus Kaliwasserglas und einem Hybridbindemittel. Farbe fungizid - algizid eingestellt.</p> <p>Deckanstrich: Silikatfassadenfarbe nach Vorschrift verdünnen und mit der Bürste aufbringen Untergrund: hydraulischer Kalkputz und Zwischenanstrich Fassadenanstrich nach Abschluss der Naturstein- und Kunststeinarbeiten an angrenzenden Flächen, bei Fenstern mit geputzten Faschen nach Einbau der Fenster</p> <p>Farbton: NCS S 1005-Y</p> <p>Kleinflächen in gesonderter Position</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>		2.400 m²	EP	GP
65.10	<p>Fassadenfarbe Silikat, Deckanstrich, Flächen <= 2,5 m²</p> <p>Hoch diffusionsoffene Silikatfassadenfarbe (Dispersions-Silikatfassadenfarbe) liefern und mit geeignetem Streichwerkzeug aufbringen. Farbanstrich auf mineralischen Putzen aus einer Bindemittelkombination aus Kaliwasserglas und einem Hybridbindemittel. Farbe fungizid - algizid eingestellt.</p> <p>Deckanstrich: Silikatfassadenfarbe nach Vorschrift verdünnen und mit der Bürste aufbringen Untergrund: hydraulischer Kalkputz und Zwischenanstrich Fassadenanstrich nach Abschluss der Naturstein- und</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231 65	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Süd Anstrich	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
	<p>Kunststeinarbeiten an angrenzenden Flächen, bei Fenstern mit geputzten Faschen nach Einbau der Fenster</p> <p>Farbton: NCS S 1005-Y</p> <p>Abrechnung in Stück</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>		110 Stk	EP	GP
65.11	<p>Anschluss an Bauteile, beschneiden</p> <p>Anschluss an Bauteile aus Naturstein und Kunststein und alle Arten von Einbauteilen, wie Fensterlüftungsgitter, Schilder, Schaltkästen, Türfallen, Verblechungen an Gesimsen, Drempelverkleidungen, u.a.</p> <p>Anschluss senkrecht, und waagrecht, auch gekrümmt, Anschluss an angrenzendes Bauteil, sauber und gerade beschneiden, mit und ohne Schutz der angrenzenden Bauteile durch Abklebungen</p> <p>Abrechnung einfach für den kompletten Anstrichaufbau</p> <p>Fassadenfarbe Silikat</p> <p>Fassadenanstrich nach Abschluss der Naturstein- und Kunststeinarbeiten an angrenzenden Flächen, bei Fenstern mit geputzten Faschen nach Einbau der Fenster</p> <p>Abklebungen in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>		2.810 m	EP	GP
65.12	<p>Anschluss an Bauteile, abkleben</p> <p>Anschluss an Bauteile, Abkleben</p> <p>Fassadenanstrich nach Abschluss der Naturstein- und Kunststeinarbeiten an angrenzenden Flächen, bei Fenstern mit geputzten Faschen nach Einbau der Fenster</p> <p>Material nach Ausführung der Anstricharbeiten entfernen, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren</p> <p>Entsorgung in gesonderter Position</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>		2.810 m	EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3231 65	LV Titel Außenputzarbeiten Block Süd Anstrich			
			Übertrag:	
65.13	<p>Fassadenfarbe Silikat Mehraufwand für Anstrich an Gesims</p> <p>Fassadenfarbe Silikat Mehraufwand für Anstrich an Gesims für gesamtes Anstrichsystem Anstrich an vertikalen und horizontalen Flächen, Gesims mehrfach profiliert</p> <p>Bauteil: Traufgesims: Untersicht, Stirnfläche Abwicklung: 5 / 1 / 10 / 1 / 2 / 1 / 15 / 5 / 2 / 19 / 5 / 3 / 4 / 4 / 10 / 1 / 2 / 9 / 1 cm = 100 cm Ort: Fassade A1 bis A6 und A 10, über 4. OG</p> <p>Gesimsabwicklung siehe Detail auf Fassadenplänen.</p> <p>Abrechnung nach Laufmeter.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>	130 m	EP	GP
65.14	<p>Fassadenfarbe Silikat Mehraufwand für Anstrich an Fensterfaschen und Leibungen für gesamtes Anstrichsystem</p> <p>Fassadenfarbe Silikat Mehraufwand für Anstrich an Fensterfaschen für gesamtes Anstrichsystem</p> <p>Anstrich von Fensterfaschen und Leibungen mehrfach profiliert,</p> <p>Abwicklung der zu beschichtenden Fläche: bis 75 cm (von Außenkante der Fensterfasche = Anschluss zur ebenen Putzflächen bis zum Fensterrahmen)</p> <p>Abrechnung nach Laufmeter.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof A und Hof C, EG - 4.OG</p>	330 m	EP	GP
65.15	<p>Anschluss an bereits sanierte Putzflächen im Hof C,</p> <p>Anschluss an bereits sanierte Putzflächen im Hof C, senkrechter Abschluss Anschluss des Anstriches an vorhandene Anstriche. Vorbereitende Arbeiten in gesonderter Position. Anstrich der Neuputzflächen über die vorhandenen</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231	LV	Außenputzarbeiten Block Süd		
65	Titel	Anstrich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Anstriche hinaus bis zur Gebäudeecke/ hinter Fallrohre führen, herstellen eines geraden, senkrechten Abschlusses. Aufmaß und Abrechnung der Überschneidung der Fläche erfolgt mit den Hauptpositionen des Anstrichs.</p> <p>Abrechnung dieser Position in steigenden Metern.</p>	25 m	EP	GP
Summe Titel 65			Anstrich, Netto:	
70	Titel Putzarbeiten Hofdurchfahrten			
70.1	Rollgerüst in Durchfahrten			
	<p>Rollgerüst in Durchfahrten</p> <p>Während der Ausführung der Arbeiten ist der Durchgang durch die Hofdurchfahrt weiterhin zu ermöglichen. Aus diesem Grund erfolgt keine stationäre Gerüststellung. Mit Einsatz der Rollgerüste sind die Sperrzeiten der Durchfahrt auf die unmittelbaren Arbeitszeiten der Putz und Anstricharbeiten zu begrenzen.</p> <p>Systemgerüst fahrbar, nach DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst, Rahmengerüst, eine Arbeitslage eingedeckt, inkl. erforderlichem Umsetzen.</p> <p>Vorhaltung in gesonderter Position</p> <p>Höhe der Arbeitslage für Bearbeiten von Wand und Deckenflächen bis 7,0 m Höhe Lastklasse 3 Untergrund: Pflaster, Beton, Keramik</p> <p>Ort der Ausführung: Hofdurchfahrt Hof A - Schulgasse</p> <p>Grundrissfläche der Hofdurchfahrten bis 35 m²</p> <p>Höhe der Hofdurchfahrt: 7,00m</p>			
		2 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231 70	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Süd Putzarbeiten Hofdurchfahrten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
70.2	<p>Vorhaltung Gerüststellung Vorhalten des Rollgerüsts für den Einsatz in Hofdurchfahrten</p> <p>Dauer der Vorhaltung: 12 Wochen</p> <p>Die Abrechnung erfolgt für Wochen in denen das Gerüst für die Ausführung von Arbeiten genutzt wird.</p>	12 Stk/Wo	EP	GP
70.3	<p>Außenputz, Wandputz abbrechen in Durchfahrten</p> <p>Außenputz, Wandputz abbrechen in Durchfahrten</p> <p>Ausführung von Rollgerüsten aus</p> <p>Abbruch vorhandenen teilw. schadhaften Außenputzes (Kalkzement), Festigkeit nach DIN EN 998-1: CS I- III, Gesamtdicke von ca. 1,0 - 3,0 cm,</p> <p>Abbruch des Putzes ohne Beschädigung des Mauerwerkes, Material separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren.</p> <p>Im Anschlussbereich zu Kunststein, Natursteinflächen und Einbauteilen ist der Abbruch vorsichtig auszuführen (Abrechnung in gesonderter Position).</p> <p>In den Preis ist einzurechnen, dass der Abbruch etappenweise erfolgt und die abzubrechenden Partien von der Bauleitung freigegeben werden.</p> <p>Auskratzen der Fugen in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Hofdurchfahrt Hof A - Schulgasse</p>	130 m²	EP	GP
70.4	<p>Spritzbewurf - netzförmig</p> <p>Auf den ausreichend vorbereiteten, tragfähigen Untergrund wird ein sulfatbeständiger Spritzbewurf aus Werk trockenmörtel netzförmig als Haftbrücke zur nächsten Putzlage aufgebracht.</p> <p>Spritzputz abgestimmt auf nachfolgenden Putzaufbau.</p> <p>Mörtelfugen dürfen nicht verfüllt werden.</p> <p>Normalputzmörtel GP, CS IV, WC 0 nach DIN EN 998-1 Werk trockenmörtel entsprechend dem Putzmörtel mit</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231 70	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Süd Putzarbeiten Hofdurchfahrten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>natürlichem Hydr. Kalk Körnung : 0 - 2,0 mm</p> <p>Die Ausführung erfolgt unmittelbar nach dem Abbruch des Bestandputzes als Vorbereitung für den nachfolgenden Porengrundputz.</p> <p>Ort der Ausführung: Hofdurchfahrt Hof A - Schulgasse</p>	130 m²	EP	GP
70.5	<p>Egalisieren mit Porengrundputz Egalisieren mit Porengrundputz</p> <p>Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten des Untergrundes mit einem sulfatbeständigen nach WTA zertifizierten Porengrundputz-WTA. Oberfläche während des Ansteifens aufrauen. Sanierputzmörtel R, CS II, WC 0 nach DIN EN 998-1</p> <p>Festmörtelrohddichte: ca. 1,25 kg/dm³ E - Modul: ca. 3000 N/mm² μ - Wert: ca. 15 Körnung: 0 - 2,0 mm Putzdicke im Mittel: 10 - 15 mm</p> <p>Die Ausführung erfolgt unmittelbar nach dem Abbruch des Bestandputzes. Der Porengrundputz verbleibt auf der Fassade bis zum Abbruch unmittelbar vor der Ausführung des endgültigen Putzaufbaus.</p> <p>Ort der Ausführung: Hofdurchfahrt Hof A - Schulgasse</p>	130 m²	EP	GP
70.6	<p>Fassadenputz Kalk-Trassmörtel Kalk-Trassrockenmörtel zur Herstellung eines Filzputzes auf Mauerwerk nach DIN 1053. Im Mittel 10 mm dick zweischichtig frisch in frisch auftragen, eben und fluchtrecht verziehen und nach dem Ansteifen scharf nachschneiden. Den aufgerauten Grundputz innerhalb von 3 Tagen mit gleichem Material in Kornstärke überziehen und abfilzen</p> <p>Normalputzmörtel GP, CS II, WC 2 nach DIN EN 998-1</p>			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231	LV	Außenputzarbeiten Block Süd		
70	Titel	Putzarbeiten Hofdurchfahrten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Körnung: 0 - 1,0 mm Putzdicke: 10 - 15 mm Oberfläche: fein ausgerieben</p> <p>Ort der Ausführung: Hofdurchfahrt Hof A - Schulgasse</p>	130 m²	EP	GP
70.7	<p>Außenputz, Deckenputz abbrechen in Durchfahrten Außenputz, Deckenputz abbrechen in Durchfahrten</p> <p>Ausführung von Rollgerüsten aus Decke gewölbt, Tonnengewölbe Mauerwerk</p> <p>Abbruch vorhandenen teilw. schadhaften Außenputzes (Kalkzement), Festigkeit nach DIN EN 998-1: CS I- III, Gesamtdicke von ca. 1,0 - 3,0 cm,</p> <p>Abbruch des Putzes ohne Beschädigung des Mauerwerkes, Material separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren.</p> <p>Im Anschlussbereich zu Kunststein, Natursteinflächen und Einbauteilen ist der Abbruch vorsichtig auszuführen (Abrechnung in gesonderter Position).</p> <p>In den Preis ist einzurechnen, dass der Abbruch etappenweise erfolgt und die abzubrechenden Partien von der Bauleitung freigegeben werden.</p> <p>Auskratzen der Fugen in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Hofdurchfahrt Hof A - Schulgasse</p>	60 m²	EP	GP
70.8	<p>Spritzbewurf - netzförmig - Deckenputz Auf den ausreichend vorbereiteten, tragfähigen Untergrund wird ein sulfatbeständiger Spritzbewurf aus Werkrockenmörtel netzförmig als Haftbrücke zur nächsten Putzlage aufgebracht. Spritzputz abgestimmt auf nachfolgenden Putzaufbau.</p> <p>Mörtelfugen dürfen nicht verfüllt werden. Normalputzmörtel GP, CS IV, WC 0 nach DIN EN 998-1 Werkrockenmörtel entsprechend dem Putzmörtel mit natürlichem Hydr. Kalk Körnung : 0 - 2,0 mm</p> <p>Die Ausführung erfolgt unmittelbar nach dem Abbruch des</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3231 70	LV Außenputzarbeiten Block Süd Titel Putzarbeiten Hofdurchfahrten			
			Übertrag:	
	Bestandsputzes als Vorbereitung für den nachfolgenden Porengrundputz. Ort der Ausführung: Hofdurchfahrt Hof A - Schulgasse	60 m²	EP	GP
70.9	Egalisieren mit Porengrundputz - Deckenputz Egalisieren mit Porengrundputz Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten des Untergrundes mit einem sulfatbeständigen nach WTA zertifizierten Porengrundputz-WTA. Oberfläche während des Ansteifens aufrauen. Sanierputzmörtel R, CS II, WC 0 nach DIN EN 998-1 Festmörtelrohddichte: ca. 1,25 kg/dm ³ E - Modul: ca. 3000 N/mm ² μ - Wert: ca. 15 Körnung: 0 - 2,0 mm Putzdicke im Mittel: 10 - 15 mm Die Ausführung erfolgt unmittelbar nach dem Abbruch des Bestandsputzes. Der Porengrundputz verbleibt auf der Fassade bis zum Abbruch unmittelbar vor der Ausführung des endgültigen Putzaufbaus. Ort der Ausführung: Hofdurchfahrt Hof A - Schulgasse	60 m²	EP	GP
70.10	Fassadenputz Kalk-Trassmörtel - Deckenputz Kalk-Trassrockenmörtel zur Herstellung eines Filzputzes auf Mauerwerk nach DIN 1053. Im Mittel 10 mm dick zweischichtig frisch in frisch auftragen, eben und fluchtrecht verziehen und nach dem Ansteifen scharf nachschneiden. Den aufgerauten Grundputz innerhalb von 3 Tagen mit gleichem Material in der Körnung 0 - 0,6 mm aufziehen und glatt abfilzen Normalputzmörtel GP, CS II, WC 2 nach DIN EN 998-1 Körnung: 0 - 0,6 mm Putzdicke: 10 - 15 mm Oberfläche: glatt gefilzt Ort der Ausführung: Hofdurchfahrt Hof A - Schulgasse	60 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231	LV	Außenputzarbeiten Block Süd		
70	Titel	Putzarbeiten Hofdurchfahrten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 70				
		Putzarbeiten Hofdurchfahrten, Netto:		
75 Titel Putzarbeiten Dachterrasse Süd				
75.1	Pauschale für Arbeiten auf der Dachterrasse Süd mit PSA			
	Pauschale für Arbeiten auf der Dachterrasse Süd für die Sicherung mit PSA gegen Absturz.			
	Mit der Position werden alle Aufwendungen hierfür abgegolten, einschließlich für Gerät und Material zur Rückholung von Personen nach Absturz.			
	Bearbeitende Fläche bis 2,80 m über Dachterrasse.			
	Standfläche für Gerüst Breite: 0,70 bis 1,00 m Geländer auf Dachterrasse Höhe: 1,20 m			
	Anschlagpunkt für PSA: Geländerpfosten			
	Abrechnung nach Laufmeter Dachterrasse:			
	Ort der Ausführung: Dachterrasse Süd			
		1 Psch		GP
75.2	Überprüfen des Putzes			
	Überprüfen des vorhandenen Fassadenputzes auf Hohllagen Feststellen von Hohllagen des Deckenputzes durch vorsichtiges Abklopfen/ Überstreichen			
	Ort der Ausführung: Dachterrasse Süd			
		310 m²	EP	GP
75.3	Bockgerüst auf der Dachterrasse Süd			
	Bockgerüst auf der Dachterrasse Süd zur Ausführung von Putz und Anstricharbeiten			
	Standfläche für Gerüst: Breite: 0,70 bis 1,00 m Geländer auf Dachterrasse Höhe: 1,20 m			
	Bearbeitende Fläche bis 2,80 m über Dachterrasse.			
	Ausführung abschnittsweise, einschließlich umsetzen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3231 75	LV Außenputzarbeiten Block Süd Titel Putzarbeiten Dachterrasse Süd			
			Übertrag:	
	Anzahl der Umsetzungen entsprechend der gewählten Gerüstart des AN			
	Abrechnung je Laufmeter Dachterrasse.	80 m	EP	GP
75.4	Grundieren leicht sandender Untergründe, Breite bis 0,30m Putzverfestiger auf sandenden Untergrund gleichmäßig und satt nach Herstellervorschrift zur Verfestigung und Regulierung des Saugverhaltens auftragen Hinweis: Es ist darauf zu achten, dass die Oberfläche nach dem Abtrocknen des Putzverfestigers keine Glanzstellen aufweist! Untergrund: vorhandener Putz Faschen, Lisenen, Rücksprünge, Stürze, Brüstungen Breite: bis 0,30 m Abrechnung in Laufmeter Ausführung mit PSA., siehe gesonderte Position Ort: Dachterrasse Süd	55 m	EP	GP
75.5	Grundieren leicht sandender Untergründe, Breite 0,30 - 1,0m Putzverfestiger auf sandenden Untergrund gleichmäßig und satt nach Herstellervorschrift zur Verfestigung und Regulierung des Saugverhaltens auftragen Hinweis: Es ist darauf zu achten, dass die Oberfläche nach dem Abtrocknen des Putzverfestigers keine Glanzstellen aufweist! Untergrund: vorhandener Putz Faschen, Lisenen, Rücksprünge, Stürze, Brüstungen Breite: 0,30 bis 1,0 m Breite Abrechnung in Laufmeter Ausführung mit PSA., siehe gesonderte Position Ort: Dachterrasse Süd	180 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231 75	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Süd Putzarbeiten Dachterrasse Süd	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
75.6	Grundieren leicht sandender Untergründe, Kleinflächen 1,5 - 2,50m²				
<p>Putzverfestiger auf sandenden Untergrund gleichmäßig und satt nach Herstellervorschrift zur Verfestigung und Regulierung des Saugverhaltens auftragen Hinweis: Es ist darauf zu achten, dass die Oberfläche nach dem Abtrocknen des Putzverfestigers keine Glanzstellen aufweist!</p> <p>Untergrund: vorhandener Putz</p> <p>Faschen, Lisenen, Rücksprünge, Stürze, Brüstungen Kleinflächen von 1,5 - 2,50m²</p> <p>Abrechnung in Stück</p> <p>Ausführung mit PSA., siehe gesonderte Position</p> <p>Ort: Dachterrasse Süd</p>					
			22 Stk	EP	GP
75.7	Armierungslage CS II Wc2, Breite bis 0,30m				
<p>Liefern und Aufbringen eines mineralischen Dünnputzes nach DIN EN 13914 mit eingelegtem Armierungsgewebe auf vorbereitetem Grundputz, fluchtgerecht Verziehen und Aufräumen der Putzoberfläche (Sinterschicht geeignet entfernen) Normalputzmörtel (GP), CS II, WC 2 nach DIN EN 998-1</p> <p>Faschen, Lisenen, Rücksprünge, Stürze, Brüstungen Breite: bis 0,30 m</p> <p>Abrechnung in Laufmeter,</p> <p>Ort: Dachterrasse Süd</p>					
			55 m	EP	GP
75.8	Armierungslage CS II Wc2, Breite 0,30 - 1,0m				
<p>Liefern und Aufbringen eines mineralischen Dünnputzes nach DIN EN 13914 mit eingelegtem Armierungsgewebe auf vorbereitetem Grundputz, fluchtgerecht Verziehen und Aufräumen der Putzoberfläche (Sinterschicht geeignet entfernen) Normalputzmörtel (GP), CS II, WC 2 nach DIN EN 998-1</p>					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231 75	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Süd Putzarbeiten Dachterrasse Süd		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Faschen, Lisenen, Rücksprünge, Stürze, Brüstungen Breite: 0,30 bis 1,0 m Breite Abrechnung in Laufmeter Ort: Dachterrasse Süd	180 m	EP	GP
75.9	Armierungslage CS II Wc2, Kleinflächen 1,5 - 2,50m² Liefern und Aufbringen eines mineralischen Dünnschichtputzes nach DIN EN 13914 mit eingelegtem Armierungsgewebe auf vorbereitetem Grundputz, fluchtgerecht Verziehen und Aufrauen der Putzoberfläche (Sinterschicht geeignet entfernen) Normalputzmörtel (GP), CS II, WC 2 nach DIN EN 998-1 Faschen, Lisenen, Rücksprünge, Stürze, Brüstungen Kleinflächen von 1,5 - 2,50m ² Abrechnung in Stück Ort: Dachterrasse Süd	22 Stk	EP	GP
75.10	Oberputz CS II Wc2, Breite bis 0,30m Liefern und Aufbringen eines mineralischen Dünnschichtoberputzes nach DIN EN 13914 auf vorbereitete Armierungsspachtelung als Filzputz Normalputzmörtel (GP), CS II, WC 2 nach DIN EN 998-1 Faschen, Lisenen, Rücksprünge, Stürze, Brüstungen Breite: bis 0,30 m Abrechnung in Laufmeter Ort: Dachterrasse Süd	55 m	EP	GP
75.11	Oberputz CS II Wc2, Breite 0,30 - 1,0m Liefern und Aufbringen eines mineralischen Dünnschichtoberputzes nach DIN EN 13914 auf vorbereitete Armierungsspachtelung als Filzputz Normalputzmörtel (GP), CS II, WC 2 nach DIN EN 998-1 Faschen, Lisenen, Rücksprünge, Stürze, Brüstungen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3231	LV Außenputzarbeiten Block Süd			
75	Titel Putzarbeiten Dachterrasse Süd			
			Übertrag:	
	Breite: 0,30 bis 1,0 m Breite			
	Abrechnung in Laufmeter			
	Ort: Dachterrasse Süd			
		180 m	EP	GP
75.12	Oberputz CS II Wc2, Kleinflächen 1,5 - 2,50m²			
	Liefern und Aufbringen eines mineralischen Dünnschichtoberputzes nach DIN EN 13914 auf vorbereitete Armierungsspachtelung als Filzputz Normalputzmörtel (GP), CS II, WC 2 nach DIN EN 998-1			
	Faschen, Lisenen, Rücksprünge, Stürze, Brüstungen Kleinflächen von 1,5 - 2,50m ²			
	Abrechnung in Stück			
	Ort: Dachterrasse Süd			
		22 Stk	EP	GP
75.13	Anschluss der Putzflächen an Kappleisten			
	Anschluss der Putzflächen an Kappleisten			
	Trennschnitt oberhalb der Kappleiste, Entfernen der elastischen Abfugung. Reinigen des Bereiches der elastischen Abfugung. Gründlicher Anschluss aller Putzlagen. Elastische Verfugung in gesonderter Position			
	Ort der Ausführung: Ausführung an allen Kappleisten von neu angebrachten Verblechungen, an Gesimsen und sonstigen Anschlüssen			
	Abrechnung: Einfache Abrechnung je Laufmeter. Gilt für alle Putzlagen.			
		200 m	EP	GP
75.14	Elastische Verfugung			
	Elastische Verfugung der Kappleiste zum Anschluss an neu aufgebrachten Oberputz.			
		200 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3231 75	LV Außenputzarbeiten Block Süd Titel Putzarbeiten Dachterrasse Süd			
			Übertrag:	
75.15	<p>Fassadenfarbe für intensive Farbtöne, Breite bis 0,30m</p> <p>Reinacrylatfassadenfarbe für intensive bzw. dunkle Farbtöne liefern und mit geeignetem Streichwerkzeug aufbringen. Das Bindemittel besteht aus hochwertigem Reinacrylat. Die Gleichwertigkeit ist hierbei unbedingt nachzuweisen! Farbe fungizid - algizid eingestellt.</p> <p>ph-Wert: > 8,0 Auftrag: zweimalig</p> <p>Farbton: RAL 7016</p> <p>Ort: Dachterrasse Süd Faschen, Lisenen, Rücksprünge, Stürze, Brüstungen Breite: bis 0,30 m</p> <p>Abrechnung in Laufmeter</p>	100 m	EP	GP
75.16	<p>Fassadenfarbe für intensive Farbtöne, Breite 0,30 - 1,0m</p> <p>Reinacrylatfassadenfarbe für intensive bzw. dunkle Farbtöne liefern und mit geeignetem Streichwerkzeug aufbringen. Das Bindemittel besteht aus hochwertigem Reinacrylat. Die Gleichwertigkeit ist hierbei unbedingt nachzuweisen! Farbe fungizid - algizid eingestellt.</p> <p>ph-Wert: > 8,0 Auftrag: zweimalig</p> <p>Farbton: RAL 7016</p> <p>Ort: Dachterrasse Süd Faschen, Lisenen, Rücksprünge, Stürze, Brüstungen Breite: 0,30 bis 1,0 m Breite</p> <p>Abrechnung in Laufmeter</p>	320 m	EP	GP
75.17	<p>Fassadenfarbe für intensive Farbtöne, Kleinflächen 1,5 - 2,50m²</p> <p>Reinacrylatfassadenfarbe für intensive bzw. dunkle Farbtöne liefern und mit geeignetem Streichwerkzeug aufbringen. Das Bindemittel besteht aus hochwertigem Reinacrylat.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231	LV	Außenputzarbeiten Block Süd		
75	Titel	Putzarbeiten Dachterrasse Süd		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Die Gleichwertigkeit ist hierbei unbedingt nachzuweisen! Farbe fungizid - algizid eingestellt.</p> <p>ph-Wert: > 8,0 Auftrag: zweimalig</p> <p>Farbton: RAL 7016</p> <p>Ort: Dachterrasse Süd Faschen, Lisenen, Rücksprünge, Stürze, Brüstungen Kleinflächen von 1,5 - 2,50m²</p> <p>Abrechnung in Stück</p>			Übertrag:
		40 Stk	EP	GP
Summe Titel 75		Putzarbeiten Dachterrasse Süd, Netto:		
80 Titel Entsorgung				
80.1	Entsorgungskonzept ausfüllen			
	<p>Erarbeitung eines Entsorgungskonzepts für die Ausbaumassen unter Beachtung aller beschriebenen Bedingungen. Ausfüllen des Formulars "Entsorgungskonzept". Das Formular wird durch den vom AG beauftragten Schadstoffgutachter vorbereitet und dem AN zu Baubeginn übergeben. Die Leistung schließt alle erforderlichen Aktualisierungen ein.</p> <p>Abrechnung erfolgt als 1 Stück Pauschale.</p>			
		1 Psch		GP
80.2	Außenputz und Mauerwerk, DK I. AVV 170107 entsorgen			
	<p>Außenputz und Anhaftungen von Mauerwerk und Beton deklariert nach Deponieverordnung DK I anhand Probe MP Außenputz 1. AVV-Abfallschlüssel: 170107.</p> <p>In Containern des AN gelagertes Material von der Baustelle abfahren zur Entsorgung</p> <p>Transportieren, bereitstellen und vorhalten von Containern zur Entsorgung.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3231 80	LV Außenputzarbeiten Block Süd Titel Entsorgung			
			Übertrag:	
	Transport des Materials zu einer genehmigten Deponie und Deponierung einschließlich Deponiegebühren. Auf der Grundlage EN/ SN genehmigt im eANV entsorgen. Entsorgungsbelege sind dem AG unverzüglich, jedoch spätestens zur Abrechnung zu übergeben.	130 t	EP	GP
80.3	Metallteile (Blech / Stahl / Eisen-/ Stahlschrott) . AVV 170405 / 170407 entsorgen ausgebaute Metallteile: Metallteile (Blech / Stahl / Eisen-/ Stahlschrott), AVV-Abfallschlüssel: 170405 / 170407. In Containern des AN gelagertes Material von der Baustelle abfahren zur Entsorgung. Transportieren, bereitstellen und vorhalten von Containern zur Entsorgung. Transport des Materials zu einer genehmigten Deponie und Deponierung einschließlich Deponiegebühren. Auf der Grundlage EN/ SN genehmigt im eANV entsorgen. Entsorgungsbelege sind dem AG unverzüglich, jedoch spätestens zur Abrechnung zu übergeben.	1,5 t	EP	GP
80.4	Gemischte Baustellenabfälle entsorgen, AVV-Abfallschlüssel: 170904 Gemischte Baustellenabfälle entsorgen In Containern des AN gelagertes Material von der Baustelle abfahren zur Entsorgung Transportieren, bereitstellen und vorhalten von Containern zur Entsorgung. Transport des Materials zu einer genehmigten Deponie und Deponierung einschließlich Deponiegebühren. Auf der Grundlage EN/ SN genehmigt im eANV entsorgen. Entsorgungsbelege sind dem AG unverzüglich, jedoch spätestens zur Abrechnung zu übergeben. Art des Abfalls: AVV-Abfallschlüssel: 170904	0,5 t	EP	GP
Summe Titel 80			Entsorgung, Netto:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231 90	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Süd Sonstiges	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
90 Titel Sonstiges					
90.1	Pauschale für Gebrauch PSA gegen Absturz und für beengtes Arbeiten, Dachterrasse Hof A				
<p>Pauschale für die Ausführung von Putz- und Anstricharbeiten auf der Dachterrasse Hof A für das Arbeiten mit PSA und unter beengten Verhältnissen</p> <p>Der Gebrauch der PSA gegen Absturz ist hier vorgeschrieben, da die Brüstungshöhe der Dachterrasse nur 0,80 m beträgt. Die Ausführung der Putz- und Anstricharbeiten erfolgt nicht im Bereich der Absturzkante, sondern auf der Gebäudeseite.</p> <p>Der kleinste Abstand der Anlagen der Photovoltaik zum Ort der Ausführung beträgt 1,0 m. Die Anlagen der Photovoltaik dürfen nicht verschmutzt werden. Gleiches gilt für vorhandene Antennenanlagen.</p> <p>Die PSA ist so einzustellen das keine Annäherung zur Absturzkante erfolgen kann.</p> <p>Auf der Dachterrasse werden nur Arbeiten geringen Umfangs bis zu einer Flächen von maximal 10m² durchgeführt.</p> <p>Abrechnung erfolgt als 1 Stück Pauschale.</p>					
1 Psch				GP	
90.3	Stundenlohnarbeiten, Facharbeiter				
<p>Abrechnung nach Stundensätzen für nicht vorhersehbare Arbeiten oder Ausfallzeiten, wenn auf Anordnung der Bauüberwachung die Arbeiten unterbrochen werden müssen und die Weiterführung in anderen Bereichen nicht möglich ist.</p> <p>Die Ausführung erfolgt nur nach Anmeldung bei der Bauüberwachung und der Anweisung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Stundenlohnberichte sind arbeitstäglich, spätestens am folgenden Arbeitstag nach der Ausführung, der Bauüberwachung zur Bestätigung vorzulegen.</p> <p>Für Aufräumarbeiten und Abbrucharbeiten erfolgt die Abrechnung nach den Stundensätzen des Helfers.</p>					
50 h				EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

<p>3231 90</p>	<p>LV Titel</p>	<p>Außenputzarbeiten Block Süd Sonstiges</p>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
<p>90.4</p>	<p>Stundenlohnarbeiten, Helfer Abrechnung nach Stundensätzen für nicht vorhersehbare Arbeiten oder Ausfallzeiten, wenn auf Anordnung der Bauüberwachung die Arbeiten unterbrochen werden müssen und die Weiterführung in anderen Bereichen nicht möglich ist. Die Ausführung erfolgt nur nach Anmeldung bei der Bauüberwachung und der Anweisung durch die Bauüberwachung. Stundenlohnberichte sind arbeitstäglich, spätestens am folgenden Arbeitstag nach der Ausführung, der Bauüberwachung zur Bestätigung vorzulegen. Für Aufräumarbeiten und Abbrucharbeiten erfolgt die Abrechnung nach den Stundensätzen des Helfers.</p>	<p>20 h</p>	<p>EP</p>	<p>GP</p>
<p>Summe Titel 90</p>		<p style="text-align: right;">Sonstiges, Netto:</p>		

LV-Zusammenfassung

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3231 LV Außenputzarbeiten Block Süd				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
10	Titel	Baustelleneinrichtung	14	
15	Titel	Vorbereitende Maßnahmen	16	
20	Titel	Abbruch Putz	23	
30	Titel	Untergrund Vorbereitung	31	
40	Titel	Aufbau Porengrundputz	34	
45	Titel	Abbruch Opferputz / Porengrundputz - Teilflächen	40	
50	Titel	Aufbau Porengrundputz 2. Arbeitsgang	43	
55	Titel	Neuaufbau Fassadenputz	48	
60	Titel	Fensterfaschen, Gesimse, Leibungen	50	
65	Titel	Anstrich	53	
70	Titel	Putzarbeiten Hofdurchfahrten	60	
75	Titel	Putzarbeiten Dachterrasse Süd	65	
80	Titel	Entsorgung	71	
90	Titel	Sonstiges	73	
Summe LV 3231 Außenputzarbeiten Block Süd				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>