

3232 LV Außenputzarbeiten Block Nord			
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
	ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATI...		2
	VERWENDETE ABKÜRZUNGEN:		13
10	Titel	Baustelleneinrichtung	14
15	Titel	Vorbereitende Maßnahmen	16
20	Titel	Abbruch Putz	23
30	Titel	Untergrund Vorbereitung	32
40	Titel	Aufbau Porengrundputz	36
45	Titel	Abbruch Opferputz / Porengrundputz - Teilflächen	41
50	Titel	Aufbau Porengrundputz 2. Arbeitsgang	44
55	Titel	Neuaufbau Fassadenputz	49
60	Titel	Fensterfaschen, Gesimse, Leibungen	52
65	Titel	Anstrich	55
70	Titel	Putzarbeiten Hofdurchfahrten	62
75	Titel	Dämmung Deckenunterseite Durchfahrt am Turm	67
80	Titel	Entsorgung	72
90	Titel	Sonstiges	74
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		76

3232 LV Außenputzarbeiten Block Nord

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATION

Die nachfolgenden Angaben dienen der Information des Bieters. Alle genannten Sachverhalte sind bei der Kalkulation zu beachten.

STANDORT / BAUSTELLENZUFAHRT

Standort

Das Dresdner Rathaus ist ein historisches Baudenkmal und befindet sich im Zentrum der Altstadt. Der Gebäudekomplex des Rathauses grenzt an die Straßenzüge Dr.-Külz-Ring, Schulgasse, An der Kreuzkirche und an den Rathausplatz.

Die Baumaßnahme "Komplexsanierung Neues Rathaus Dresden Maßnahmenblock III" bildet den Abschluss der Sanierungsarbeiten am Neuen Rathaus Dresden. Vorangegangen sind im Maßnahmenblock I die Sanierung der östlichen und südöstlichen Gebäudeteile mit Bereichen des Rathauturmes, im Maßnahmenblock II vorbereitende Maßnahmen zur Sicherung des Brandschutzes, die Sanierung der straßenseitigen Fassaden und der Dächer in den mit dem Maßnahmenblock I nicht bearbeiteten Gebäudebereichen sowie die Teilmaßnahme "Working Lab" im Nordflügel an der Kreuzstraße.

Baustellenzufahrt

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die oben genannten Straßenzüge. An der Ostseite des Gebäudes befindet sich der Rathausvorplatz. Dort befindet sich die Zentrale Baustelleneinrichtung. Die An- und Abfuhr von Geräten, Materialien u.ä. ist rechtzeitig mit der Bauüberwachung, der Fachbauleitung sowie mit anderen Gewerken, die parallel arbeiten, abzustimmen.

ALLGEMEINE GEBÄUDEBESCHREIBUNG

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den Abschluss der Sanierung des historischen Dresdner Rathausgebäudes mit teilweise denkmalgeschützter Innenausstattung. Historische Oberflächen und Einbauten müssen geschützt werden.

Der Rathauskomplex hat 6 geschlossene Innenhöfe und besitzt mehrere Treppenhäuser. Die Zugänge zum Gebäude liegen im Erd- und Sockelgeschoss.

Das Gebäude besteht aus Tiefkeller (Teilfläche), Sockelgeschoss, Zwischengeschoss (Teilfläche), Erdgeschoss, vier Obergeschossen und einem nicht

3232 LV Außenputzarbeiten Block Nord

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATION

ausgebauten Dachraum.
Zwischen den Höfen C und D befindet sich der Rathaustrurm.
Der Ostflügel, ein Teil des Südflügels und der Turm wurden bereits im 1. Realisierungsabschnitt saniert und werden vom aktuellen Baubereich abgetrennt. In Einzelfällen verlaufen Fluchtwege aus dem genutzten Bereich durch den Baubereich.

BAUVORHABEN UND BAUABLAUF

Mit dem Maßnahmenblock III erfolgt die Komplettsanierung der benannten Gebäudeteile. Im Vorfeld wird eine Photovoltaikanlage auf ausgewählten Dachflächen der Innenhöfe errichtet.

Zur Vorbereitung der Arbeiten der Baumaßnahme Photovoltaik wird die Baustelleneinrichtung im Frühjahr 2025 erweitert, werden Gerüste in den Innenhöfen errichtet und ein Turmdrehkran an der Westseite des Gebäudes aufgestellt. (Zustand2)
Für die Komplettsanierung werden weitere vorbereitende Maßnahmen ab Mitte des Jahres 2025 ausgeführt. Hierfür wird die Baustelleneinrichtung zum vollen Umfang ausgebaut.(Zustand 3). Diese Leistungen sind Gegenstand eines gesonderten Loses.

Der Umfang dieser Anlagen wird ab der Errichtung in der Mitte des Jahres 2025 im weiteren Bauablauf den Erfordernissen angepasst.

BESONDERE BAUSTELLENSITUATION

Der Gebäudekomplex des Rathauses wird allseitig von öffentlichen Straßen umschlossen. (Dr.-Külz-Ring mit Richtungsverkehr)

Während der Bauzeit wird der bereits sanierte Teil des Rathauses weiter genutzt.

Deshalb sind bei allen Bauarbeiten die Ausbreitung von Staub, Lärm und Erschütterung auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Der östliche Teil des Gebäudes ist in einer vorangegangenen Baumaßnahme saniert worden. In diesem Teil ist eine Brandmeldeanlage aktiv. Bei Arbeiten, die im Hof C, im Anschluss an die sanierten Bereiche, an den Fassaden C1, C3, C4 ausgeführt werden, ist auf folgendes zu achten:

Die Verbreitung von Staub führt zu Fehlalarmen. Vor der Ausführung von staubverursachenden Arbeiten sind die Brandmelder in betroffenen Bereichen außer Betrieb zu nehmen. Hierbei ist auch zu beachten, dass durch ungewolltes Öffnen von Türen benachbarte Bereiche von

3232 LV Außenputzarbeiten Block Nord

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATION

Staubeinwirkung betroffen sein können.
Durch die ausführende Firma sind die Rauchmelder, die von Staubeinwirkungen betroffen sein können, zu erfassen. An der Infostelle (Standort des Wachsches) im Erdgeschoss ist am Vortag der vorgesehenen Arbeiten die Deaktivierung der Rauchmelder zu beantragen. Hierfür sind die an der Infostelle vorgehaltenen Formulare zu verwenden. An der Infostelle sind Staubschutzkappen zu empfangen und vor Ort an den deaktivierten Meldern anzubringen. Nach Beendigung der Arbeiten und erfolgter Reinigung der Arbeitsbereiche sind die Staubschutzkappen zu demontieren und an der Infostelle zurückzugeben.

BAUZEITENPLAN / AUSFÜHRUNG / TERMINE

Bauzeiten

Maßgeblich sind die mit den Vergabeunterlagen mitgeteilten Termine für Beginn und Ende der Arbeiten, sowie die genannten Einzelfristen.

Der AN ist verpflichtet, spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung einen Feinterminplan mit Kapazitätsuntersetzung und mit Bezug der Abhängigkeiten zu anderen Gewerken auf Grundlage der vom Bauherrn vorgegebenen Vertragstermine einzureichen. Der AN hat diesen Feinterminplan zu erstellen und mit dem AG und der örtlichen Bauüberwachung unter Einhaltung der Vertragstermine zu koordinieren und fortzuschreiben.

Es gehört zu den Vertragspflichten des AN, Arbeitskräfte, Gerät und Material sowie gegebenenfalls Versorgungs- und Transportkapazitäten in dem Umfang einzusetzen, dass die einzelnen Leistungsabschnitte innerhalb der vereinbarten Vertragstermine und Zwischenfristen realisiert werden.

Ausführung / Termine

Maßgeblich sind die in den Verdingungsunterlagen genannten Vertragstermine, soweit geregelt, auch dort genannte Zwischentermine.
Es gilt die VOB/B.

Baubesprechungen

Bauberatungen finden einmal wöchentlich auf der Baustelle statt.
Der Projektleiter des Auftragnehmers (siehe unten) ist verpflichtet, an diesem Gespräch mit dem benannten verantwortlichen Bauüberwacher des Auftraggebers

3232 LV Außenputzarbeiten Block Nord

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATION

teilzunehmen.

Die Teilnahme an den Bauberatungen gehört zu den Leistungspflichten des AN. Die Teilnahme ist während der aktiven Tätigkeit der Firma auf der Baustelle erforderlich. Vor Beginn der geplanten Ausführungszeit ist die Teilnahme an den zwei der Einsatzzeit vorangehenden Bauberatungen erforderlich, ebenso auf Anforderung der Bauleitung zur Klärung von Arbeitsabläufen, Baufreiheiten, Lieferungen von Material, Gerät u.ä..

Auf der Baustelle muss ständig mindestens eine deutsch sprechende Arbeitskraft anwesend sein, die qualifiziert ist, Mitteilungen zu machen und Anweisungen entgegenzunehmen.

Koordinierung

Der AN benennt einen deutsch sprechenden Projektleiter, der in allen Bauphasen zur Verfügung steht, der die Koordinierung der Arbeiten mit allen anderen Gewerken und Schnittstellen zu diesen selbstständig übernimmt und an den Bauberatungen teilnimmt.

Tägliche Koordinierungsberatung

Zur Organisation eines reibungslosen Bauablaufes, insbesondere des Zusammenwirkens der verschiedenen am Bau beteiligten Firmen erfolgt eine tägliche Besprechung mit den vor Ort tätigen Bauführern, Polieren oder Vorarbeitern. Ort und Zeitpunkt des Beginns der Beratung werden im Projektverlauf bekanntgegeben. Die Dauer der täglichen Besprechung wird auf 30 Minuten beschränkt. Einzelfragen werden, wie sonst üblich, gesondert geklärt.

Die Teilnahme an der täglichen Koordinierungsbesprechung ist für die Dauer der aktiven Tätigkeit einer Firma auf der Baustelle eine Leistungspflicht.

Bautagesbericht des AN

Bautagesberichte sind arbeitstäglich anzufertigen, mit folgendem Inhalt:

- Wetter und Temperaturen (mind. zu Beginn und Ende jeder Schicht)
- Arbeitszeiten (Beginn und Ende)
- Arbeitskräfte des Auftragnehmers mit Namen und Qualifikation/ Position
- Einsatz von Großgeräten
- Erledigung vorgeschriebener Prüfungen
- genaue Bezeichnung der Arbeitsorte
- Arbeitsunterbrechungen und deren Gründe
- außergewöhnliche Ereignisse (z.B. Unfälle)
- Name des Vorarbeiters/ Bauführers des AN

3232 LV Außenputzarbeiten Block Nord

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATION

Die Bautagesberichte sind wochenweise per E- Mail an die Bauüberwachung spätestens bis zum Dienstag der den Arbeiten folgenden Woche, 14:00 Uhr, zu übermitteln.

ZULÄSSIGE BAUZEITEN / BAULÄRM

Allgemein findet der Baustellenbetrieb nach den Regelungen der Stadt Dresden an Werktagen zwischen 6.00 und 20.00 Uhr statt.

Einzuhalten sind die Vorschriften zum Schutz vor Baulärm und Luftverunreinigung der Stadt Dresden.

Im Rathaus gilt die ASR A3.7: Technische Regeln für Arbeitsstätten –Lärm, d.h. generell darf während der o.g. Arbeitszeit im nächstgelegenen schützenswerten Raum (z.B. mit Büroarbeit) ein Schallimmissionswert von 55 dB(A) nicht überschritten werden. Kurzzeitige Pegelspitzen (lärmintensive Arbeiten) dürfen 70 dB(A) nicht überschreiten. Diese Vorgaben erfordern den Einsatz von emissionsarmen (schallgedämmten) Geräten und Maschinen.

Lärmintensive Arbeiten sind von Montag bis Freitag in der Zeit von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr nicht zulässig!

Die Arbeitswoche umfasst 5 Werktage, von Montag bis Freitag.

Arbeiten außerhalb dieser Zeit sind beim Auftraggeber 10 AT vorab anzumelden und mit der Bauüberwachung abzustimmen.

Sollten es in unvorhergesehenen Fällen erforderlich sein, dass Lärm gänzlich vermieden werden muss, sind die Arbeiten in betroffenen Bereichen auf Anweisung der Bauüberwachung einzustellen und in andere Arbeitsbereiche zu verlagern. Sollte eine Verlagerung nicht möglich sein, werden die Ausfallzeiten nach den im Leistungsverzeichnis hierfür vorgesehenen Stundensätzen vergütet.

PARKEN AUF DEM BAUGELÄNDE

Für alle am Bau Beteiligten besteht auf dem Gelände des Dresdner Rathauses und der gesamten Baustelleneinrichtung Parkverbot für private PKW. Es sind die öffentlichen Parkflächen der Umgebung zu nutzen.

Nur das zeitweise Abstellen von Firmenfahrzeugen, die aufgrund ihrer Be- oder Entladung im Baugelände stehen müssen, ist in Absprache mit der Bauüberwachung zulässig. Auch firmeneigene Fahrzeuge zum Personentransport sind auf öffentlichen Parkflächen der Umgebung abzustellen.

3232 LV Außenputzarbeiten Block Nord

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATION

MATERIAL-/ WARENANLIEFERUNG

Die Material- und Warenannahme erfolgt ausschließlich durch den Auftragnehmer. Die Annahme durch den Bauherrn bzw. die Bauüberwachung ist grundsätzlich ausgeschlossen. Für den Zeitraum des Betriebes der Baustelleneinrichtung erfolgen gesonderte Regelungen zum Öffnen und Schließen von Bauzaunanlagen.

AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN

Zu Auftragsbeginn erfolgt die Übergabe von Plänen einfach in Papier.

Sämtliche Pläne sind digital auf dem Planserver bereitgestellt. Alle Projektbeteiligten erhalten eine Information per E-Mail, wenn Aktualisierungen auf dem Planserver bereitgestellt werden. Die Aktualisierungen sind bei der Bauausführung zu beachten.

KOMMUNIKATION

Die Übermittlung von Informationen an den AN erfolgt durch Nutzung des browserbasierten Datenraumes "poolar server". Die Nutzung für den AN ist kostenfrei. Der AN ist gehalten, mit Hilfe des "poolar server" Rückmeldungen und andere Nachrichten an die Bauüberwachung zu übermitteln.

SAUBERHALTEN DER BAUSTELLE

Die Baustelle (auch Bauzäune etc.) ist stets in einem aufgeräumten Zustand zu halten. Restmaterial und Bauschutt, Verpackungen und abgebrochen oder demontiertes Material ist arbeitstäglich zu berräumen. Nach Beendigung einzelner Arbeiten sind die Arbeitsbereiche besenrein zu übergeben. Den diesbezüglichen Anordnungen der Bauüberwachung ist Folge zu leisten. Das Rauchen und der Verzehr von Speisen sind im Bereich der Baustelle untersagt.

Bauschuttentsorgung

Bauschutt und Abfälle dürfen auf der Baustelle nicht verfüllt werden. Jeder AN ist verpflichtet, seine Baustellenabfälle/ Bauschutt, Materialreste u.s.w. sorgfältig sortiert, d.h. getrennt nach Art des Materials (Holz, Kunststoffe, Metall u.s.w.) wöchentlich zu entsorgen. Für Sondermüll und Abfälle besonderer Deponierung

3232 LV Außenputzarbeiten Block Nord

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATION

müssen Entsorgungsnachweise vorgelegt werden.
Sämtliche Kosten zur Entsorgung von Bauschutt und Abfällen gehen zu Lasten des jeweiligen AN.
Verstößt der AN gegen die Verpflichtung zur Entsorgung, Sortierung oder Abfalltrennung, so gehen die entstehenden Mehrkosten aller Art, nach einmaliger Anmahnung und einer Frist von 2 Tagen, zu seinen Lasten.

Entsorgung und Transport von Sondermüll und gefährlichen Abfällen müssen incl. entrichteter Gebühren mittels Entsorgungsnachweis belegt werden.
Es gilt das Kreislaufwirtschaftsgesetz.

INFORMATIONSEMPFEHLUNG

Dem Unternehmen wird empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes über die örtliche Situation, sowie Art, Umfang und Schwierigkeitsgrad der anzubietenden Leistungen zu informieren.

Zur genaueren Preisermittlung werden dem Leistungsverzeichnis Pläne zur Information beigelegt, die dem Bieter Einblick in das Bauvorhaben, insbesondere die Wegeverhältnisse ermöglichen.

PREISE

Wenn in den Positionen nicht anders beschrieben, sind in die Einheitspreise sämtliche Leistungen für Lieferung, Transport, Baustelleneinrichtung und -beräumung, Montage der einzubauenden Stoffe sowie alle dazu notwendigen Geräte u.ä., Befestigungsmittel, Sicherungsmaßnahmen und weitere Hilfsmittel incl. deren Vorhaltung einzukalkulieren.

ABRECHNUNG

Nach ATV DIN 18299 ist der Abrechnung nach Zeichnung Vorrang zu geben. Wenn trotzdem nach örtlichem Aufmaß abgerechnet wird, sind auch hierbei die vereinbarten Sollmaße Grundlage der Abrechnung. Abweichungen hiervon werden nur in den Fällen bei der Abrechnung berücksichtigt, in denen die Abweichung von den Sollmaßen mit dem Auftraggeber oder seinem Objektüberwacher vereinbart oder von diesen angeordnet worden sind. Wenn eine solche Abweichung aufgrund der örtlichen Verhältnisse zwingend erforderlich wird, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich darüber zu informieren und die Maßabweichung schriftlich zu vereinbaren.

Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung vom Auftragnehmer zu erstellenden Aufmaße sind 8 Werktage vor dem vorgesehenen Rechnungseingang an die Bauüberwachung zur Prüfung und zur gemeinsamen

3232 LV Außenputzarbeiten Block Nord

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATION

Aufmaßabstimmung zu übermitteln. Die Rechnung ist auf der Grundlage der geprüften Aufmaße zu erstellen. Sollte der Auftragnehmer eine Rechnung ohne bestätigtes Aufmaß vorlegen, wird die Rechnung wegen fehlender Prüfbarkeit vom Auftraggeber zurückgewiesen. Die Abrechnung der Kosten für Baustrom, Bauwasser und Bauwesenversicherung erfolgt anteilig, nach Regelung des AG (siehe Formblätter zum LV).

Umlage für die Nutzung von Anlagen der zentralen BE

Der Auftraggeber beschafft und unterhält Sanitärräume und Räume für Aufenthalt und Umkleiden in der zentralen BE.

Lagercontainer für Material sind vom AN auf seine Kosten zu stellen. Die Aufstellung ist an der Südseite des Rathauses möglich. Der BE- Bereich am südlichen Abschnitt der Westfassade ist der Aufstellung von Putzsilos und Containern vorbehalten. Putzsilos und Container zum Bearbeiten des Hof C sind am östlichen Abschnitt der Südfassade aufzustellen. Weitere Flächen der BE sind anderen Firmen vorbehalten.

Die Anzahl von Sanitär und Umkleideanlagen wird entprechend der jeweils zu erwartenden Baustellenbestung angepasst.

Für die Bereitstellung der Anlagen erfolgt eine Umlage der Kosten durch Einbehalt von der Werklohnforderung der AN in Höhe von 0,3 % .

Besondere Hinweise zum Gewerk Außenputz Block Nord, Hof D, Hof E und Hof F

Bestandteil des Loses sind die Außenputzarbeiten im Hof D, E und F sowie der Teilfläche C4 in Hof C an der Brücke des Rathausturmes.

Im Übergang zwischen Hof D und Hof C endet der Ausführungsbereich an den Natursteingesimsen / den Naturstein Pilastern an der Gebäudeecke der Fassaden C2 zu C3. Die nach Süden ausgerichtete Fassadenfläche der Brücke des Rathausturmes liegt innerhalb des Ausführungsbereiches bis zum Zwischengesims in OK 3.OG.

Wegen der bestehenden Salzbelastung und als Witterungsschutz wird sofort nach dem Abbruch des Altputzes ein Porengrundputz als Opferputz und Witterungsschutz bis zum Aufbau des Neuputzes aufgebracht. In Teilbereichen, wo keine Salzbelastung besteht, kann der Porengrundputz verbleiben. Der Putzabbruch beginnt im November 2025, der Porengrundputz als Opferputz bleibt über den Winter, bis zum Neuaufbau des Putzes, auf den Fassaden. Wenn die Witterung zu Winterbeginn 2025 den Aufbau von Porengrundputz nicht mehr zulässt, werden die Abbrucharbeiten des Bestandsputzes rechtzeitig abgebrochen. Es wird jeweils nur so viel Putz

3232 LV Außenputzarbeiten Block Nord

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATION

abgebrochen, wie bei geeigneter Witterung Porengrundputz aufgebracht werden kann. Die Verblechung von Hauptgesimsen bleibt als Witterungsschutz bis zur Ausführung des Neuverputzes erhalten. Fallrohre werden nur in dem Umfang abgenommen, wie Abbruch und Porengrundputz bei geeigneter Witterung ausgeführt werden können. Der Anbau von provisorischen Ableitungen als Ersatz für demontierte Fallrohre gehört ebenfalls zum Leistungsumfang. Während der Standzeit des Porengrundputzes bleiben bestehende Verblechungen an Fenstern erhalten. In einigen Bereichen, an denen im Bestand Fensterverblechungen fehlen, werden provisorische Abdeckungen ausgeführt. Fensterverblechungen werden vom Gewerk Klempnerarbeiten Fassade ausgeführt, ebenso die Erneuerung von Gesimsabdeckungen, Fallrohren und Standrohren.

Die Arbeiten beginnen im Hof F, werden im Hof E und Hof D fortgesetzt.

Nach dem Aufbau des Porengrundputzes erfolgen mit geeigneter Witterung zu Beginn des Jahres 2026 die Sanierung der Naturwerkstein- und der Kunstwerksteinelemente durch das Gewerk Natursteinarbeiten und der Einbau der Fenster im Frühjahr/ Sommer durch das Gewerk Tischler. Mit Einbau der Fenster besteht Baufreiheit für die Ausführung geputzter Fensterfaschen.

Die Fassaden des Hofes F werden im Herbst des Jahres 2026 fertiggestellt, die des Hof E und Hof D im Sommer 2027.

Die allgemeine Baustelleneinrichtung, für alle Firmen nutzbar, umfasst eine Zentrale BE auf dem Rathausplatz. Dort stehen Sanitäreinrichtungen zur Verfügung.

Parkmöglichkeiten sind nicht vorhanden. Die Zentrale Baustelleneinrichtung darf nur zur BE- und Entladung befahren werden. Die Zentrale BE ist ständig verschlossen zu halten, der Schlüssel kann bei der Baustellenbewachung empfangen werden.

Am Gebäudekomplex des BV bestehen weitere Flächen der BE (Plan der BE Zustand 3). Dort ist die Aufstellung von Containern zur Entsorgung von Abbruchmaterial in Abstimmung mit der Bauüberwachung möglich. Zapfstellen für Wasser werden je Hof errichtet. Anschlüsse für Baustrom bestehen je

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232 LV Außenputzarbeiten Block Nord

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATION

Hof an den BE Flächen der Außenfassaden. Die Weiterverteilung von Strom und Wasser zu den Verbrauchsstellen ist Sache des AN. Die Leitungslängen sind aus den Plänen ersichtlich.

Lagercontainer für Material sind vom AN auf seine Kosten zu stellen. Die Aufstellung ist an der Südseite des Rathauses möglich. Putzsilos und Container zum Bearbeiten der Höfe F, E und D können an der Nordseite des Rathaus aufgestellt werden. Weitere Flächen der BE sind anderen Firmen vorbehalten.

Transporte von Silos, Containern und Material sind so zu organisieren, dass sie von den Beschäftigten des AN betreut werden und im Zeitraum der Bewachung der Baustelle (Montag bis Freitag, 06:30 bis 17:00 Uhr) erfolgen. Für den Tausch von Silos und Containern ist teilweise der Umbau der Baustellenumzäunung erforderlich.

Für diese Umbauten ist geregelt, dass die Transporte bis 14:00 Uhr des zweiten Tages vor der erforderlichen Öffnung der Bauzäune bei der Bauüberwachung angemeldet werden müssen. Diese Informationen werden von der Bauüberwachung ebenfalls am zweiten Tag vor der erforderlichen Öffnung der BE an den AN der BE übermittelt. Der AN der BE hat Gelegenheit, am Tag vor der Öffnung seine Arbeitskräfte für das Öffnen und Schließen zu organisieren.

Beim Transport von Gerät, Material und Abbruchmaterial sind die Durchfahrtsmaße und zulässigen Lasten der Hofdurchfahrten zu beachten (Plan der BE Zustand 3).

In den Höfen A, F, und E werden Absetzplattformen in Gerüstkonstruktion mit Bauaufzügen für Personen- und Materialtransport errichtet (max. Belastung bei Materialtransport bis 850 kg, bei Personenfahrt 500 kg). Absetzplattformen befinden sich auf jeder Geschossebene.

Der im Hof E befindliche Lastenaufzug

3232 LV Außenputzarbeiten Block Nord

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATION

bleibt während der Baumaßnahme betriebsbereit, wird aber erst für Transporte im letzten Stadium der Baufortschrittes, nach Ende schmutzverursachender Arbeiten, freigegeben.

Es steht ein Trumdrehkran zur Nutzung durch alle am Bau beteiligten Firmen zur Verfügung. Der Bedarf einer Krannutzung ist in der Bauberatung der Vorwoche, jeweils am Mittwoch, anzuzeigen. Die Bauüberwachung koordiniert die Bedarfe und informiert über die bestehenden Möglichkeiten.

Der Kran wird bauseits betrieben und von einem bauseits gestellten Kranfahrer bedient (Ausladung und Traglast sh. Plan der BE Zustand 3)

In Anbetracht möglicher Wartungsarbeiten und Nutzungen durch andere am Bau Beteiligte kann eine uneingeschränkte Nutzung von Kran und Gerüstaufzügen nicht garantiert werden.

Das Anbringen von eigenen Firmenwerbungen- und Firmenbauschildern durch den AN ist grundsätzlich nicht gestattet. (auf Wunsch kann die Firmenbezeichnung auf dem Bauschild des AG mit angegeben werden).

Alle Transporte in der Baustelleneinrichtung, in das Gebäude sowie innerhalb des Gebäudes sind eigenverantwortlich zu organisieren und einzukalkulieren. Dabei ist besonderes Augenmerk auf das ständige Sauberhalten der Verkehrswege und Lagerflächen zu legen.

Die Errichtung der Baustelleneinrichtung des AN für einzelne Arbeiten ist mit der örtlichen Bauüberwachung, dem Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator (Si-Ge-Ko) und dem Bauherren abzustimmen.

Weisungen:

Die Forderungen des Ordnungsamtes, der Bauberufsgenossenschaften und sonstiger mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften sind zu beachten.

SiGeKo

Zur Betreuung des Bauvorhabens ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) bestellt.

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord
ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN, WICHTIGE HINWEISE ZUR KALKULATION		
<p>Den Anweisungen des SiGeKo ist Folge zu leisten. Durch den SiGeKo wird ein Protokoll zu den Ergebnissen der Baustellenkontrollen angefertigt und an die Auftragnehmer direkt verteilt. Darin genannte Mängel und Hinweise sind durch die AN zu beachten. Die Erledigung ist dem SiGeKo, der Bauüberwachung in Kopie, anzuzeigen.</p>		
AG	Auftraggeber	
AN	Auftragnehmer	
b=	Breite =	
BE	Baustelleneinrichtung	
besch.	beschichtet	
bzw.	beziehungsweise	
BxH	Breite x Höhe	
ca.	cirka	
CE	Communautés Européenes	
	Kennzeichen	
d=	Dicke =	
d.h.	das heißt	
DIN	Deutsche Industrienorm	
DIN EN	Deutsche Industrienorm	
	Europa Norm	
Durchm.	Durchmesser	
e.V.	eingetragener Verein	
einschl.	einschließlich	
EG	Erdgeschoss	
El	Elektro	
EP	Einheitspreis	
gem.	gemäß	
ges. Pos.	gesonderte Position	
ggf.	gegebenenfalls	
h=	Höhe =	
incl.	inclusive	
l=	Länge =	
LV	Leistungsverzeichnis	
max.	maximal	
min.	minimal	
mind.	mindestens	
o.ä.	oder ähnliches	
OG	Obergeschoss	
OK	Oberkante	
OKG	Oberkante Gelände	
PV	Photovoltaik	
St	Stück	
TB	Technische Beschreibung	
TRB	Trockenbau	
Tel.-Nr.	Telefon-Nummer	
TH	Treppenhaus	
u.	und	
u.ä.	unter Anderem	
u.dgl.	und dergleichen	
UKRD	Unterkante Rohdecke	
UK	Unterkante	
usw.	und so weiter	

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord
VERWENDETE ABKÜRZUNGEN:		
UV	Unterverteilung	
VDE	Verband der Elektrotechnik	
z.B.	zum Beispiel	
z.T.	zum Teil	
10 Titel Baustelleneinrichtung		
10.1	Baustelleneinrichtung allgemein	
	Baustelleneinrichtung	
	Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle einschl. Entfernen von Verunreinigungen für die im vorliegenden LV aufgeführten Tätigkeiten, einschl. Sicherungseinrichtungen und -mittel des mittelbaren und unmittelbaren Personenschutzes, sowie erforderlicher Maschinen, Geräte, Werkzeuge, soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind.	
		1 Psch GP
10.3	Druckerhöhungsanlage Wasser	
	Liefern, vorhalten, betreiben und abtransportieren einer transportablen Druckerhöhungsanlage zum Betrieb von Putzmaschinen bei nicht ausreichendem Wasserdruck, nach Wahl des AN passend zu gewählten Putzmaschinen. Die Abrechnung erfolgt nur, wenn kein ausreichender Wasserdruck besteht. Der Bedarf ist im Vorfeld der Bauüberwachung zur Bestätigung anzuzeigen. Abrechnung nur bei bestätigtem Bedarf.	
		40 StkWo EP GP
10.4	Absetzcontainer	
	Liefern, aufbauen, betreiben und abtransportieren von Containern zum Absetzen von Feststoffen bei verunreinigtem Wasser. Sammeln von verunreinigtem Wasser in Containern, abpumpen von geklärtem Wasser in die Mischwasserkanalisation, transportieren und entsorgen der verbleibenden Feststoffe als Abfall mit AVV-Nummer 170107 deklariert nach Deponieverordnung DK I anhand Probe MP Außenputz 1.	
	Abrechnung der Entsorgung in gesonderter Position.	
	Ein Stück Anlage besteht aus einem Container zur Einleitung und einem Container zum Absetzen und zur Abfuhr der Feststoffe, jeweils im Wechsel.	
	- Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232 10	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Nord Baustelleneinrichtung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:		
<p>Abrechnung nach Stück. Anlage (bestehend aus 2 Containern) und Wochen, die Abrechnung erfolgt je Woche des Anfalls von Wasser zum Absetzen der Feststoffe. Größe der Container nach Wahl des AG, max. 5 m³. Aufstellung im BE-Bereich Schulgasse, Kreuzstraße</p> <p>Abrechnung von Transport und Entsorgung der Feststoffe in gesonderter Position.</p>			40 StkWo	EP	GP
10.5	Reinigungscontainer für Gerät	<p>Lieferrn, vorhalten, betreiben und abtransportieren eines Containers für die Reinigung von Geräten, Größe 2,5 m³, aufnehmen und einleiten von sauberem Reinigungswasser in die Mischwasserkalkulation, übergeben von verschmutztem Wasser in den gesonderten Container zum Absetzen der Feststoffe, aufnehmen der Feststoffe zur Entsorgung.</p> <p>Entsorgung in gesonderter Position. Abrechnung nach Stück und Woche.</p>	40 StkWo	EP	GP
10.6	Wasserentnahmestelle an Unterflurhydrant	<p>Wasserentnahmestelle an Unterflurhydrant, inkl. Standrohr, Absperrventil, Schlauchanschluss und Schlauchleitungen, einrichten, vorhalten und wieder entfernen, beantragen beim Versorger, abholen, einrichten, betreiben und Rückgabe nach Vorgaben des Versorgers. Gebrauchsüberlassung für die Dauer von 4 Wochen</p> <p>Einschließlich einholen aller Genehmigungen und Gebühren, Verbrauchskosten in gesonderter Position</p> <p>Grundeinsatzzeit: 4 Wochen</p>	3 Stk	EP	GP
			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
10	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
10.7	Wasserentnahmestelle, Gebrauchsüberlassung Wasserentnahmestellen aus vorangegangener Position, Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus. voraussichtliche Dauer der verlängerten Gebrauchsüberlassung: 4 Wochen			
		12 StkWo	EP	GP
Summe Titel 10		Baustelleneinrichtung, Netto:		
15 Titel Vorbereitende Maßnahmen				
15.1	Abbruch Putzflächen in Bereichen der Absetzplattformen, Arbeiten mit PSA Abbruch Putzflächen in Bereichen der Absetzplattform Hof E und Hof F, Arbeiten mit PSA Abbruch der Putzflächen unter Einsatz von PSA, da die vorgestellten Gerüste einen voraussichtlichen Abstand zum Gebäude von ca. 70 cm aufweisen, Konsolen einen Standplatz bieten, Seitenschutz jedoch noch nicht ausgebaut ist. Abbruch der Putzflächen als vorbereitende Maßnahme zum Abbruch des Brüstungsmauerwerkes durch den Auftragnehmer für Rohbauarbeiten. Abzubrechende Fläche in Fensterachse für Übergang Absetzplattform zum Gebäude. Breite: ca. 3,50 m Höhe: ca. 22,80 m Ort der Ausführung: Hof E und Hof F			
		150 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
15	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
15.2	<p>Abschottung zu bereits sanierten Fassadenflächen</p> <p>Abschottung zu bereits sanierten Fassadenflächen Ausführung mit Gewebeplane, an der Fassade befestigt an durchgehender Lattung (NH, 28/48mm, an der Fassade mit Nageldübeln befestigt) sowie am Gerüst, die Gewebeplane deckt den gesamte Querschnitt des Gerüsts ab. Zunächst wird unmittelbar neben den fertiggestellten Flächen ein Putzstreifen senkrecht abgenommen, dann die Abschottung angebaut, dann beginnt der Abbruch der Gesamtfläche.</p> <p>Liefern, anbauen, vorhalten, abbauen und zur Wiederverwendung oder Entsorgung abtransportieren, einschließlich Kosten der Entsorgung.</p> <p>Abrechnung nach steigendem Meter.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D</p>	50 m	EP	GP
15.3	<p>Anschluss an bereits sanierte Fassade in Hof D</p> <p>Anschluss an bereits sanierte Fassade in Hof D. Im Hof D sind die nördliche, östliche und südliche Fassade bereits saniert. Anders als im aktuellen Baubchnitt wurde ein Dämmputz mit Armierung aufgebracht.</p> <p>Ableben des sanierten Bereiches, ausführen eines senkrechten Trennschnittes durch den vorhandenen Aufbau, versiegeln des Anschnittes mit Spachtelmasse zum Schutz vor Feuchtigkeit nach Ausführung des Neuputzes (der Dickenversatz bleibt bestehen) wird der Anstrich über den Anschlussbereich geführt und erhält einen geraden, senkrechten Abschluss.</p> <p>Farbanstrich und freier Abschluss des Anstriches in gesonderten Positionen.</p>	50 m	EP	GP
15.4	<p>Prüfen der Abreißfestigkeit</p> <p>Festigkeit des bestehenden Untergrundes an verschiedenen Stellen der Fassade mittels Gewebeabrissprobe überprüfen.</p> <p>Quantitative Haftzugmessung durch Gewebeabrissprobe. Untergrundvorbereitung, z.B. reinigen, grundieren, etc. vornehmen.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
15	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Gewebebahn, 100 x 50 cm, mittig in ca. 5 mm dicken Armierungsmörtel, 50 x 50 cm, einbetten und anschließend mit Folie und Klebeband abdecken. Nach ca. 1 Woche Standzeit, Abriss des Gewebes und protokollieren des Ergebnisses.</p>	3 Stk	EP	GP
15.5	<p>Musterflächen Fassadenputz Herstellen von Musterflächen des gesamten Putzaufbaus mit Anstrich Vor dem Herstellen der Musterflächen erfolgen die Vorbereitungen des Untergrundes wie für die vollständige Ausführung des Fassadenputzes. Die Musterfläche bleiben erhalten bis der Putz auf benachbarten Fassaden des jeweiligen Hofes hergestellt ist.</p> <p>Putzaufbau: Spritzbewurf netzförmig, Porengrundputz, Kalk- Trassputz, 2- lagig, nach Ansteifen nachschneiden und in Kornstärke überziehen und abfilzen, Anstrichsystem Dispersionssilikatfarbe: Grundierung, Grundanstrich, Zwischenanstrich, Deckanstrich</p> <p>Musterfeld B/H: 2m / 5m</p>	4 Stk	EP	GP
15.6	<p>Profilierungen sichern Profilierungen sichern Vor Entfernen des Altputzes sind alle vorhandenen Profile durch Abformung zu sichern. Die Profile sind in Hartkarton oder geeigneten Kunststoffen als Schablonen herzustellen, nach denen dann die Zugschablonen gefertigt werden. Die Schablonen sind mehrfach herzustellen, nach Aufnahme des Bestandes der Bauüberwachung zum Abgleich mit dem Bestand vorzustellen, ein Exemplar mit Fotodokumentation des Bestandes, Kennzeichnung in der Fassadenansicht und Aufmaß einzureichen. Der Abbruch der Profilierungen erfolgt erst nach Freigabe der Dokumentation durch die Bauüberwachung.</p> <p>Profilierung für:</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
15	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Traufgesims Bereich mit Putzzug Fensterfaschen senkrecht Fensterfaschen Brüstung Fensterfaschen Sturz gerade Fensterfaschen Sturz Segmentbogen	10 Stk	EP	GP
15.7	<p>Schutz der Fenster, mit Baufolie, Schutz der Fenster mit Baufolie, abgeklebt Die vorhandenen Fenster werden nur teilweise erneuert. Die Bereiche zu erhaltender Fenster verteilen sich im gesamten Arbeitsbereich. Zum Schutz von Verschmutzung sind die Fenster mit Schutzfolie abzukleben. Die Abklebung ist auf die Fläche der Fenster zu beschränken. Wenn Klebebänder verwendet werden, dürfen nur solche eingesetzt werden, die keine Rückstände und Schäden an den Oberflächen hinterlassen. Nach Abschluss der schmutzverursachenden Arbeiten zurückbauen und zur Entsorgung in den Bereich der BE transportieren. Abtransport und Entsorgung, einschließlich Entsorgungskosten, in gesonderter Position.</p> <p>Bauteil: Fenster SG bis 4.OG Fenster mit Nasslackbeschichtung Einzelgröße von 1,50 bis 4,50m²</p>	2.100 m²	EP	GP
15.8	<p>Schutzabdeckung Fenster, Holzwerkstoffplatten Schutzabdeckung Fenster, Holzwerkstoffplatten Schutzplatten aus Holzwerkstoff, passgenau in die Fensteröffnungen einstellen, das Einsetzen erfolgt nach dem Anbringen des Folienschutzes Anzahl der Schutzplatten entsprechend der Arbeitsorganisation des AN, die Platten sind kurzzeitig, unmittelbar während der Abbrucharbeiten einzusetzen, Umsetzen nach Arbeitsfortschritt, Ausführung bei allen die Fenster gefährdenden Arbeiten, auch mehrfacher An und Abbau, je nach gewählter Arbeitsorganisation des AN. Liefern, anbauen, vorhalten, abbauen und zur Wiederverwendung oder Entsorgung abtransportieren, einschließlich Kosten der Entsorgung.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
15	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Bauteile: Fensteröffnungen, Fassaden Einzelgröße von 1,50 bis 4,50m²</p> <p>Abrechnung: nach einfacher Ansichtsfläche der Fensteröffnungen</p>	2.100 m²	EP	GP
15.9	<p>Abkleben anschließender Natursteinflächen</p> <p>Abkleben des Klinker - und Natursteinsockels mit Baufolie (Dicke ca. 0,2mm und geeignetem Klebeband) Außenfassadenflächen mit Folie, während der gesamten Fassadenputz- und Malerarbeiten unterhalten und wieder entfernen. Liefern, anbauen, vorhalten, abbauen und zur Wiederverwendung oder Entsorgung abtransportieren, einschließlich Kosten der Entsorgung.</p> <p>Die Ausführung erfolgt zweimalig, zum Auftrag des Porengrundputzes und zum Fassadenputz mit Anstrich</p> <p>Breite: 1,0 m auf benachbarten Flächen</p>	1.400 m²	EP	GP
15.10	<p>Schutz von Fenstern und Lichtschächten im Sockelgeschoss</p> <p>Schutz von Fenstern und Lichtschächten im Sockelgeschoss mit Gewebeplanen.</p> <p>Es ist sicherzustellen, dass Abbruchmaterial nicht in die Lichtschächte gelangt Gewebeplanen am oberen Ende an Lattung (NH 24/48 mm) befestigt, Lattung mit Bindedraht an Fenstergittern dicht an der Fassade befestigt, bei fehlenden Fenstergittern in die Fensteröffnung eingespreizt, Gewebeplane bis über die Umrandung der Lichtschächte geführt, mit Bohlen auf ganzer Länge der Umrandung des Lichtschachtes beschwert. Ausführung vor Beginn der Abbrucharbeiten</p> <p>Breite der Abdeckung bis 2,50 m Höhe der Oberkante der Abdeckung über Gelände: 2,50 m Ausladung bis Vorderkante Lichtschacht vor Fassade bis: 0,80m</p> <p>Fläche der Abdeckung je Fenster bis: 8,50 m²</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
15	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Liefen, anbauen, vorhalten, abbauen und zur Wiederverwendung oder Entsorgung abtransportieren, einschließlich Kosten der Entsorgung. Abrechnung je Stück Fenster	50 Stk	EP	GP
15.11	<p>Schutzabdeckung über Türen bei Abbruch- und Putzarbeiten</p> <p>Schutzabdeckung über Türen bei Abbruch- und Putzarbeiten, Abdeckung mit Holzwerkstoff (mind. OSB 25 mm) und dichte Überdeckung mit Gewebeplane über die gesamte Breite der Tür einschließlich seitlichen Überstandes je 0,5 m, Schutz der Gewebeplane duch Abdeckung mit Holzwerkstoff (Dicke mind. 10 mm) Auflager an der Fassade mit Lattung (mind. NH 38/58 mm) abgesetzt auf Gerüstbelag Tiefe der Abdeckung bis 1,2 m Einzellängen der Abdeckung ab 2,0m Liefen, anbauen, vorhalten, abbauen und zur Wiederverwendung oder Entsorgung abtransportieren, einschließlich Kosten der Entsorgung. Abrechnung je lfm</p> <p>Die Ausführung erfolgt zum Abbruch des Bestandputzes und wiederholt zum Anbruch des Porengrundputzes.</p> <p>Abrechnung je lfm</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E, Hof F</p>	48 m	EP	GP
15.12	<p>Demontage Fallrohre</p> <p>Demontage Fallrohre an Fassaden</p> <p>Nach Anweisung der Bauüberwachung abbauen, abtransportieren, der Wiederverwendung zuführen oder zur Entsorgung in den Container des AN in der BE transportieren.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3232 15	LV Titel Außenputzarbeiten Block Nord Vorbereitende Maßnahmen			
			Übertrag:	
	Material: Zinkblech			
	Kosten der Entsorgung in gesonderter Position			
	Ort der Ausführung: Hof D, Hof E, Hof F			
		240 m	EP	GP
15.13	Demontage Fallrohre zur Wiederverwendung Demontage Fallrohre zur Wiederverwendung			
	Ausbauen der Fallrohre, kennzeichnen der Elemente und zur Einlagerung in die Zentrale BE transportieren, in einem bauseits gestellten Lagercontainer nach Einweisung der Bauüberwachung abstellen,			
	Ort: Hof D und Hof E			
	Abrechnung erfolgt in Laufmetern			
		100 m	EP	GP
15.14	Provisorische Entwässerungen Fallrohre Provisorische Entwässerungen Fallrohre aus Flexrohr zur Entwässerung der Dachflächen.			
	Nach Demontage Fallrohre (gesonderte Position), Montage des Flexrohres zur provisorischen Entwässerung.			
	DN 120 Flexrohr Befestigung am Gerüst			
	Lichte zu überbrückende Höhe: 25m inkl. Befestigung des Flexrohres am Gerüst			
	Einleitung in vorhandenes Standrohr am Gebäude / bei Erfordernis Verlängerung und freie Ableitung ins Gelände.			
	Vorhaltung über die Dauer der Ausführung von Fassadenarbeiten.			
	Rückbau und Entsorgung erfolgt durch Gewerk Klempnerarbeiten Fassade.			
	Ort der Ausführung: Hof D, Hof E, Hof F			
		376 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
15	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
15.15	<p>Abdecken von Dach- und Terrassenflächen</p> <p>Abdecken von Dach- und Terrassenflächen zum Schutz vor Verschmutzung bei Putzarbeiten am Dachaustritt des Balkones im Dachgeschoss</p> <p>Abdecken mit Gewebeplane, Aufkantung an vorhandener aufgehender Verblechung am Gebäude. Bei Dachaustritt des Balkons im Dachgeschoss Hof F auch Abdeckung der geneigten Dachflächen für die Ausführung von kleinteiligen Putzarbeiten am Dachaustritt. Sichern der Plane gegen Abheben und Verrutschen durch Wind mit Befestigung mit Kabelbindern, Leinen und Auflasten.</p> <p>Abrechnung nach m2</p> <p>Ort der Ausführung: Dachterrasse / Balkon Hof F</p>	20 m²	EP	GP
Summe Titel 15		Vorbereitende Maßnahmen, Netto:		
20	Titel Abbruch Putz			
	<p>HINWEISE ABBRUCHARBEITEN</p> <p>HINWEISE ABBRUCHARBEITEN</p> <p>Die beschriebenen Abbrucharbeiten beziehen sich auf die Außenfassade mit den angegebenen Fassadenabschnitten. Das Erscheinungsbild der Fassade ist geprägt durch einen Wechsel von großflächigen steinsichtigen Natursteinpartien mit integrierten Putzspiegeln.</p> <p>Das gesamte Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen. Die Deponiekosten trägt der AN. Der Transport des Abbruchmaterials zu den Schuttcontainern ist Sache des AN.</p> <p>Die Außenwände bestehen aus aus kleinformatischen Mauerziegelsteinen in regelmäßigem Verband aus kleinformatigem Mauerwerk.</p> <p>Wegen der erwarteten Salzbelastung wird besonderes Augenmerk auf das Freilegen und Auskratzen der Mauerwerksfugen gelegt. Die Fugen sind entspr. den Vorgaben freizulegen, jedoch nicht so tief, dass dabei das Mauerwerksgefüge gestört wird.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232 20	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Nord Abbruch Putz	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p style="text-align: right;">Übertrag:</p> <p>Durch erwartete Salzbelastung des vorhandenen Putzes ist das Abbruchmaterial sofort zu sammeln und abzufahren. Sollten trotz Aufforderungen diese Abbruchmassen längere Zeit im Sockelbereich verbleiben, werden die Massen auf Kosten des AN entfernt.</p> <p>Auf Anforderung der Bauleitung können Teilleistungen in geringen Umfang auch an anderer Stelle entsprechend Baufortschritt erforderlich werden.</p> <p>Für alle Arbeiten dürfen nur erschütterungsarme und keine hochvibrierende Geräte/ Maschinen etc. eingesetzt werden.</p>					
20.1		<p>Fensterfaschen aus Putz abbrechen seitlich Fensterfaschen aus Putz abbrechen seitlich</p> <p>Form: In der Leibung eben, Breite bis 30 cm Fasche eben, in der Ebene der Vorderkante Fassadenputz Breite 17 cm, fassadenseitig der Fasche eine Nut, Breite 8 cm, Tiefe 2 cm</p> <p>Material ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren.</p> <p>Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E, Hof F, EG - 4.OG</p>	1.700 m	EP	GP
20.2		<p>Fensterfaschen aus Putz abbrechen Sturz gerade Fensterfaschen aus Putz abbrechen, Sturz gerade</p> <p>Form: In der Leibung eben, Breite bis 30 cm Fasche eben, in der Ebene der Vorderkante Fassadenputz Breite 17 cm, fassadenseitig der Fasche eine Nut, Breite 8 cm, Tiefe 2 cm</p> <p>Material ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren.</p> <p>Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E, Hof F, EG - 4.OG</p>	500 m	EP	GP
<p style="text-align: right;">Übertrag:</p>					

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3232 20	LV Außenputzarbeiten Block Nord Titel Abbruch Putz			
				Übertrag:
20.3	Fensterfaschen Sturz Segmentbogen Fensterfaschen Sturz Segmentbogen Form: In der Leibung eben, Breite bis 30 cm Fasche eben, in der Ebene der Vorderkante Fassadenputz Breite 17 cm, fassadenseitig der Fasche eine Nut, Breite 8 cm, Tiefe 2 cm Material ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Entsorgung in gesonderter Position. Ort der Ausführung: Hof D, Hof E, Hof F, EG - 4.OG	300 m	EP	GP
20.4	Fensterbrüstung Fasche aus Putz abbrechen Fensterbrüstung Fasche aus Putz abbrechen Form: Fasche eben, in der Ebene der Vorderkante Fassadenputz Breite 17 cm, fassadenseitig der Fasche eine Nut, Breite 8 cm, Tiefe 2 cm Material ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Entsorgung in gesonderter Position. Ort der Ausführung: Hof D, Hof E, Hof F, EG - 4.OG	1.000 m	EP	GP
20.5	Fensterbrüstungen aus Beton abbrechen Fensterbrüstungen aus Mörtel abbrechen Mörtel der MG II und III Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk, abzubrechende Dicke bis 8 cm Material ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Entsorgung in gesonderter Position. Ort der Ausführung: Hof D, Hof E, Hof F, EG - 4.OG	222 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3232 20	LV Außenputzarbeiten Block Nord Titel Abbruch Putz			
				Übertrag:
20.6	Fensterbrüstungen aus Dachsteinen abbrechen Fensterbrüstungen aus Dachsteinen in Mörtelbett abbrechen Mörtel der MG II und III Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk, abzubrechende Dicke bis 8 cm Material ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Entsorgung in gesonderter Position. Ort der Ausführung: Hof D, Hof E, Hof F, EG - 4.OG	105 Stk	EP	GP
20.7	Putz an Traufgesims abbrechen, mehrfach profiliert Putz an Traufgesims abbrechen, mehrfach profiliert vorsichtiges Abnehmen des Putzes ohne Beschädigung des profiliert ausgeführten Gesimsmauerwerks. Bauteil: Traufgesims: Untersicht, Stirnfläche Abwicklung: 5 / 1 / 10 / 1 / 2 / 1 / 15 / 5 / 2 / 19 / 5 / 3 / 4 / 4 / 10 / 1 / 2 / 9 / 1 cm = 100 cm Ort: Fassade A1 bis A6 und A 10, über 4. OG Gesimsabwicklung siehe Detail auf Fassadenplänen. Ort der Ausführung: Hof D, Hof E, Hof F, EG - 4.OG	20 m	EP	GP
20.8	Kleinteile aus Metall, Holz und Kunststoffen bis 0,0025m² Ansichtsfläche Kleinteile aus Metall, Holz und Kunststoffen ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Vollständiges Entfernen der Bauteile aus Putz und Mauerwerk. Einbauteile bis 0,0025 m² Ansichtsfläche. Entsorgungskosten in gesonderter Position. Ort der Ausführung: Hof D, Hof E, Hof F, EG - 4.OG	2.400 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3232 20	LV Außenputzarbeiten Block Nord Titel Abbruch Putz			
				Übertrag:
20.9	Kleinteile aus Metall, Holz und Kunststoffen >= 0,0025 bis 0,01m² Ansichtsfläche Kleinteile aus Metall, Holz und Kunststoffen ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Vollständiges Entfernen der Bauteile aus Putz und Mauerwerk. Einbauteile >= 0,0025 bis 0,01m ² Ansichtsfläche Entsorgungskosten in gesonderter Position. Ort der Ausführung: Hof D, Hof E, Hof F, EG - 4.OG	600 Stk	EP	GP
20.10	Kleinteile aus Metall, Holz und Kunststoffen >= 0,01 bis 0,06m² Ansichtsfläche Kleinteile aus Metall, Holz und Kunststoffen ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Vollständiges Entfernen der Bauteile aus Putz und Mauerwerk. Einbauteile >= 0,01 bis 0,06m ² Ansichtsfläche Entsorgungskosten in gesonderter Position. Ort der Ausführung: Hof D, Hof E, Hof F, EG - 4.OG	60 Stk	EP	GP
20.11	Kleinteile aus Metall, Holz und Kunststoffen >= 0,06 bis 0,25m² Ansichtsfläche Kleinteile aus Metall, Holz und Kunststoffen ausbauen, separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Vollständiges Entfernen der Bauteile aus Putz und Mauerwerk. Einbauteile >= 0,06 bis 0,25m ² Ansichtsfläche Entsorgungskosten in gesonderter Position. Ort der Ausführung: Hof D, Hof E, Hof F, EG - 4.OG	24 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3232 20	LV Außenputzarbeiten Block Nord Titel Abbruch Putz			
			Übertrag:	
20.12	Kabel, Drähte, demontieren Kabel, Drähte und Ähnliches demontieren, ausbauen einschließlich aller Befestigungsmittel wie Schellen, Dübel und Haken. Fördern des anfallenden Materials in den Container des AN in der BE Entsorgungskosten in gesonderter Position Ort der Ausführung: Hof D, Hof E, Hof F, EG - 4.OG	160 m	EP	GP
20.13	Trennschnitte vor Putzabbruch Trennschnitte vor Putzabbruch an allen angrenzenden Bauteilen aus Naturwerkstein, Kunststein und bereits erneuerten Verblechungen. Trennschnitt mit Diamantwerkzeug dicht an angrenzenden Bauteilen, wie Lisenen, Faschen, Gesimsen und Verblechungen, führen ohne angrenzenden Bauteile anzuschneiden oder anderweitig zu beschädigen. Vorsichtiger Abbruch von Putz in gesonderter Position Abbrechnung je Laufmeter Ort der Ausführung: Hof D, Hof E, Hof F, EG - 4.OG	2.000 m	EP	GP
20.14	Vorsichtiger Abbruch von Putz an angrenzenden Bauteilen Vorsichtiger Abbruch von Putz an angrenzenden Bauteilen nach Ausführung von Trennschnitten Vorsichtiges Ausführen des Abbruchs ohne Beschädigung angrenzender Bauteile. Mit der Position werden alle Aufwendungen abgegolten, die eine Putzabbruch ohne Beschädigung angrenzender Bauteile sicherstellen. Angrenzende Bauteilen wie, Lisenen, Faschen, Gesimse und Verblechungen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3232 20	LV Außenputzarbeiten Block Nord Titel Abbruch Putz			
			Übertrag:	
	Abrechnung nach Laufmeter angrenzender Bauteile. Abrechnung des Abbruchs der Putzflächen in gesonderter Position. Ort der Ausführung: Hof D, Hof E, Hof F, EG - 4.OG	2.000 m	EP	GP
20.15	Abbruch Putz auf Fassaden Abbruch vorhandenen teilw. schadhaften Außenputz (Kalkzement), Festigkeit nach DIN EN 998-1: CS I- III, Gesamtdicke von ca. 1,0 - 3,0 cm, Abbruch des Putzes ohne Beschädigung des Mauerwerkes, Material separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Im Anschlussbereich zu Kunststein, Natursteinflächen und Einbauteilen ist der Abbruch vorsichtig auszuführen (Abrechnung in gesonderter Position). In den Preis ist einzurechnen, dass der Abbruch etappenweise erfolgt und die abzubrechenden Partien von der Bauleitung freigegeben werden. Auskratzen der Fugen in gesonderter Position. Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	4.500 m²	EP	GP
20.16	Putz abrechnen ≤ 0,02 m² wie vor, jedoch Fläche ≤ 0,02 m ² Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	48 Stk	EP	GP
20.17	Putz abrechnen > 0,02 m² ≤ 0,10 m² wie vor, jedoch Fläche > 0,02 m ² ≤ 0,10 m ² Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	24 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3232 20	LV Außenputzarbeiten Block Nord Titel Abbruch Putz			
			Übertrag:	
20.18	Putz abbrechen > 0,10 m² ≤ 0,25 m² wie vor, jedoch Fläche > 0,10 m ² ≤ 0,25 m ² Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	18 Stk	EP	GP
20.19	Putz abbrechen > 0,25 m² ≤ 0,50 m² wie vor, jedoch Fläche > 0,25 m ² ≤ 0,50 m ² Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	12 Stk	EP	GP
20.20	Putz abbrechen > 0,50 m² ≤ 1,00 m² wie vor, jedoch Fläche > 0,50 m ² ≤ 1,00 m ² Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	12 Stk	EP	GP
20.21	Putz abbrechen > 1,00 m² ≤ 1,50 m² wie vor, jedoch Fläche > 1,00 m ² ≤ 1,50 m ² Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	12 Stk	EP	GP
20.22	Putz abbrechen > 1,50 m² ≤ 2,50 m² wie vor, jedoch Fläche > 1,50 m ² ≤ 2,50 m ² Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	6 Stk	EP	GP
20.23	Abbruch Putz auf Fassaden - Pinselputz Abbruch von zum Teil dünschichtigem Pinselputz, aufgebracht in den letzten 5 Jahren nachdem der Bestandputz abgefallen und teilweise zurückgebaut werden musste. Vorhandenen teilw. schadhaften Außenputz (Kalkzement), Festigkeit nach DIN EN 998-1: CS I- III, Gesamtdicke von ca. 0,5 - 3,0 cm, - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3232 20	LV Außenputzarbeiten Block Nord Titel Abbruch Putz			
			Übertrag:	
	Abbruch des Putzes ohne Beschädigung des Mauerwerkes. Material separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Im Anschlussbereich zu Kunststein, Natursteinflächen und Einbauteilen ist der Abbruch vorsichtig auszuführen (Abrechnung in gesonderter Position). In den Preis ist einzurechnen, dass der Abbruch etappenweise erfolgt und die abzubrechenden Partien von der Bauleitung freigegeben werden. Auskratzen der Fugen in gesonderter Position. Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	500 m²	EP	GP
20.24	Putz abbrechen - Pinselputz Fläche ≤ 0,02 m² Putz abbrechen wie vor, jedoch Fläche ≤ 0,02 m ² Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	48 Stk	EP	GP
20.25	Putz abbrechen - Pinselputz Fläche > 0,02 m² ≤ 0,10 m² Putz abbrechen wie vor, jedoch Fläche > 0,02 m ² ≤ 0,10 m ² Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	24 Stk	EP	GP
20.26	Putz abbrechen - Pinselputz Fläche > 0,10 m² ≤ 0,25 m² Putz abbrechen wie vor, jedoch Fläche > 0,10 m ² ≤ 0,25 m ² Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	18 Stk	EP	GP
20.27	Putz abbrechen - Pinselputz Fläche > 0,25 m² ≤ 0,50 m² Putz abbrechen wie vor, jedoch Fläche > 0,25 m ² ≤ 0,50 m ² Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	12 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
20	Titel	Abbruch Putz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
20.28	Putz abbrechen - Pinselputz Fläche > 0,50 m² ≤ 1,00 m² Putz abbrechen wie vor, jedoch Fläche > 0,50 m ² ≤ 1,00 m ² Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	12 Stk	EP	GP
20.29	Putz abbrechen - Pinselputz Fläche > 1,00 m² ≤ 1,50 m² Putz abbrechen wie vor, jedoch Fläche > 1,00 m ² ≤ 1,50 m ² Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	12 Stk	EP	GP
20.30	Putz abbrechen - Pinselputz Fläche > 1,50 m² ≤ 2,50 m² Putz abbrechen wie vor, jedoch Fläche > 1,50 m ² ≤ 2,50 m ² Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	6 Stk	EP	GP
Summe Titel 20			Abbruch Putz, Netto:
30	Titel	Untergrund Vorbereitung		
30.1	Freigelegte Fassadenfläche mit Stahlbesen abfegen Freigelegte Fassadenfläche mit Stahlbesen abfegen, Staub abspülen. Material separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	4.900 m²	EP	GP
30.2	Mauerwerksflächen Zusatzreinigung Druckluft Freigelegte Wandflächen aus Mauerwerk nach Putzabbruch wie folgt reinigen Reinigung: Entfernen von Restmaterial (Staub bzw. Feinsand)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3232 30	LV Außenputzarbeiten Block Nord Titel Untergrund Vorbereitung			
	durch Ausblasen der Fassade speziell der Fugenbereiche mit Druckluft. Material separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren. Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	4.900 m²	EP	GP
30.3	Fugen auskratzen Fugen im Ziegelmauerwerk auskratzen. Ausführung in salzbelasteten und unbelasteten Bereichen. In Teilflächen, aufnehmen des anfallenden Materials und in den Container des AN in der BE transportieren, Tiefe: 2 cm Abrechnung in m ² Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	4.900 m²	EP	GP
30.4	Fugen auskratzen, geringe Festigkeit Fugen im Ziegelmauerwerk bei mangelhafter Festigkeit auskratzen. In Teilflächen, aufnehmen des anfallenden Materials und in den Container des AN in der BE transportieren, Tiefe: ca. 3-4 cm je nach Festigkeit Ausführung nur in Flächen nach Angabe der Bauüberwachung Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	1.000 m²	EP	GP
30.5	Fehlstellen im Mauerwerk schließen Fläche > 2,50 m² Fehlstellen und instabile Bereiche im Mauerwerk schließen > 2,50 m ² Fehlstellen im Mauerwerk mit Ziegeln aussetzen, ganze Formate und Teilformate, Restflächen mit Mörtel MG II auswerfen und aussetzen mit Ziegelstücken, Tiefe bis 14 cm, Untergrund von losen Bestandteilen und Staub reinigen, instabiles Mauerwerk entfernen, vornässen, einschl.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord			
30	Titel	Untergrund Vorbereitung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	Übertrag:
	transportieren von anfallendem Abbruch- und Restmaterial in den Container des AN in der BE. Entsorgung in gesonderter Position. Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG Ausführung nur nach Angabe der örtlichen Bauüberwachung	60 m²	EP	GP	
30.6	Fehlstellen im Mauerwerk schließen ≤ 0,02 m² Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche ≤ 0,02 m ² Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG Ausführung nur nach Angabe der örtlichen Bauüberwachung	600 Stk	EP	GP	
30.7	Fehlstellen im Mauerwerk schließen > 0,02 m² ≤ 0,10 m² Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche > 0,02 m ² ≤ 0,10 m ² Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG Ausführung nur nach Angabe der örtlichen Bauüberwachung	400 Stk	EP	GP	
30.8	Fehlstellen im Mauerwerk schließen > 0,10 m² ≤ 0,25 m² Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche > 0,10 m ² ≤ 0,25 m ² Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG Ausführung nur nach Angabe der örtlichen Bauüberwachung	200 Stk	EP	GP	
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
30	Titel	Untergrund Vorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
30.9	<p>Fehlstellen im Mauerwerk schließen > 0,25 m² ≤ 0,50 m² Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche > 0,25 m² ≤ 0,50 m²</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p> <p>Ausführung nur nach Angabe der örtlichen Bauüberwachung</p>	100 Stk	EP	GP
30.10	<p>Fehlstellen im Mauerwerk schließen > 0,50 m² ≤ 1,00 m² Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche > 0,50 m² ≤ 1,00 m²</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p> <p>Ausführung nur nach Angabe der örtlichen Bauüberwachung</p>	80 Stk	EP	GP
30.11	<p>Fehlstellen im Mauerwerk schließen > 1,00 m² ≤ 1,50 m² Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche > 1,00 m² ≤ 1,50 m²</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p> <p>Ausführung nur nach Angabe der örtlichen Bauüberwachung</p>	40 Stk	EP	GP
30.12	<p>Fehlstellen im Mauerwerk schließen > 1,50 m² ≤ 2,50 m² Fehlstellen im Mauerwerk schließen wie vor, jedoch Fläche > 1,50 m² ≤ 2,50 m²</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p> <p>Ausführung nur nach Angabe der örtlichen Bauüberwachung</p>	20 Stk	EP	GP
Summe Titel 30		Untergrund Vorbereitung, Netto:		
40	Titel Aufbau Porengrundputz			

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232 40	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Nord Aufbau Porengrundputz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
40.1	<p>Fugen füllen (tiefer ausgenommene Fugenbereiche) Ausgekratzte Fugen in einem separaten Arbeitsgang verfüllen. Putz in Kleinflächen aufspritzen oder händisch anwerfen bis zum vollständigen Verschluss der Fuge und dann abziehen und aufräumen, inclusive Vornässen. Vor Weiterarbeit erhärten und austrocknen lassen</p> <p>Material : Normalputzmörtel GP, CS IV, WC 0 nach DIN EN 998-1 Werkstrockenmörtel entsprechend dem Putzmörtel mit natürlichem Hydr. Kalk Körnung : 0 - 2,0 mm für Fugenbreiten ca. 2,0 cm für Fugentiefe 3 bis 4 cm</p> <p>Ausführung im Bereich der zusätzlich ausgekratzten Fugenbereiche, wegen mürben Fugen und Fugen mit Salzbelastung.</p> <p>Ausführung nur nach Anweisung durch örtliche Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>	1.000 m²	EP	GP
40.2	<p>Mehrstärke für Unterputz Mehrstärke für Unterputz zum Ausgleich von Unebenheiten je 0,5 cm Mehrstärke.</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p>	400 m²	EP	GP
40.3	<p>Spritzbewurf - netzförmig Auf den ausreichend vorbereiteten, tragfähigen Untergrund wird ein sulfatbeständiger Spritzbewurf aus Werk trockenmörtel netzförmig als Haftbrücke zur nächsten Putzlage aufgebracht. Spritzputz abgestimmt auf nachfolgenden Putzaufbau.</p> <p>Mörtelfugen dürfen nicht verfüllt werden. Normalputzmörtel GP, CS IV, WC 0 nach DIN EN 998-1 Werkstrockenmörtel entsprechend dem Putzmörtel mit natürlichem Hydr. Kalk Körnung : 0 - 2,0 mm</p>			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3232 40	LV Außenputzarbeiten Block Nord Titel Aufbau Porengrundputz			
			Übertrag:	
	Die Ausführung erfolgt unmittelbar nach dem Abbruch des Bestandputzes als Vorbereitung für den nachfolgenden Porengrundputz.			
	Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG			
		4.900 m²	EP	GP
40.4	Aufbau Spritzbewurf, Fläche ≤ 0,02 m²			
	Aufbau Spritzbewurf wie vor, jedoch Fläche ≤ 0,02 m ²			
	Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG			
		40 Stk	EP	GP
40.5	Aufbau Spritzbewurf, Fläche > 0,02 m² ≤ 0,10 m²			
	Aufbau Spritzbewurf wie vor, jedoch Fläche > 0,02 m ² ≤ 0,10 m ²			
	Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG			
		20 Stk	EP	GP
40.6	Aufbau Spritzbewurf, Fläche > 0,10 m² ≤ 0,25 m²			
	Aufbau Spritzbewurf wie vor, jedoch Fläche > 0,10 m ² ≤ 0,25 m ²			
	Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG			
		15 Stk	EP	GP
40.7	Aufbau Spritzbewurf, Fläche > 0,25 m² ≤ 0,50 m²			
	Aufbau Spritzbewurf wie vor, jedoch Fläche > 0,25 m ² ≤ 0,50 m ²			
	Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG			
		10 Stk	EP	GP
40.8	Aufbau Spritzbewurf, Fläche > 0,50 m² ≤ 1,00 m²			
	Aufbau Spritzbewurf wie vor, jedoch Fläche > 0,50 m ² ≤ 1,00 m ²			
	Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG			
		10 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3232 40	LV Außenputzarbeiten Block Nord Titel Aufbau Porengrundputz			
				Übertrag:
40.9	Aufbau Spritzbewurf, Fläche > 1,00 m² ≤ 1,50 m² Aufbau Spritzbewurf wie vor, jedoch Fläche > 1,00 m ² ≤ 1,50 m ² Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	10 Stk	EP	GP
40.10	Aufbau Spritzbewurf, Fläche > 1,50 m² ≤ 2,50 m² Aufbau Spritzbewurf wie vor, jedoch Fläche > 1,50 m ² ≤ 2,50 m ² Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	5 Stk	EP	GP
40.11	Egalisieren mit Porengrundputz Egalisieren mit Porengrundputz Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten des Untergrundes mit einem sulfatbeständigen nach WTA zertifizierten Porengrundputz-WTA. Oberfläche während des Ansteifens aufrauen. Sanierputzmörtel R, CS II, WC 0 nach DIN EN 998-1 Festmörtelrohddichte: ca. 1,25 kg/dm ³ E - Modul: ca. 3000 N/mm ² μ - Wert: ca. 15 Körnung: 0 - 2,0 mm Putzdicke im Mittel: 10 - 15 mm Die Ausführung erfolgt unmittelbar nach dem Abbruch des Bestandputzes. Der Porengrundputz verbleibt auf der Fassade bis zum Abbruch unmittelbar vor der Ausführung des endgültigen Putzaufbaus. Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	4.900 m²	EP	GP
40.12	Egalisieren mit Porengrundputz, Fläche ≤ 0,02 m² Egalisieren mit Porengrundputz, wie vor, jedoch Fläche ≤ 0,02 m ² Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	40 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3232 40	LV Außenputzarbeiten Block Nord Titel Aufbau Porengrundputz			
			Übertrag:	
40.13	Egalisieren mit Porengrundputz, Fläche > 0,02 m² ≤ 0,10 m² Egalisieren mit Porengrundputz, wie vor, jedoch Fläche > 0,02 m ² ≤ 0,10 m ² Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	20 Stk	EP	GP
40.14	Egalisieren mit Porengrundputz, Fläche > 0,10 m² ≤ 0,25 m² Egalisieren mit Porengrundputz, wie vor, jedoch Fläche > 0,10 m ² ≤ 0,25 m ² Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	15 Stk	EP	GP
40.15	Egalisieren mit Porengrundputz, Fläche > 0,25 m² ≤ 0,50 m² Egalisieren mit Porengrundputz, wie vor, jedoch Fläche > 0,25 m ² ≤ 0,50 m ² Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	10 Stk	EP	GP
40.16	Egalisieren mit Porengrundputz, Fläche > 0,50 m² ≤ 1,00 m² Egalisieren mit Porengrundputz, wie vor, jedoch Fläche > 0,50 m ² ≤ 1,00 m ² Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	10 Stk	EP	GP
40.17	Egalisieren mit Porengrundputz, Fläche > 1,00 m² ≤ 1,50 m² Egalisieren mit Porengrundputz, wie vor, jedoch Fläche > 1,00 m ² ≤ 1,50 m ² Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	10 Stk	EP	GP
40.18	Egalisieren mit Porengrundputz, Fläche > 1,50 m² ≤ 2,50 m² Egalisieren mit Porengrundputz, wie vor, jedoch Fläche > 1,50 m ² ≤ 2,50 m ² Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	5 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232 40	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Nord Aufbau Porengrundputz	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
40.19	<p>Anarbeiten an angrenzende Bauteile Anarbeiten an angrenzende Bauteile für den vorbeschriebenen Porengrundputz und den Spritzbewurf</p> <p>Abrechnung nach einfacher Ansichtsfläche für die Ausführung von Porengrundputz und Spritzbewurf.</p> <p>Abrechnung in Laufmeter</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>		2.000 m	EP	GP
40.20	<p>Ergänzen des Porengrundputz nach Abbruch der Gesimsverblechung Egalisieren mit Porengrundputz nach Abbruch der Gesimsverblechung.</p> <p>Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten des Untergrundes mit einem sulfatbeständigen nach WTA zertifizierten Porengrundputz-WTA. Oberfläche während des Ansteifens aufrauen. Sanierputzmörtel R, CS II, WC 0 nach DIN EN 998-1</p> <p>Festmörtelrohddichte: ca. 1,25 kg/dm³ E - Modul: ca. 3000 N/mm² μ - Wert: ca. 15 Körnung: 0 - 2,0 mm Putzdicke im Mittel: 10 - 15 mm</p> <p>Ausführung nach Abbruch Gesimsverblechung im aufgehenden Bereich der Verblechung. Höhe des auszuführenden Putzes bis 0,25m Abrechnung nach horizontaler Länge des Gesimses</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OGG</p>		300 m	EP	GP
40.21	<p>Ergänzen Spritzbewurf nach Abbruch der Gesimsverblechung Ergänzen Spritzbewurf nach Abbruch der Gesimsverblechung.</p> <p>Auf den ausreichend vorbereiteten, tragfähigen Untergrund wird ein sulfatbeständiger Spritzbewurf aus Werkrockenmörtel netzförmig als Haftbrücke zur nächsten Putzlage aufgebracht. Spritzputz abgestimmt auf nachfolgenden Putzaufbau.</p> <p>Mörtelfugen dürfen nicht verfüllt werden.</p>				
Übertrag:					

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
40	Titel	Aufbau Porengrundputz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Normalputzmörtel GP, CS IV, WC 0 nach DIN EN 998-1 Werkstrockenmörtel entsprechend dem Putzmörtel mit natürlichem Hydr. Kalk Körnung : 0 - 2,0 mm</p> <p>Ausführung nach Abbruch Gesimsverblechung im aufgehenden Bereich der Verblechung. Höhe des auszuführenden Putzes bis 0,25m Abrechnung nach horizontaler Länge des Gesimses</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>	300 m	EP	GP
Summe Titel 40			Aufbau Porengrundputz, Netto:	
45	Titel Abbruch Opferputz / Porengrundputz - Teilflächen			
45.1	Abbruch von im Zuge der Baumaßnahme aufgebrachtem Porengrundputz			
	<p>Abbruch von im Zuge der Baumaßnahme aufgebrachtem Porengrundputz und netzförmigem Spritzbewurf</p> <p>Abbruch des Putzes ohne Beschädigung des Mauerwerkes.</p> <p>Im Anschlussbereich zu Kunststein, Natursteinflächen und Einbauteilen ist der Abbruch vorsichtig auszuführen (Abrechnung in gesonderter Position).</p> <p>Die Ausführung erfolgt nach Standzeit des Porengrundputzes zur Aufnahme von Salzen. Der Abbruch erfolgt unmittelbar vor der Ausführung des endgültigen Putzaufbaus.</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>	3.650 m²	EP	GP
45.2	Putz abbrechen - Porengrundputz Fläche ≤ 0,02 m2			
	<p>wie vor, jedoch Fläche ≤ 0,02 m2</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>	40 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
45	Titel	Abbruch Opferputz / Porengrundputz - Teilflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
45.3	<p>Putz abbrechen - Porengrundputz Fläche > 0,02 m² ≤ 0,10 m² wie vor, jedoch Fläche > 0,02 m² ≤ 0,10 m²</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>	20 Stk	EP	GP
45.4	<p>Putz abbrechen - Porengrundputz Fläche > 0,10 m² ≤ 0,25 m² wie vor, jedoch Fläche > 0,10 m² ≤ 0,25 m²</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>	15 Stk	EP	GP
45.5	<p>Putz abbrechen - Porengrundputz Fläche > 0,25 m² ≤ 0,50 m² wie vor, jedoch Fläche > 0,25 m² ≤ 0,50 m²</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>	10 Stk	EP	GP
45.6	<p>Putz abbrechen - Porengrundputz Fläche > 0,50 m² ≤ 1,00 m² wie vor, jedoch Fläche > 0,50 m² ≤ 1,00 m²</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>	10 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
45	Titel	Abbruch Opferputz / Porengrundputz - Teilflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
45.7	Putz abbrechen - Porengrundputz Fläche > 1,00 m² ≤ 1,50 m²			
	wie vor, jedoch Fläche > 1,00 m ² ≤ 1,50 m ²			
	Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.			
	Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG			
		10 Stk	EP	GP
45.8	Putz abbrechen - Porengrundputz Fläche > 1,50 m² ≤ 2,50 m²			
	wie vor, jedoch Fläche > 1,50 m ² ≤ 2,50 m ²			
	Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.			
	Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG			
		5 Stk	EP	GP
45.9	Trennschnitte vor Putzabbruch - Porengrundputz			
	Trennschnitte vor Putzabbruch des Porengrundputz an allen angrenzenden Bauteilen aus Naturwerkstein, Kunststein und bereits erneuerten Verblechungen und zu verbleibenden Porengrundputzflächen.			
	Trennschnitt mit Diamantwerkzeug dicht an angrenzenden Bauteilen, wie Lisenen, Faschen, Gesimsen und Verblechungen, führen ohne angrenzenden Bauteile anzuschneiden oder anderweitig zu beschädigen.			
	Vorsichtiger Abbruch von Putz in gesonderter Position			
	Abrechnung je Laufmeter			
	Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.			
	Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG			
		1.600 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
45	Titel	Abbruch Opferputz / Porengrundputz - Teilflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
45.10	<p>Vorsichtiger Abbruch von Putz an angrenzenden Bauteilen - Porengrundputz</p> <p>Vorsichtiger Abbruch von Putz an angrenzenden Bauteilen und verbleibenden Porengrundputz nach Ausführung von Trennschnitten</p> <p>Vorsichtiges Ausführen des Abbruchs ohne Beschädigung angrenzender Bauteile.</p> <p>Mit der Position werden alle Aufwendungen abgegolten, die einen Putzabbruch ohne Beschädigung angrenzender Bauteile sicherstellen.</p> <p>Angrenzende Bauteilen wie Lisenen, Faschen, Gesimsen, Verblechungen und an verbleibenden Porengrundputz.</p> <p>Abrechnung nach Laufmeter angrenzender Bauteile. Abrechnung des Abbruchs der Putzflächen in gesonderter Position.</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>	1.600 m	EP	GP
Summe Titel 45		Abbruch Opferputz / Porengrundputz - Teilflächen, Netto:		
50	Titel Aufbau Porengrundputz 2. Arbeitsgang			
50.1	<p>Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang</p> <p>Auf den ausreichend vorbereiteten, tragfähigen Untergrund wird ein sulfatbeständiger Spritzbewurf aus Werkrockenmörtel netzförmig als Haftbrücke zur nächsten Putzlage aufgebracht. Spritzputz abgestimmt auf nachfolgenden Putzaufbau.</p> <p>Mörtelfugen dürfen nicht verfüllt werden. Normalputzmörtel GP, CS IV, WC 0 nach DIN EN 998-1 Werkrockenmörtel entsprechend dem Putzmörtel mit natürlichem Hydr. Kalk</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
50	Titel	Aufbau Porengrundputz 2. Arbeitsgang		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Körnung : 0 - 2,0 mm</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>			Übertrag:
		3.650 m²	EP	GP
50.2	<p>Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang, Fläche ≤ 0,02 m²</p> <p>Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang wie vor, jedoch Fläche ≤ 0,02 m²</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>			
		40 Stk	EP	GP
50.3	<p>Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang, Fläche > 0,02 m² ≤ 0,10 m²</p> <p>Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang wie vor, jedoch Fläche > 0,02 m² ≤ 0,10 m²</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>			
		20 Stk	EP	GP
50.4	<p>Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang, Fläche > 0,10 m² ≤ 0,25 m²</p> <p>Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang wie vor, jedoch Fläche > 0,10 m² ≤ 0,25 m²</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>			
		15 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232 50	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Nord Aufbau Porengrundputz 2. Arbeitsgang		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
50.5	<p>Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang, Fläche > 0,25 m² ≤ 0,50 m² Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang wie vor, jedoch Fläche > 0,25 m² ≤ 0,50 m²</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p> <p style="text-align: right;">10 Stk EP GP</p>			
50.6	<p>Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang, Fläche > 0,50 m² ≤ 1,00 m² Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang wie vor, jedoch Fläche > 0,50 m² ≤ 1,00 m²</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p> <p style="text-align: right;">10 Stk EP GP</p>			
50.7	<p>Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang, Fläche > 1,00 m² ≤ 1,50 m² Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang wie vor, jedoch Fläche > 1,00 m² ≤ 1,50 m²</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p> <p style="text-align: right;">10 Stk EP GP</p>			
50.8	<p>Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang, Fläche > 1,50 m² ≤ 2,50 m² Aufbau Spritzbewurf 2. Arbeitsgang wie vor, jedoch Fläche > 1,50 m² ≤ 2,50 m²</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p> <p style="text-align: right;">5 Stk EP GP</p>			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232 50	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Nord Aufbau Porengrundputz 2. Arbeitsgang		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
50.9	<p>Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang</p> <p>Egalisieren mit Porengrundputz als 2. Arbeitsgang nach Rückbau von Porengrundputz mit Salzbelastungen</p> <p>Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten des Untergrundes mit einem sulfatbeständigen nach WTA zertifizierten Porengrundputz-WTA. Oberfläche während des Anstehens aufrauen. Sanierputzmörtel R, CS II, WC 0 nach DIN EN 998-1</p> <p>Festmörtelrohddichte: ca. 1,25 kg/dm³ E - Modul: ca. 3000 N/mm² μ - Wert: ca. 15 Körnung: 0 - 2,0 mm Putzdicke im Mittel: 10 - 15 mm</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p> <p style="text-align: right;">3.650 m² EP GP</p>			
50.10	<p>Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, Fläche ≤ 0,02 m²</p> <p>Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, wie vor, jedoch Fläche ≤ 0,02 m²</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p> <p style="text-align: right;">40 Stk EP GP</p>			
50.11	<p>Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, Fläche > 0,02 m² ≤ 0,10 m²</p> <p>Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, wie vor, jedoch Fläche > 0,02 m² ≤ 0,10 m²</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p> <p style="text-align: right;">20 Stk EP GP</p>			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
50	Titel	Aufbau Porengrundputz 2. Arbeitsgang		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.12	<p>Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, Fläche > 0,10 m² ≤ 0,25 m²</p> <p>Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, wie vor, jedoch Fläche > 0,10 m² ≤ 0,25 m²</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>	15 Stk	EP	GP
50.13	<p>Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, Fläche > 0,25 m² ≤ 0,50 m²</p> <p>Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, wie vor, jedoch Fläche > 0,25 m² ≤ 0,50 m²</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>	10 Stk	EP	GP
50.14	<p>Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, Fläche > 0,50 m² ≤ 1,00 m²</p> <p>Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, wie vor, jedoch Fläche > 0,50 m² ≤ 1,00 m²</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>	10 Stk	EP	GP
50.15	<p>Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, Fläche > 1,00 m² ≤ 1,50 m²</p> <p>Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, wie vor, jedoch Fläche > 1,00 m² ≤ 1,50 m²</p> <p>Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
50	Titel	Aufbau Porengrundputz 2. Arbeitsgang		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		10 Stk	EP	GP
50.16	Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, Fläche > 1,50 m² ≤ 2,50 m²			
	Egalisieren mit Porengrundputz 2. Arbeitsgang, wie vor, jedoch Fläche > 1,50 m ² ≤ 2,50 m ²			
	Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.			
	Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG			
		5 Stk	EP	GP
50.17	Anarbeiten an angrenzende Bauteile			
	Anarbeiten an angrenzende Bauteile für den vorbeschriebenen Porengrundputz und den Spritzbewurf			
	Abrechnung nach einfacher Ansichtsfläche für die Ausführung von Porengrundputz und Spritzbewurf.			
	Abrechnung in Laufmeter			
	Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung durch die Bauüberwachung.			
	Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG			
		1.600 m	EP	GP
Summe Titel 50				
		Aufbau Porengrundputz 2. Arbeitsgang, Netto:	
55	Titel Neuaufbau Fassadenputz			
55.1	Fassadenputz Kalk-Trassmörtel			
	Kalk-Trassrockenmörtel zur Herstellung eines Filzputzes auf Mauerwerk nach DIN 1053.			
	Im Mittel 10 mm dick zweischichtig frisch in frisch auftragen, eben und fluchtrecht verziehen und nach dem Ansteifen scharf nachschneiden. Den aufgerauten Grundputz innerhalb von 3 Tagen mit gleichem Material in Kornstärke überziehen und abfilzen			
	Normalputzmörtel GP, CS II, WC 2 nach DIN EN 998-1			
	Körnung: 0 - 1,0 mm			
	Putzdicke: 10 - 15 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3232 55	LV Außenputzarbeiten Block Nord Titel Neuaufbau Fassadenputz			
			Übertrag:	
	Oberfläche: fein ausgerieben			
	Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG			
		4.900 m²	EP	GP
55.2	Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, Fläche ≤ 0,02 m²			
	Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, wie vor, jedoch Fläche ≤ 0,02 m ²			
	Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG			
		40 Stk	EP	GP
55.3	Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, Fläche > 0,02 m² ≤ 0,10 m²			
	Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, wie vor, jedoch Fläche > 0,02 m ² ≤ 0,10 m ²			
	Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG			
		20 Stk	EP	GP
55.4	Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, Fläche > 0,10 m² ≤ 0,25 m²			
	Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, wie vor, jedoch Fläche > 0,10 m ² ≤ 0,25 m ²			
	Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG			
		15 Stk	EP	GP
55.5	Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, Fläche > 0,25 m² ≤ 0,50 m²			
	Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, wie vor, jedoch Fläche > 0,25 m ² ≤ 0,50 m ²			
	Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG			
		10 Stk	EP	GP
55.6	Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, Fläche > 0,50 m² ≤ 1,00 m²			
	Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, wie vor, jedoch Fläche > 0,50 m ² ≤ 1,00 m ²			
	Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG			
		10 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
55	Titel	Neuaufbau Fassadenputz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
55.7	<p>Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, Fläche > 1,00 m² ≤ 1,50 m² Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, wie vor, jedoch Fläche > 1,00 m² ≤ 1,50 m²</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>	10 Stk	EP	GP
55.8	<p>Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, Fläche > 1,50 m² ≤ 2,50 m² Fassadenputz Kalk-Trassmörtel, wie vor, jedoch Fläche > 1,50 m² ≤ 2,50 m²</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>	5 Stk	EP	GP
55.9	<p>Anarbeiten an angrenzende Bauteile Anarbeiten an angrenzende Bauteile für den vorbeschriebenen Fassadenputz Kalk-Trassmörtel</p> <p>Abrechnung nach einfacher Ansichtsfläche für alle Arbeitsschritte (zweilagig Ausführung und Deckputz in Kornstärke).</p> <p>Abrechnung in Laufmeter</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>	2.000 m	EP	GP
55.10	<p>Fassadenputz im mehrlagigen Aufbau für Außenecken Fassadenputz im mehrlagigen Aufbau für Außenecken</p> <p>Wechselseitiges Latten einschließen und schließen der Befestigungspunkte der Lattung.</p> <p>Abrechnung nach steigenden Metern.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof F</p>	90 m	EP	GP
Summe Titel 55			Neuaufbau Fassadenputz, Netto:
60	Titel Fensterfaschen, Gesimse, Leibungen			

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
60	Titel	Fensterfaschen, Gesimse, Leibungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
60.1	<p>Putz an Traufgesims wiederherstellen Putz an Traufgesims wiederherstellen, mehrfach profiliert</p> <p>Neuaufbau in mehrlagiger Ausführung, Material wie Ausführung der Fassadenfläche, als komplette Leistung mit erforderlichem Einlatten und der zeitversetzter Ausführung der Einzelelemente, dem Rückbau von Lattungen und deren Befestigung, einschließlich schließen der Befestigungspunkte, herstellen von Profillehren, Zugschlitten, Latten für Zugschlitten und mehrlagigem Aufbau der Profilierung und Ausführung mit Zugschlitten.</p> <p>Oberfläche: Deckputz, Korngröße: 0-0,6mm, fein ausgefilzt Bauteil: Traufgesims: Untersicht, Stirnfläche Abwicklung: 5 / 1 / 10 / 1 / 2 / 1 / 15 / 5 / 2 / 19 / 5 / 3 / 4 / 4 / 10 / 1 / 2 / 9 / 1 cm = 100 cm Ort: Fassade A1 bis A6 und A 10, über 4. OG</p> <p>Gesimsabwicklung siehe Detail auf Fassadenplänen.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>	20 m	EP	GP
60.2	<p>Leibung und Spiegel glatt gefilzt Leibung und Spiegel glatt gefilzt</p> <p>Spiegel: Breite: 7 cm glatt gefilzt 1,5 - 2 cm zurück liegend unter übriger Fassadenoberfläche</p> <p>Material wie Ausführung der Fassadenfläche, als komplette Leistung mit erforderlichem Einlatten und der zeitversetzter Ausführung der Einzelelemente, dem Rückbau von Lattungen und deren Befestigung, einschließlich schließen der Befestigungspunkte.</p> <p>Oberfläche: Deckputz, Korngröße: 0-0,6mm, fein ausgefilzt</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>	130 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
60	Titel	Fensterfaschen, Gesimse, Leibungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
60.3	Leibung und Fensterfaschen einschließlich seitl. Nut, vertikal, gerade			
	Leibung und Fensterfaschen einschließlich seitl. Nut, vertikal, gerade			
	Neuaufbau in mehrlagiger Ausführung, Material wie Ausführung der Fassadenfläche, als komplette Leistung mit erforderlichem Einlatten und der zeitversetzter Ausführung der Einzelelemente, dem Rückbau von Lattungen und deren Befestigung, einschließlich schließen der Befestigungspunkte.			
	Form: In der Leibung eben, Breite bis 30 cm Fasche eben, in der Ebene der Vorderkante Fassadenputz Breite 17 cm, fassadenseitig der Fasche eine Nut, Breite 8 cm, Tiefe 2 cm Oberfläche: Deckputz, Korngröße: 0-0,6mm, fein ausgefilzt			
	Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG			
		1.800 m	EP	GP
60.4	Leibung und Fensterfaschen einschließlich seitl. Nut, Sturz gerade			
	Leibung und Fensterfaschen einschließlich seitl. Nut, Sturz gerade			
	Neuaufbau in mehrlagiger Ausführung, Material wie Ausführung der Fassadenfläche, als komplette Leistung mit erforderlichem Einlatten und der zeitversetzter Ausführung der Einzelelemente, dem Rückbau von Lattungen und deren Befestigung, einschließlich schließen der Befestigungspunkte.			
	Form: In der Leibung eben, Breite bis 30 cm Fasche eben, in der Ebene der Vorderkante Fassadenputz Breite 17 cm, fassadenseitig der Fasche eine Nut, Breite 8 cm, Tiefe 2 cm Oberfläche: Deckputz, Korngröße: 0-0,6mm, fein ausgefilzt			
	Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG			
		500 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
60	Titel	Fensterfaschen, Gesimse, Leibungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
60.5	<p>Leibung und Fensterfaschen einschließlich seitl. Nut, Sturz Segmentbogen</p> <p>Leibung und Fensterfaschen einschließlich seitl. Nut, Sturz Segmentbogen</p> <p>Neuaufbau in mehrlagiger Ausführung, Material wie Ausführung der Fassadenfläche, als komplette Leistung mit erforderlichem Einlatten und der zeitversetzter Ausführung der Einzelelemente, dem Rückbau von Lattungen und deren Befestigung, einschließlich schließen der Befestigungspunkte.</p> <p>Form: In der Leibung eben, Breite bis 30 cm Fasche eben, in der Ebene der Vorderkante Fassadenputz Breite 17 cm, fassadenseitig der Fasche eine Nut, Breite 8 cm, Tiefe 2 cm Oberfläche: Deckputz, Korngröße: 0-0,6mm, fein ausgefilzt</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>	300 m	EP	GP
60.6	<p>Fasche und Nut an Fensterbrüstung</p> <p>Fasche und Nut an Fensterbrüstung</p> <p>Ausführung von Fasche und Nut wie Leibung und Fensterfaschen seitlich, jedoch ohne Leibung.</p> <p>Neuaufbau in mehrlagiger Ausführung, Material wie Ausführung der Fassadenfläche, als komplette Leistung mit erforderlichem Einlatten und der zeitversetzter Ausführung der Einzelelemente, dem Rückbau von Lattungen und deren Befestigung, einschließlich schließen der Befestigungspunkte.</p> <p>Form: Fasche eben, in der Ebene der Vorderkante Fassadenputz Breite 17 cm, fassadenseitig unterhalb der Fasche eine Nut, Breite 8 cm, Tiefe 2 cm Oberfläche: Deckputz, Korngröße: 0-0,6mm, fein ausgefilzt</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>	1.000 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
60	Titel	Fensterfaschen, Gesimse, Leibungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
60.7	Fensterbrüstung Glattstrich als Untergrund für Verblechung Fensterbrüstung Glattstrich als Untergrund für Verblechung Untergrund Mauerwerk, Glattstrich im Gefälle Tiefe der Brüstung: bis 30cm Ausführung in MG II Vorbereiten des Untergrundes: Reinigen und Vornässen Abbruch vorhandener Glattstriche und Abdeckungen mit Dachsteinen in gesonderter Position. Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	1.000 m	EP	GP
Summe Titel 60		Fensterfaschen, Gesimse, Leibungen, Netto:		
65	Titel Anstrich			
65.1	Vorbehandlung Ätzflüssigkeit, außen, Silikatbeschichtung Vorbehandlung der Flächen durch Reinigung mit wasserverdünnter Ätzflüssigkeit als Vorbereitung für Silikatbeschichtung. Abschließend ist eine Nachbehandlung mit Wasser durchzuführen. Fassadenanstrich nach Abschluss der Naturstein- und Kunststeinarbeiten an angrenzenden Flächen, bei Fenstern mit geputzten Faschen nach Einbau der Fenster Untergrund: Neuputzflächen mit Decklage in Korngröße aufgezogen und abgerieben Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	4.900 m²	EP	GP
65.2	Vorbehandlung Ätzflüssigkeit, außen, Silikatbeschichtung, Flächen <= 2,5 m² Flächen <= 2,5 m ² Vorbehandlung der Flächen durch Reinigung mit wasserverdünnter Ätzflüssigkeit als Vorbereitung für Silikatbeschichtung. Abschließend ist eine Nachbehandlung mit Wasser durchzuführen. Fassadenanstrich nach Abschluss der Naturstein- und			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
65	Titel	Anstrich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Kunststeinarbeiten an angrenzenden Flächen, bei Fenstern mit geputzten Faschen nach Einbau der Fenster</p> <p>Untergrund: Neuputzflächen mit Decklage in Korngröße aufgezogen und abgerieben</p> <p>Abrechnung in Stück</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>	132 Stk	EP	GP
65.3	<p>Untergrundbehandlung</p> <p>Untergrundbehandlung</p> <p>Neutralisieren und Verfestigen von mineralischen Untergründen wie Putzen oder Anstrichen auf Basis Kaliwasserglas. Silikatfixativ liefern und auftragen als Voranstrich zur Neutralisierung von stark saugenden und mehrenden Untergründen vor Beschichtungen mit Silikatfarbe bzw. Silikatputz. Die lösungsmittelfreie, hoch diffusionsoffene farblose Grundierung dient als Verfestigung von mineralischen Putzoberflächen sowie als Verdünnungsmittel für silikatische Produkte.</p> <p>Untergrund: Neuputzflächen mit Decklage in Korngröße aufgezogen und abgerieben</p> <p>Anstrich von Fensterfaschen in gesonderter Position Anstrich von Kleinflächen in gesonderter Position</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>	4.900 m²	EP	GP
65.4	<p>Untergrundbehandlung, Flächen <= 2,5 m²</p> <p>Untergrundbehandlung, Flächen <= 2,5 m²</p> <p>Neutralisieren und Verfestigen von mineralischen Untergründen wie Putzen oder Anstrichen auf Basis Kaliwasserglas. Silikatfixativ liefern und auftragen als Voranstrich zur Neutralisierung von stark saugenden und mehrenden Untergründen vor Beschichtungen mit Silikatfarbe bzw. Silikatputz. Die lösungsmittelfreie, hoch diffusionsoffene farblose Grundierung dient als Verfestigung von mineralischen Putzoberflächen sowie als Verdünnungsmittel für</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3232 65	LV Außenputzarbeiten Block Nord Titel Anstrich			
	<p>silikatische Produkte.</p> <p>Untergrund: Neuputzflächen mit Decklage in Korngröße aufgezogen und abgerieben</p> <p>Abrechnung in Stück</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>			Übertrag:
		132 Stk	EP	GP
65.5	<p>Fassadenfarbe Silikat, Grundanstrich</p> <p>Fassadenfarbe Silikat, Grundanstrich</p> <p>Hoch diffusionsoffene Silikatfassadenfarbe (Dispersions-Silikatfassadenfarbe) liefern und mit geeignetem Streichwerkzeug aufbringen. Farbanstrich auf mineralischen Putzen aus einer Bindemittelkombination aus Kaliwasserglas und einem Hybridbindemittel. Farbe fungizid - algizid eingestellt.</p> <p>Hinweis Bei Neuputzoberflächen ist eine Mindeststandzeit von 14 Tagen einzuhalten. Die Trocknungsbedingungen sind einzuhalten</p> <p>Grundanstrich: Silikatfassadenfarbe mit Fixativ je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mischen und mit der Bürste aufbringen</p> <p>Untergrund: Neuputzflächen mit Decklage in Korngröße aufgezogen und abgerieben</p> <p>Farbton: NCS S 1005-Y</p> <p>Kleinflächen in gesonderter Position</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>			
		4.900 m²	EP	GP
65.6	<p>Fassadenfarbe Silikat, Grundanstrich, Flächen <= 2,5 m²</p> <p>Hoch diffusionsoffene Silikatfassadenfarbe (Dispersions-Silikatfassadenfarbe) liefern und mit geeignetem Streichwerkzeug aufbringen. Farbanstrich auf mineralischen Putzen aus einer Bindemittelkombination aus Kaliwasserglas und einem Hybridbindemittel.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord			
65	Titel	Anstrich			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	<p>Farbe fungizid - algizid eingestellt.</p> <p>Hinweis Bei Neuputzoberflächen ist eine Mindeststandzeit von 14 Tagen einzuhalten. Die Trocknungsbedingungen sind einzuhalten</p> <p>Grundanstrich: Silikatfassadenfarbe mit Fixativ je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mischen und mit der Bürste aufbringen</p> <p>Untergrund: Neuputzflächen mit Decklage in Korngröße aufgezogen und abgerieben</p> <p>Farbton: NCS S 1005-Y</p> <p>Abrechnung in Stück</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>				Übertrag:
		132 Stk	EP	GP	
65.7	<p>Fassadenfarbe Silikat, Zwischenanstrich</p> <p>Hoch diffusionsoffene Silikatfassadenfarbe (Dispersions-Silikatfassadenfarbe) liefern und mit geeignetem Streichwerkzeug aufbringen. Farbanstrich auf mineralischen Putzen aus einer Bindemittelkombination aus Kaliwasserglas und einem Hybridbindemittel. Farbe fungizid - algizid eingestellt.</p> <p>Zwischenanstrich: Silikatfassadenfarbe mit Fixativ je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mischen und mit der Bürste aufbringen</p> <p>Untergrund: Neuputzflächen mit Decklage in Korngröße aufgezogen und abgerieben</p> <p>Farbton: NCS S 1005-Y</p> <p>Kleinflächen in gesonderter Position</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>				
		4.900 m²	EP	GP	
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
65	Titel	Anstrich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
65.8	<p>Fassadenfarbe Silikat , Zwischenanstrich, Flächen <= 2,5 m²</p> <p>Hoch diffusionsoffene Silikatfassadenfarbe (Dispersions-Silikatfassadenfarbe) liefern und mit geeignetem Streichwerkzeug aufbringen. Farbanstrich auf mineralischen Putzen aus einer Bindemittelkombination aus Kaliwasserglas und einem Hybridbindemittel. Farbe fungizid - algizid eingestellt.</p> <p>Zwischenanstrich: Silikatfassadenfarbe mit Fixativ je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mischen und mit der Bürste aufbringen</p> <p>Untergrund: hydraulischer Kalkputz und Grundanstrich Fassadenanstrich nach Abschluss der Naturstein- und Kunststeinarbeiten an angrenzenden Flächen, bei Fenstern mit geputzten Faschen nach Einbau der Fenster</p> <p>Farbton: NCS S 1005-Y</p> <p>Abrechnung in Stück</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>	132 Stk	EP	GP
65.9	<p>Fassadenfarbe Silikat, Deckanstrich</p> <p>Hoch diffusionsoffene Silikatfassadenfarbe (Dispersions-Silikatfassadenfarbe) liefern und mit geeignetem Streichwerkzeug aufbringen. Farbanstrich auf mineralischen Putzen aus einer Bindemittelkombination aus Kaliwasserglas und einem Hybridbindemittel. Farbe fungizid - algizid eingestellt.</p> <p>Deckanstrich: Silikatfassadenfarbe nach Vorschrift verdünnen und mit der Bürste aufbringen</p> <p>Untergrund: hydraulischer Kalkputz und Zwischenanstrich Fassadenanstrich nach Abschluss der Naturstein- und Kunststeinarbeiten an angrenzenden Flächen, bei Fenstern mit geputzten Faschen nach Einbau der Fenster</p> <p>Farbton: NCS S 1005-Y</p> <p>Kleinflächen in gesonderter Position</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232 65	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Nord Anstrich	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:		
Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG					
			4.900 m ²	EP	GP
65.10	Fassadenfarbe Silikat, Deckanstrich, Flächen <= 2,5 m²				
<p>Hoch diffusionsoffene Silikatfassadenfarbe (Dispersions-Silikatfassadenfarbe) liefern und mit geeignetem Streichwerkzeug aufbringen. Farbanstrich auf mineralischen Putzen aus einer Bindemittelkombination aus Kaliwasserglas und einem Hybridbindemittel. Farbe fungizid - algizid eingestellt.</p> <p>Deckanstrich: Silikatfassadenfarbe nach Vorschrift verdünnen und mit der Bürste aufbringen Untergrund: hydraulischer Kalkputz und Zwischenanstrich Fassadenanstrich nach Abschluss der Naturstein- und Kunststeinarbeiten an angrenzenden Flächen, bei Fenstern mit geputzten Faschen nach Einbau der Fenster</p> <p>Farbton: NCS S 1005-Y</p> <p>Abrechnung in Stück</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>					
			132 Stk	EP	GP
65.11	Anschluss an Bauteile, beschneiden				
<p>Anschluss an Bauteile aus Naturstein und Kunststein und alle Arten von Einbauteilen, wie Fensterlüftungsgitter, Schilder, Schaltkästen, Türfallen, Verblechungen an Gesimsen, Drenpelverkleidungen, u.a.</p> <p>Anschluss senkrecht, und waagrecht, auch gekrümmt, Anschluss an angrenzendes Bauteil, sauber und gerade beschneiden, mit und ohne Schutz der angrenzenden Bauteile durch Abklebungen Abrechnung einfach für den kompletten Anstrichaufbau Fassadenfarbe Silikat</p>					
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3232 65	LV Außenputzarbeiten Block Nord Titel Anstrich			
			Übertrag:	
	Fassadenanstrich nach Abschluss der Naturstein- und Kunststeinarbeiten an angrenzenden Flächen, bei Fenstern mit geputzten Faschen nach Einbau der Fenster Abklebungen in gesonderter Position. Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	4.000 m	EP	GP
65.12	Anschluss an Bauteile, abkleben Anschluss an Bauteile, Abkleben Fassadenanstrich nach Abschluss der Naturstein- und Kunststeinarbeiten an angrenzenden Flächen, bei Fenstern mit geputzten Faschen nach Einbau der Fenster Material nach Ausführung der Anstricharbeiten entfernen, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren Entsorgung in gesonderter Position Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	4.000 m	EP	GP
65.13	Fassadenfarbe Silikat Mehraufwand für Anstrich an Gesims Fassadenfarbe Silikat Mehraufwand für Anstrich an Gesims für gesamtes Anstrichsystem Anstrich an vertikalen und horizontalen Flächen, Gesims mehrfach profiliert Bauteil: Traufgesims: Untersicht, Stirnfläche Abwicklung: 5 / 1 / 10 / 1 / 2 / 1 / 15 / 5 / 2 / 19 / 5 / 3 / 4 / 4 / 10 / 1 / 2 / 9 / 1 cm = 100 cm Ort: Fassade A1 bis A6 und A 10, über 4. OG Gesimsabwicklung siehe Detail auf Fassadenplänen. Abrechnung nach Laufmeter. Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG	20 m	EP	GP
65.14	Fassadenfarbe Silikat Mehraufwand für Anstrich an Fensterfaschen und Leibungen für gesamtes Anstrichsystem Fassadenfarbe Silikat Mehraufwand für Anstrich an Fensterfaschen für gesamtes Anstrichsystem Anstrich von Fensterfaschen und Leibungen mehrfach profiliert, - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
65	Titel	Anstrich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Abwicklung der zu beschichtenden Fläche: bis 75 cm (von Außenkante der Fensterfasche = Anschluss zur ebenen Putzflächen bis zum Fensterrahmen)</p> <p>Abrechnung nach Laufmeter.</p> <p>Ort der Ausführung: Hof D, Hof E und Hof F, EG - 4.OG</p>	3.300 m	EP	GP
65.15	<p>Anschluss an bereits sanierte Putzflächen im Hof D Anschluss an bereits sanierte Putzflächen im Hof D senkrechter Abschluss Anschluss des Anstriches an vorhandene Anstriche. Vorbereitende Arbeiten in gesonderter Position. Anstrich der Neuputzflächen über die vorhandenen Anstriche hinaus bis zur Gebäudeecke/ hinter Fallrohre führen, herstellen eines geraden, senkrechten Abschlusses. Aufmaß und Abrechnung der Überschneidung der Fläche erfolgt mit den Hauptpositionen des Anstrichs.</p> <p>Abrechnung dieser Position in steigenden Metern.</p> <p>Ort: Hof D</p>	25 m	EP	GP
Summe Titel 65			Anstrich, Netto:	
70	Titel Putzarbeiten Hofdurchfahrten			
70.1	Rollgerüst in Durchfahrten			
	<p>Rollgerüst in Durchfahrten</p> <p>Während der Ausführung der Arbeiten ist der Durchgang durch die Hofdurchfahrt weiterhin zu ermöglichen. Aus diesem Grund erfolgt keine stationäre Gerüststellung. Mit Einsatz der Rollgerüste sind die Sperrzeiten der Durchfahrt auf die unmittelbaren Arbeitszeiten der Putz und Anstricharbeiten zu begrenzen.</p> <p>Systemgerüst fahrbar, nach DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst, Rahmengerüst, eine Arbeitslage eingedeckt, inkl. erforderlichem Umsetzen.</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
70	Titel	Putzarbeiten Hofdurchfahrten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Vorhaltung in gesonderter Position</p> <p>Höhe der Arbeitslage für Bearbeiten von Wand und Deckenflächen bis 7,0 m Höhe Lastklasse 3 Untergrund: Pflaster, Beton, Keramik</p> <p>Ort der Ausführung: Hofdurchfahrten</p> <p>Grundrissfläche der Hofdurchfahrten bis 35 m²</p> <p>Höhe der Hofdurchfahrt: 7,00m</p>	10 Stk	EP	GP
70.2	<p>Vorhaltung Gerüststellung</p> <p>Vorhalten des Rollgerüsts für den Einsatz in Hofdurchfahrten</p> <p>Dauer der Vorhaltung: 12 Wochen</p> <p>Die Abrechnung erfolgt für Wochen in denen das Gerüst für die Ausführung von Arbeiten genutzt wird.</p>	120 Stk/Wo	EP	GP
70.3	<p>Außenputz, Wandputz abbrechen in Durchfahrten</p> <p>Außenputz, Wandputz abbrechen in Durchfahrten</p> <p>Ausführung von Rollgerüsten aus</p> <p>Abbruch vorhandenen teilw. schadhaften Außenputzes (Kalkzement), Festigkeit nach DIN EN 998-1: CS I- III, Gesamtdicke von ca. 1,0 - 3,0 cm,</p> <p>Abbruch des Putzes ohne Beschädigung des Mauerwerkes, Material separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren.</p> <p>Im Anschlussbereich zu Kunststein, Natursteinflächen und Einbauteilen ist der Abbruch vorsichtig auszuführen (Abrechnung in gesonderter Position).</p> <p>In den Preis ist einzurechnen, dass der Abbruch</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
70	Titel	Putzarbeiten Hofdurchfahrten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>etappenweise erfolgt und die abzubrechenden Partien von der Bauleitung freigegeben werden.</p> <p>Auskratzen der Fugen in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Hofdurchfahrten</p>	500 m²	EP	GP
70.4	<p>Spritzbewurf - netzförmig</p> <p>Auf den ausreichend vorbereiteten, tragfähigen Untergrund wird ein sulfatbeständiger Spritzbewurf aus Werkstrockenmörtel netzförmig als Haftbrücke zur nächsten Putzlage aufgebracht. Spritzputz abgestimmt auf nachfolgenden Putzaufbau.</p> <p>Mörtelfugen dürfen nicht verfüllt werden. Normalputzmörtel GP, CS IV, WC 0 nach DIN EN 998-1 Werkstrockenmörtel entsprechend dem Putzmörtel mit natürlichem Hydr. Kalk Körnung : 0 - 2,0 mm</p> <p>Die Ausführung erfolgt unmittelbar nach dem Abbruch des Bestandputzes als Vorbereitung für den nachfolgenden Porengrundputz.</p> <p>Ort der Ausführung: Hofdurchfahrten</p>	500 m²	EP	GP
70.5	<p>Egalisieren mit Porengrundputz</p> <p>Egalisieren mit Porengrundputz</p> <p>Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten des Untergrundes mit einem sulfatbeständigen nach WTA zertifizierten Porengrundputz-WTA. Oberfläche während des Anstehens aufrauen. Sanierputzmörtel R, CS II, WC 0 nach DIN EN 998-1</p> <p>Festmörtelrohddichte: ca. 1,25 kg/dm³ E - Modul: ca. 3000 N/mm² μ - Wert: ca. 15 Körnung: 0 - 2,0 mm Putzdicke im Mittel: 10 - 15 mm</p>			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
70	Titel	Putzarbeiten Hofdurchfahrten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Die Ausführung erfolgt unmittelbar nach dem Abbruch des Bestandputzes. Der Porengrundputz verbleibt auf der Fassade bis zum Abbruch unmittelbar vor der Ausführung des endgültigen Putzaufbaus.</p> <p>Ort der Ausführung: Hofdurchfahrten</p>	500 m²	EP	GP
70.6	<p>Fassadenputz Kalk-Trassmörtel</p> <p>Kalk-Trassrockenmörtel zur Herstellung eines Filzputzes auf Mauerwerk nach DIN 1053. Im Mittel 10 mm dick zweischichtig frisch in frisch auftragen, eben und fluchtrecht verziehen und nach dem Ansteifen scharf nachschneiden. Den aufgerauten Grundputz innerhalb von 3 Tagen mit gleichem Material in Kornstärke überziehen und abfilzen</p> <p>Normalputzmörtel GP, CS II, WC 2 nach DIN EN 998-1 Körnung: 0 - 1,0 mm Putzdicke: 10 - 15 mm Oberfläche: fein ausgerieben</p> <p>Ort der Ausführung: Hofdurchfahrten</p>	500 m²	EP	GP
70.7	<p>Außenputz, Deckenputz abbrechen in Durchfahrten</p> <p>Außenputz, Deckenputz abbrechen in Durchfahrten</p> <p>Ausführung von Rollgerüsten aus Decke gewölbt, Tonnengewölbe Mauerwerk</p> <p>Abbruch vorhandenen teilw. schadhafte Außenputzes (Kalkzement), Festigkeit nach DIN EN 998-1: CS I- III, Gesamtdicke von ca. 1,0 - 3,0 cm,</p> <p>Abbruch des Putzes ohne Beschädigung des Mauerwerkes, Material separieren, einsammeln und in den Container des AN in der BE transportieren.</p> <p>Im Anschlussbereich zu Kunststein, Natursteinflächen und Einbauteilen ist der Abbruch vorsichtig auszuführen (Abrechnung in gesonderter Position).</p> <p>In den Preis ist einzurechnen, dass der Abbruch</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232 70	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Nord Putzarbeiten Hofdurchfahrten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>etappenweise erfolgt und die abzubrechenden Partien von der Bauleitung freigegeben werden.</p> <p>Auskratzen der Fugen in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Hofdurchfahrten</p>	270 m²	EP	GP
70.8	<p>Spritzbewurf - netzförmig - Deckenputz</p> <p>Auf den ausreichend vorbereiteten, tragfähigen Untergrund wird ein sulfatbeständiger Spritzbewurf aus Werkrockenmörtel netzförmig als Haftbrücke zur nächsten Putzlage aufgebracht. Spritzputz abgestimmt auf nachfolgenden Putzaufbau.</p> <p>Mörtelfugen dürfen nicht verfüllt werden. Normalputzmörtel GP, CS IV, WC 0 nach DIN EN 998-1 Werkrockenmörtel entsprechend dem Putzmörtel mit natürlichem Hydr. Kalk Körnung : 0 - 2,0 mm</p> <p>Die Ausführung erfolgt unmittelbar nach dem Abbruch des Bestandputzes als Vorbereitung für den nachfolgenden Porengrundputz.</p> <p>Ort der Ausführung: Hofdurchfahrten</p>	270 m²	EP	GP
70.9	<p>Egalisieren mit Porengrundputz - Deckenputz</p> <p>Egalisieren mit Porengrundputz</p> <p>Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten des Untergrundes mit einem sulfatbeständigen nach WTA zertifizierten Porengrundputz-WTA. Oberfläche während des Anstehens aufrauen. Sanierputzmörtel R, CS II, WC 0 nach DIN EN 998-1</p> <p>Festmörtelrohddichte: ca. 1,25 kg/dm³ E - Modul: ca. 3000 N/mm² μ - Wert: ca. 15 Körnung: 0 - 2,0 mm Putzdicke im Mittel: 10 - 15 mm</p>			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
70	Titel	Putzarbeiten Hofdurchfahrten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Die Ausführung erfolgt unmittelbar nach dem Abbruch des Bestandputzes. Der Porengrundputz verbleibt auf der Fassade bis zum Abbruch unmittelbar vor der Ausführung des endgültigen Putzaufbaus.			
	Ort der Ausführung: Hofdurchfahrten			
		270 m²	EP	GP
70.10	Fassadenputz Kalk-Trassmörtel - Deckenputz			
	Kalk-Trassrockenmörtel zur Herstellung eines Filzputzes auf Mauerwerk nach DIN 1053. Im Mittel 10 mm dick zweischichtig frisch in frisch auftragen, eben und fluchtrecht verziehen und nach dem Ansteifen scharf nachschneiden. Den aufgerauten Grundputz innerhalb von 3 Tagen mit gleichem Material in der Körnung 0-0,6mm aufziehen und glatt abfilzen Normalputzmörtel GP, CS II, WC 2 nach DIN EN 998-1 Körnung: 0 - 0,6 mm Putzdicke: 10 - 15 mm Oberfläche: glatt gefilzt			
	Ort der Ausführung: Hofdurchfahrten			
		270 m²	EP	GP
Summe Titel 70				
		Putzarbeiten Hofdurchfahrten, Netto:	
75	Titel Dämmung Deckenunterseite Durchfahrt am Turm			
75.1	Rollgerüst in Durchfahrten			
	Rollgerüst in Durchfahrten			
	Während der Ausführung der Arbeiten ist der Durchgang durch die Hofdurchfahrt weiterhin zu ermöglichen. Aus diesem Grund erfolgt keine stationäre Gerüststellung. Mit Einsatz der Rollgerüste sind die Sperrzeiten der Durchfahrt auf die unmittelbaren Arbeitszeiten der Putz und Anstricharbeiten zu begrenzen.			
	Systemgerüst fahrbar, nach DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst, Rahmengerüst, eine Arbeitslage eingedeckt, inkl. erforderlichem Umsetzen.			
	Vorhaltung in gesonderter Position			
	Höhe der Arbeitslage für Bearbeiten von Wand und			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
75	Titel	Dämmung Deckenunterseite Durchfahrt am Turm		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Deckenflächen bis 7,0 m Höhe Lastklasse 3 Untergrund: Pflaster, Beton, Keramik</p> <p>Ort der Ausführung: Hofdurchfahrt Hof A - Schulgasse</p> <p>Grundrissfläche der Hofdurchfahrten bis 35 m²</p> <p>Höhe der Hofdurchfahrt: 7,00m</p>	2 Stk	EP	GP
75.2	<p>Vorhaltung Gerüststellung Vorhalten des Rollgerüsts für den Einsatz in Hofdurchfahrten</p> <p>Dauer der Vorhaltung: 12 Wochen</p> <p>Die Abrechnung erfolgt für Wochen in denen das Gerüst für die Ausführung von Arbeiten genutzt wird.</p>	24 Stk/Wo	EP	GP
75.3	<p>Wärmedämmung an Deckenuntersicht, außen Wärmedämmung an Deckenuntersicht, außen, Decke gerade Untergrund Ausgleichsputz</p> <p>Liefern und Anbringen von werksseitig beidseitig beschichteten Mineralwolle-Dämmplatten WLG 035 nach EN 13162, Anwendungstyp WAP zg, Format 800 x 625 mm, Dicke 140 mm nicht brennbar nach DIN 4102 /DIN EN 13501 - A1. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit = 0,035 W/mK. Dämmplatten mit mineralischem Kleber nach Herstellerrichtlinien mind. 40% auf den Untergrund kleben. Die Dämmplatten sind in der Fläche und im Detailbereich z.B. Gebäudekanten, Türleibungen etc. fugenlos und im Verband zu verlegen. Nicht zu vermeidende Fugen < 5 mm sind mit Füllschaum auszufüllen Fugen > 5 mm sind mit Dämmstoff gleichen Materials zu schließen.</p> <p>Ort der Ausführung: Hofdurchfahrt Hof C zu Hof D, unterhalb Brücke zu Rathhausturm</p> <p>Hinweis Die Dämmplatten sind vor dem Ansteifen des Klebemörtels unter Einschwimmen anzubringen.</p> <p>Dämmplattendicke: 140 mm</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3232 75	LV Außenputzarbeiten Block Nord Titel Dämmung Deckenunterseite Durchfahrt am Turm			
			Übertrag:	
	Verdübelung in gesonderter Position			
	Ort der Ausführung: Hofdurchfahrt Hof C zu Hof D, unterhalb Brücke zu Rathhausturm			
		40 m²	EP	GP
75.4	Verdübelung Wärmedämmung an Decken gerade Verdübelung Wärmedämmung an Decken gerade			
	Dübelung auf der Plattenfläche, Dübelung unter dem Bewehrungsgewebe Dämmstoffdicke 140 mm 035 Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für Wärmedämm-Verbundsysteme mit Putzbeschichtung.			
	Der Nachweis der Verdübelung ist je nach Herstellervorschrift durch den AN zu führen und Leistungsbestandteil dieser Position. Entsprechend des Ergebnisses erfolgt die Festlegung der Anzahl der Verdübelung je m2. Die Dübel sind vertieft anzuordnen und mit Dämmstoffstopfen zu überdecken.			
	Abrechnung erfolgt je Stück Dübel nach Ergebnis des Nachweises des AN.			
	Ort der Ausführung: Hofdurchfahrt Hof C zu Hof D, unterhalb Brücke zu Rathhausturm			
		400 Stk	EP	GP
75.5	Unterputz dünnschichtiger Oberputz auf Wärmedämmung an geraden Decken, außen			
	Unterputz dünnschichtiger Oberputz auf Wärmedämmung an geraden Decken, außen			
	Vollflächige Armierungslage mit systemzugehörigen, mineralischen Armierungsmörtel zweischichtig "nass in nass" auf die verlegten Dämmplatten auftragen für einen nachfolgenden einlagigen dünn-schichtigen Oberputz. In den Armierungsmörtel das systemzugehörige Armierungsgewebe 8 x 8 faltenfrei im oberen Putzdrittel einlegen und im Stoßbereich mindestens 10 cm überlappen. Das Armierungsgewebe ist vollflächig zu überdecken. Eine Mindeststandzeit der Armierungslage von 7 Tagen ist einzuhalten.			
			Übertrag:	

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
75	Titel	Dämmung Deckenunterseite Durchfahrt am Turm		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Putzdicke nach Herstellervorschrift.			
	Deckputz in gesonderter Position			
	Ort der Ausführung: Hofdurchfahrt Hof C zu Hof D, unterhalb Brücke zu Rathausturm			
		40 m³	EP	GP
75.6	Deckputz für WDVS auf Armierungslage, gerade Decke außen			
	Deckputz für WDVS auf Armierungslage, gerade Decke außen			
	Liefern und Aufbringen eines mineralischen Dünnschichtoberputzes nach DIN EN 13914 auf vorbereitete Armierungsspachtelung als Filzputz Normalputzmörtel (GP), CS II, WC 2 nach DIN EN 998-1			
	Ort der Ausführung: Hofdurchfahrt Hof C zu Hof D, unterhalb Brücke zu Rathausturm			
		40 m²	EP	GP
75.7	Fassadenfarbe Silikat, Grundanstrich			
	Fassadenfarbe Silikat, Grundanstrich			
	Hoch diffusionsoffene Silikatfassadenfarbe (Dispersions-Silikatfassadenfarbe) liefern und mit geeignetem Streichwerkzeug aufbringen. Farbanstrich auf mineralischen Putzen aus einer Bindemittelkombination aus Kaliwasserglas und einem Hybridbindemittel. Farbe fungizid - algizid eingestellt.			
	Hinweis Bei Neuputzoberflächen ist eine Mindeststandzeit von 14 Tagen einzuhalten. Die Trocknungsbedingungen sind einzuhalten			
	Grundanstrich: Silikatfassadenfarbe mit Fixativ je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mischen und mit der Bürste aufbringen			
	Untergrund: Neuputzflächen mit Decklage in Korngröße aufgezogen und abgerieben			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232 75	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Nord Dämmung Deckenunterseite Durchfahrt am Turm		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Farbton: NCS S 1005-Y</p> <p>Ort der Ausführung: Hofdurchfahrt Hof C zu Hof D, unterhalb Brücke zu Rathaustrum</p>	40 m²	EP	GP
75.8	<p>Fassadenfarbe Silikat, Zwischenanstrich</p> <p>Hoch diffusionsoffene Silikatfassadenfarbe (Dispersions-Silikatfassadenfarbe) liefern und mit geeignetem Streichwerkzeug aufbringen. Farbanstrich auf mineralischen Putzen aus einer Bindemittelkombination aus Kaliwasserglas und einem Hybridbindemittel. Farbe fungizid - algizid eingestellt.</p> <p>Zwischenanstrich: Silikatfassadenfarbe mit Fixativ je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mischen und mit der Bürste aufbringen</p> <p>Untergrund: Neuputzflächen mit Decklage in Korngröße aufgezogen und abgerieben</p> <p>Farbton: NCS S 1005-Y</p> <p>Ort der Ausführung: Hofdurchfahrt Hof C zu Hof D, unterhalb Brücke zu Rathaustrum</p>	40 m²	EP	GP
75.9	<p>Fassadenfarbe Silikat, Deckanstrich</p> <p>Hoch diffusionsoffene Silikatfassadenfarbe (Dispersions-Silikatfassadenfarbe) liefern und mit geeignetem Streichwerkzeug aufbringen. Farbanstrich auf mineralischen Putzen aus einer Bindemittelkombination aus Kaliwasserglas und einem Hybridbindemittel. Farbe fungizid - algizid eingestellt.</p> <p>Deckanstrich: Silikatfassadenfarbe nach Vorschrift verdünnen und mit der Bürste aufbringen</p> <p>Untergrund: hydraulischer Kalkputz und Zwieschenanstrich</p> <p>Fassadenanstrich nach Abschluss der Naturstein- und Kunststeinarbeiten an angrenzenden Flächen, bei Fenstern mit geputzten Faschen nach Einbau der Fenster</p> <p>Farbton: NCS S 1005-Y</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
75	Titel	Dämmung Deckenunterseite Durchfahrt am Turm		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ort der Ausführung: Hofdurchfahrt Hof C zu Hof D, unterhalb Brücke zu Rathhausturm			
		40 m²	EP	GP
Summe Titel 75				
	Dämmung Deckenunterseite Durchfahrt am Turm, Netto:		
80	Titel Entsorgung			
80.1	Entsorgungskonzept ausfüllen Erarbeitung eines Entsorgungskonzepts für die Ausbaumassen unter Beachtung aller beschriebenen Bedingungen. Ausfüllen des Formulars "Entsorgungskonzept".Das Formular wird durch den vom AG beauftragten Schadstoffgutachter vorbereitet und dem AN zu Baubeginn übergeben. Die Leistung schließt alle erforderlichen Aktualisierungen ein. Abrechnung erfolgt als 1 Stück Pauschale.			
		1 Psch		GP
80.2	Außenputz und Mauerwerk, DK I. AVV 170107 entsorgen Außenputz und Anhaftungen von Mauerwerk und Beton deklariert nach Deponieverordnung DK I anhand Probe MP Außenputz 1. AVV-Abfallschlüssel: 170107. In Containern des AN gelagertes Material von der Baustelle abfahren zur Entsorgung Transportieren, bereitstellen und vorhalten von Containern zur Entsorgung. Transport des Materials zu einer genehmigten Deponie und Deponierung einschließlich Deponiegebühren. Auf der Grundlage EN/ SN genehmigt im eANV entsorgen.Entsorgungsbelege sind dem AG unverzüglich, jedoch spätestens zur Abrechnung zu übergeben.			
		220 t	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232	LV	Außenputzarbeiten Block Nord		
80	Titel	Entsorgung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
80.3	<p>Metallteile (Blech / Stahl / Eisen-/ Stahlschrott) . AVV 170405 / 170407 entsorgen</p> <p>ausgebaute Metallteile: Metallteile (Blech / Stahl / Eisen-/ Stahlschrott), AVV-Abfallschlüssel: 170405 / 170407.</p> <p>In Containern des AN gelagertes Material von der Baustelle abfahren zur Entsorgung.</p> <p>Transportieren, bereitstellen und vorhalten von Containern zur Entsorgung. Transport des Materials zu einer genehmigten Deponie und Deponierung einschließlich Deponiegebühren. Auf der Grundlage EN/ SN genehmigt im eANV entsorgen.Entsorgungsbelege sind dem AG unverzüglich, jedoch spätestens zur Abrechnung zu übergeben.</p>	2 t	EP	GP
80.4	<p>Gemischte Baustellenabfälle entsorgen, AVV-Abfallschlüssel: 170904</p> <p>Gemischte Baustellenabfälle entsorgen</p> <p>In Containern des AN gelagertes Material von der Baustelle abfahren zur Entsorgung</p> <p>Transportieren, bereitstellen und vorhalten von Containern zur Entsorgung. Transport des Materials zu einer genehmigten Deponie und Deponierung einschließlich Deponiegebühren. Auf der Grundlage EN/ SN genehmigt im eANV entsorgen.Entsorgungsbelege sind dem AG unverzüglich, jedoch spätestens zur Abrechnung zu übergeben.</p> <p>Art des Abfalls: AVV-Abfallschlüssel: 170904</p>	1 t	EP	GP
Summe Titel 80			Entsorgung, Netto:	
90	Titel Sonstiges			

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232 90	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Nord Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
90.1	<p>Gebrauch PSA gegen Absturz und für beengtes Arbeiten, Dachterrasse Hof A</p> <p>Ausführung von Putz- und Anstricharbeiten auf der Dachterrasse Hof F für das Arbeiten mit PSA und unter beengten Verhältnissen</p> <p>Der Gebrauch der PSA gegen Absturz ist hier vorgeschrieben, da die Brüstungshöhe der Dachterrasse nur 0,80 m beträgt. Die Ausführung der Putz- und Anstricharbeiten erfolgt nicht im Bereich der Absturzkante, sondern auf der Gebäudeseite.</p> <p>Der kleinste Abstand der Anlagen der Photovoltaik zum Ort der Ausführung beträgt 1,0 m. Die Anlagen der Photovoltaik dürfen nicht verschmutzt werden. Gleiches gilt für vorhandene Antennenanlagen.</p> <p>Die PSA ist so einzustellen das keine Annäherung zur Absturzkante erfolgen kann.</p> <p>Auf der Dachterrasse werden nur Arbeiten geringen Umfangs bis zu einer Flächen von maximal 10m² durchgeführt.</p> <p>Abrechnung erfolgt als 1 Stück Pauschale.</p>	1 Psch	GP	
90.3	<p>Stundenlohnarbeiten, Facharbeiter</p> <p>Abrechnung nach Stundensätzen für nicht vorhersehbare Arbeiten oder Ausfallzeiten, wenn auf Anordnung der Bauüberwachung die Arbeiten unterbrochen werden müssen und die Weiterführung in anderen Bereichen nicht möglich ist.</p> <p>Die Ausführung erfolgt nur nach Anmeldung bei der Bauüberwachung und der Anweisung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Stundenlohnberichte sind arbeitstäglich, spätestens am folgenden Arbeitstag nach der Ausführung, der Bauüberwachung zur Bestätigung vorzulegen.</p> <p>Für Aufräumarbeiten und Abbrucharbeiten erfolgt die Abrechnung nach den Stundensätzen des Helfers.</p>	50 h	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232 90	LV Titel	Außenputzarbeiten Block Nord Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
90.4	<p>Stundenlohnarbeiten, Helfer</p> <p>Abrechnung nach Stundensätzen für nicht vorhersehbare Arbeiten oder Ausfallzeiten, wenn auf Anordnung der Bauüberwachung die Arbeiten unterbrochen werden müssen und die Weiterführung in anderen Bereichen nicht möglich ist.</p> <p>Die Ausführung erfolgt nur nach Anmeldung bei der Bauüberwachung und der Anweisung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Stundenlohnberichte sind arbeitstäglich, spätestens am folgenden Arbeitstag nach der Ausführung, der Bauüberwachung zur Bestätigung vorzulegen.</p> <p>Für Aufräumarbeiten und Abbrucharbeiten erfolgt die Abrechnung nach den Stundensätzen des Helfers.</p>	20 h	EP	GP
Summe Titel 90			Sonstiges, Netto:	

LV-Zusammenfassung

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3232 LV Außenputzarbeiten Block Nord				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
10	Titel	Baustelleneinrichtung	14
15	Titel	Vorbereitende Maßnahmen	16
20	Titel	Abbruch Putz	23
30	Titel	Untergrund Vorbereitung	32
40	Titel	Aufbau Porengrundputz	36
45	Titel	Abbruch Opferputz / Porengrundputz - Teilflächen	41
50	Titel	Aufbau Porengrundputz 2. Arbeitsgang	44
55	Titel	Neuaufbau Fassadenputz	49
60	Titel	Fensterfaschen, Gesimse, Leibungen	52
65	Titel	Anstrich	55
70	Titel	Putzarbeiten Hofdurchfahrten	62
75	Titel	Dämmung Deckenunterseite Durchfahrt am Turm	67
80	Titel	Entsorgung	72
90	Titel	Sonstiges	74
Summe LV 3232 Außenputzarbeiten Block Nord				
Angebotssumme, Netto:			EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>