

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dacharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Das Kleine Schloss und die anschließenden Gärten sind hochrangige Kulturdenkmale. (Kleines Schloss Blankenburg, Schnappelberg 6+7). Eine Denkmalrechtliche Genehmigung und die Baugenehmigung liegen vor. Bei der Vermutung von z.B. archäologischen Funden, sind die Arbeiten sofort zu stoppen. Für notwendige archäologische oder restauratorische Untersuchungen kann es erforderlich werden, dass die Arbeiten bis zu 2 Wochen unterbrochen werden müssen. Die Arbeiten werden nicht im Bereich öffentlicher Verkehrsflächen ausgeführt. Die Anlieferung der Baustelle erfolgt über Marktstraße und der Nordwestzufahrt zum Grundstück. Bauleistungen werden in der Orangerie und in der Scheune Schnappelberg 7, ausgeführt. Es wird empfohlen, dass sich die Bieter vor Abgabe des Angebotes über die örtlichen Verhältnisse, insbesondere Zuwegungen, Möglichkeiten der Anlieferungen und Abtransporte sowie der Zwischenlagerungen informieren (ein Lageplan liegt bei). Lagermöglichkeiten außerhalb des Gebäudes können innerhalb des Vorbereiches zum Gebäude Schnappelberg 7 genutzt werden. Für die Sicherheit der gelagerten Stoffe, Materialien, Werkzeuge, Maschinen hat der Auftragnehmer zu sorgen. Die Baustelle ist täglich von Abbruch-, Rest- und Verpackungsmaterialien zu beräumen. Der Auftragnehmer ist in vollem Umfang für die Sicherheit, den Gesundheits- und Arbeitsschutz entsprechend der einschlägigen Gesetze, Verordnungen und Richtlinien verantwortlich. Falls für ausgeschriebene Materialien oder Produkte Lieferfristen zu erwarten sind, die den Bauablauf gefährden könnten, so ist dies bereits mit Abgabe des Angebotes (im Rahmen des Anschreibens) anzukündigen. Die Sortierung und der Abtransport der Ausbau-materialien, der Abfälle, des Erdstoffes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mittels lückenlosem Nachweis der Entsorgungsstellen bzw. der Recyclingstationen zu belegen. Die Kosten für Transport, Entsorgung, Recyclingzuführung einschl. der Nachweise sind mit in die Einheitspreise einzurechnen. Die durch die Bauarbeiten oder -transporte beeinträchtigten öffentlichen Verkehrsflächen sind bei				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dacharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Verschmutzungen jeweils unverzüglich zu reinigen.

Alle zu verwendenden Materialien sind vor dem Einbau zu bemustern und durch den Auftraggeber oder die Bauleitung freizugeben. Es sind immer allgemein anerkannte Produkte, die für die Art der ausgeschriebenen Leistungen und Beanspruchungen zugelassen sind, anzubieten. Der entsprechende Nachweis ist durch den Bieter kostenlos zu erbringen.

Allgemeine Vorbemerkungen zur Ausschreibung:

Die ausgeschriebenen Leistungen beziehen sich auf Leistungen auf der Dachfläche und der Fassadenfläche der Scheune.

Es wird sowohl auf der Garten- als auch auf der Außenseite gearbeitet.

Die Gartenseite ist nur fußläufig erreichbar.

Der Materialtransport kann dort nur über Dach erfolgen.

Die Arbeiten werden von Rüstungen aus ausgeführt. Die erschwerten Arbeitsbedingungen sind in die EP einzukalkulieren. Die Erreichbarkeit der einzelnen Seiten ist vor Angebotsabgabe zu prüfen. Eine Ortsbesichtigung ist daher notwendig.

1. Die Anlage von Zuwegungen, Lagerplätzen usw. ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung und dem Auftraggeber abzustimmen.

Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Diese Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

2. Generell zu beachten ist, dass auch während der auszuführenden Leistungen andere Gewerke parallel auf der Baustelle arbeiten. Sollten durch fehlende Abstimmungen des Bieters mit anderen Gewerken Stillstandszeiten entstehen, sind diese vom AN zu tragen.

Es ist davon auszugehen, dass die Leistungen nicht ununterbrochen ausgeführt werden können. Durch die gleichzeitige Sanierung der Tragkonstruktion ist mit Behinderungen durch das Zimmerer- und Maurergewerk zu rechnen.

3. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in mehreren Bauabschnitten.

Die Dachfläche wird abgebrochen, dann erfolgt eine Notabdichtung und die Dachkonstruktion und die Fachwerkfassade wird saniert.

Die mehrfachen An- und Abfahrten sind in die EP einzurechnen.

4. Die Dimensionierung der Gerätetechnik obliegt dem AN. Kraneinsätze sind in eigener Verantwortung zu

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dacharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

planen.

Bei allen Abbruch- und Entsorgungspositionen des LVs sind die Anfahrtsprobleme zu beachten. Mehraufwendungen durch längere Transportwege beim Schutttransport ggf. mit Schubkarren zu Containern o.ä. werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Des weiteren sind alle Transportkosten für Material o.ä. in die einzelnen Geschosse in die Einheitspreise einzukalkulieren!

Mehraufwendungen für die Ausführung der Arbeiten bzw. den Einsatz von Geräten in überwiegend beengten Verhältnissen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren!

5. Für die Ausführung, für Aufmaß und Abrechnung sind die z. Z. gültige VOB Teil B und C, jeweils die neuesten DIN Normen und die jeweiligen technischen Vorschriften neuesten Datums maßgebend und werden Vertragsbestandteil, sofern in den Vorbemerkungen und im Leistungsverzeichnis keine abweichenden Angaben gemacht werden .

6. Es findet ca. wöchentlich eine Baubesprechung statt, bei der die Anwesenheit des AN nach Erfordernis notwendig ist.

7. Die Nutzung von Bereichen als Abstellfläche für Fahrzeuge im Baustellengelände ist nicht vorhanden.

8. Die Medienversorgung wird durch den AG zentral zur Verfügung gestellt.

Die Höhe dieser Umlage ist den allgemeinen Vorbemerkungen (Formblätter) zu entnehmen.

9. Durch den AN ist täglich ein Bautagebuch zu führen und bei den Bauberatungen der Bauleitung vorzulegen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dacharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Die hier ausgeschriebenen Dachdeckerarbeiten werden am Objekt Schnappelberg 8 (Scheune) ausgeführt.

Das Gerüst ist gesondert ausgeschrieben und wird bauseits gestellt.

Traufhöhe auf der Straßenseite bis zu 3,5m
Firsthöhe auf der Straßenseite bis zu 6m

Traufhöhe Gartenseite bis zu 3,5m
Firsthöhe Gartenseite bis zu 6m

Dachdeckerarbeiten:
Aufnehmen der Dachpfannen, sichern für Neudeckung
Sanierung/Erneuerung des Dachstuhles durch die beauftragte Zimmer-Firma:
Dachneueindeckung, Dachklempnerarbeiten.

Dachdeckung mit Ton-Krempziegel (Bestand, bzw. Ersatz nach Bestand)

**Blecharbeiten mit Titanzink 0,8mm, vorbewittert
(gilt für alle in Titanzink ausgeschriebenen Positionen)**

01 Dachdeckerarbeiten

01.001

Dachdeckungen als Ziegeldeckung zur Wiederverwendung vorsichtig abbrechen , Ausbau / Demontage aller nicht gesondert genannten Einbauteile sowie Zulagen (Einbauteile, Blitzschutz, u.ä.) , als Komplettabbruch mit Wiederverwendung der Eindeckung aus Linkskrempen das Ziegelmaterail ist vorsichtig abzunehmen und auf der Baustelle in Gitterboxen/auf Paletten zwischenzulagern, defekte Ziegel sind zu entsorgen alle anderen Abbruchmaterialien werden Eigentum des AN und sind fachgerecht zu entsorgen
Dachfläche der Scheune

242,000 m2

01.002

Dachlattung entfernen und entsorgen.
Lattenweite : 320 - 340 mm
Lattenquerschnitt : 4/6.

242,000 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dacharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.003	Konterlattung entfernen und entsorgen. Sparrenabstand: ca. 80 cm Lattenquerschnitt : 4/6.	242,000	m2		
01.004	Dachrinnen, vorgehängt, komplett demontieren, einschl. der Rinnenhaken, incl. entsorgen.	36,000	m		
01.005	Fallrohre der Dachentwässerung, komplett demontieren, einschl. der Mauerhaken und der Rohrverbindungen zu den Dachrinnen, incl. entsorgen. Nenngröße: bis DN 100	12,000	m		
01.006	Verwahrungen komplett demontieren, wie Trauf-, Kehl-, Ortgangbleche Wandanschlüsse etc., incl. entsorgen.	63,000	m		
01.007	Gaubenschalung demontieren und entsorgen	8,000	m2		
01.008	Ortgangbretter, einschl. Windleisten und Blechabdeckungen, entfernen; Bauschutt entsorgen.	25,000	m		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dacharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.009	Stirnbretter am Dachabschluss Traufe entfernen und entsorgen	20,000	m		
01.010	Schornsteinkopf Ziegelmauerwerk über Dach abbrechen und entsorgen incl. Schuttbeseitigung. Im Preis enthalten sind alle notwendigen Sicherungsmaßnahmen.	1,500	m3		
01.011	Lieferung und Aufbringen einer absolut sicheren arbeitstäglichen, wetterdichten Notdeckung im Bereich der Dachflächen für zimmererseitige Sanierung der Tragkonstruktion, Material: reißfeste , wasserdichte Unterspannbahn mit Gitterarmierung liefern und aufbringen incl. Entfernen nach Beendigung der Arbeiten. !	246,000	m2		
01.012	Vollflächige Dachschalung für Ziegeldeckung Liefern und auf der Holz-Tragkonstruktion befestigen, Brettdicke: 24 mm Brettbreite: ca. 14 cm Feuchtegehalt: unter 20 % (trocken) Befestigungsmittel feuerverzinkt	246,000	m2		
01.013	Zulage zu vorbeschriebener vollflächigen Dachschalung für Schrägschnitte einfach gemessen.	84,000	m		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dacharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.014	Lieferung und Einbau einer Vordeckung aus einer Lage Bitumen-Dachdichtungsbahn G200 DD, auf Holzschalungen, der Dach- u. flächen, Stoßüberdeckung mind. 8 cm. Ausführungsart: beschiefert Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)	246,000	m2	_____	_____
01.015	Dachabdichtung verstärken durch Einkleben einer Abdichtungsbahn an besonders beanspruchten Abdichtungslagen wie Kehlen, Kanten usw.; als Zulage. Zuschnitt: 60 cm	20,000	m	_____	_____
01.016	Traubrett, gehobelt, als Abschluss am Sparrenfußpunkt. Querschnitt : 25/240 mm	36,000	m	_____	_____
01.017	Windbrett für Ortgang, gehobelt, parallel zur Dachfläche. Imprägnierung : lv + P Holzart : Fichte, Kiefer Breite : 180 - 240 mm Dicke : 24 mm Befestigung : Senkkopfstifte, verzinkt	25,000	m	_____	_____
01.018	Kehlbretter oder Gratbohlen. Querschnitt : 40/150 mm Imprägnierung : lv + P	12,000	m	_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dacharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.019	Anschluss des wasserdichten Unterdaches an Dachflächenfenster, Fertiggaube u.ä; Bahn bis mind. 50 mm über Dachdeckung hochführen, Befestigung systemgerecht durch Verkleben.	5,000	m		
01.020	Dachsichtschalung, als Deckleistenschalung Herstellung nach Bestand gehobelt, Glattkantbrett verdeckt nageln, an Traufe, Ortgang, Gesimse, Dachaufbauten etc. von Dachkonstruktion. Holzart : Fichte Holzfeuchte : trocken (<20 %) Güteklasse : I Brettbreite : 175 - 195 mm Brettdicke : mind. 18 mm 	8,000	m2		
01.021	Konterlattung aus imprägnierten Dachlatten, 40/60. Lieferrn, zuschneiden und fachgerecht befestigen.	242,000	m2		
01.022	Traubbohle, imprägniert, mit keilförmigem Querschnitt. Dicke 25-40mm. Breite 25cm. Lieferrn, zuschneiden und fachgerecht befestigen.	50,000	m		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dacharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.023	Scharfkantige Dachlatten, 40/60mm, imprägniert gem. DIN 68800, liefern, zuschneiden und im erforderlichen Abstand einbauen. Einschl. aller Befestigungen.	242,000	m2		
01.024	Ziegeldachpfannen, auf der Baustelle lagernd, fachgerecht auf die vorbereitete Lattung verlegen.	242,000	m2		
01.025	Zulage zur Vorpos. Ziegeldachpfannen, Linkskremper (das Material muss identisch zur Ziegeldeckung des Bestands sein) liefern, fachgerecht auf die vorbereitete Lattung verlegen.	50,000	m2		
01.026	Verklammern als Zulage. Jeder zweiten Ziegel ist mit verzinkten Klammern zu fixieren.	242,000	m2		
01.027	Zum ausgeschriebenen Dachpfannenmaterial passende Grat-/Firstziegel liefern und fachgerecht einbauen. Keine Trockenfirst-Ausführung. Einschl. aller Materialien und Nebenarbeiten.	32,000	m		
01.028	Dunstrohrziegel DN 100 mit Wetterkappe und flexiblem Schlauchanschluss liefern und einbauen.	1,000	St		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dacharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.029	Zulage für die fachgerechte Anarbeitung der Ziegeldeckung an Grate und Kehlen. Abgerechnet wird die einfache Länge der Kehlen.	36,000	m		
01.030	Dachlüfter-Fenster, (4-Pfannen-Element), Zink, geteilte Scheibe, Öffnungs- und Verschlussvorrichtung, liefern und fachgerecht in die Dachfläche eindichten und einbauen.	2,000	St		
01.031	Schneefanggitter, feuerverzinkt, ca. 20cm hoch, einschl. Stützen, liefern und im Traufbereich fachgerecht befestigen.	18,000	m		
01.032	Zulage zur Brettverkleidung (Untersichten und Sichtschalung an Traufe und Ortgang) Endbehandlung mit Deckfarbe im Aufbau wie folgt: - Grundierung, abgestimmt auf den Brettbeschlag - 2 x farbliche Behandlung der Brettbekleidung (Rückseitig farbig grundiert) Standardfarbton nach Bestand	45,000	m2		
01.033	Nageldichtband unter Konterlattung für Ausbildung eines regensicheren oder wasserdichten Unterdaches. Lattenbreite : bis 60 mm Sparrenabstand : ca. 80 cm	246,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dacharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.034	Lüftungstreifen aus beschichtetem Stahlblech, inkl. Befestigung an der Holzkonstruktion der Traufe mit Breitkopfstiften. Zum Schutz gegen Flugschnee, Insekten- und Vogeleinflug. Zuschnitt : ca. 150 mm Freier Querschnitt : > 40 %	44,000	m		
Summe	01	Dachdeckerarbeiten			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dacharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02	Dachklempnerarbeiten				
02.001	Rinneneinhang als Übergang von der Dachdeckung zur Dachrinne, dreifach gekantet. Material : Titan-Zinkblech Blechdicke : 0,8 mm Zuschnitt : 333 mm	50,000	m		
02.002	Traufprofil als Tropfblech, vorgefertigt, aus Titan-Zinkblech. Blechdicke : 0,8 mm Zuschnitt : ca. 250 mm	8,000	m		
02.003	Kehlbleche aus Titanzink, Dicke 0,8mm, Zuschnittbreite 60cm, mit seitlichen Aufkantungen in die Ziegeldachfläche fachgerecht mit allen Zuschnitten, Kantungen, Überlappungen und aller Befestigungen einbauen.	8,000	m		
02.004	Dachrinne aus Titanzink, 0,7mm, 5-tlg., Zuschnittbreite 400mm, liefern, zuschneiden, einschl. verzinkter Rinnenhalter fachgerecht einbauen. Einschl. aller Verbindungen und Befestigungen.	50,000	m		
02.005	Bewegungsausgleich für halbrunde oder rechteckige Hängedachrinne als Schiebenahtelement am Hochpunkt.	2,000	St		
02.006	Endkappen für die Rinne	8,000	St		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dacharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.007	Zulage für 90-Grad-Ecken	2,000	St		
02.008	Rinnenfreiendauf an Dachgaube oder kleinerer Dachfläche, zur Entwässerung auf die Hauptdachfläche, in geschwungener Ausführung. Nenngröße : DN 80	4,000	St		
02.009	Rinneneinhangstutzen, konisch und gerade (Form G), für Dachrinnen. Material : Titan-Zinkblech Form : G, kreisförmig Nenngröße : DN 100 Rinne : Zuschnitt 333 mm	2,000	St		
02.010	Rinnenkessel, mit Ablauf, am Übergang zwischen Hängedachrinne und Fallrohr. Material : Titan-Zinkblech Nenngröße : DN 100	4,000	St		
02.011	Fallrohr, kreisförmig, für Dachentwässerungsanlagen, Dachrinnen etc., inkl. der Rohrschellen mit doppeltem Scharnier, sowie aller Zubehör- und Befestigungsteile Befestigung am Fachwerk und am Mauerwerk Material : Titan-Zinkblech Blechdicke : 0,65 mm Nenngröße : DN 100 Nahtausführung : Klasse X	12,000	m		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dacharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.012	Fallrohrbogen als Doppelbogen mit Verbindungsstück, zur Verbindung zwischen der Dachrinne und dem kreisförmigen Regenfallrohr. Material : Titan-Zinkblech Nenngröße : DN 100	8,000	St		
02.013	Standrohre einschl. Standsrohrkappe, DN 100, Länge 1,0m, aus verzinktem Stahlrohr, mit Reinigungsöffnung, liefern und fachgerecht einbauen.	4,000	St		
02.014	Ortgangabdeckung für Steildach, mit Falz und Tropfkante, auf bauseits vorhandenes Stirnbrett/Ortgangbrett. Material : Titan-Zink Blechdicke : 0,7 mm Zuschnitt : 333 mm	28,000	m		
02.015	Sockelschutzblech mit Überhangstreifen an Beton- oder Mauerwerkswände, inkl. Fräsarbeiten und der elastischen Verfügung der Anschlussfuge. Zuschnitt : 250 + 200 mm Material : Titan-Zinkblech Blechdicke : 0,7 mm	26,000	m		
02.016	Einfräsen des Mauerwerkes sowie Verstemmen der Fugen mit Bleiwohle an allen Wandanschlüssen	18,000	m		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dacharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.017	Trennlage aus einer Lage diffusionsoffener HD-Polyethylenfolie mit aufkaschiertem Lüftungs- und Drainagegitter, auf Holzschalung unter Dachdeckung aus Blech, Stöße überlappt und mit Klebeband abgedichtet. Ausführungsart : HDPE, kaschiert sd-Wert : 0,03 m Ausführung als Kleinfläche am Übergang zum Glasdach	2,500	m2		
02.018	Dacheindeckung mit Blech in Bahnen, auf vorhandener Holzschalung. Art der Dachdeckung : Doppelstehfalzdach Material : Titan-Zinkblech Blechdicke : 0,7 mm Scharbreite : 620 mm Größe der Einzelflächen : 2,50 m2	2,500	m2		
02.019	First+Fußpunkt der zusammenlaufenden untergelegten Blechkehle als Sattel zuschneiden und verlöten.	2,000	St		
Summe	02 Dachklempnerarbeiten				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dacharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

03

Stundenlohnarbeiten

Für unvorhergesehene und nicht im LV erfaßte Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze (Euro/Std.) vom Bieter benannt . Die Stundenverrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu vermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge , Gemeinkostenanteil und Gewinn einschl. des erforderlichen Aufsichtspersonals . Feiertagsarbeiten sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen .

Stundenlohnarbeiten sind grundsätzlich vor Ausführung anzuzeigen.

Nicht genehmigte und nicht beauftragte Stundenlohnleistungen werden nachträglich nicht anerkannt !!!

Stundenlohnarbeiten werden durch den Auftraggeber angewiesen .

Genehmigte Stundenzettel sind wöchentlich bei der Bauleitung einzureichen.

Der Stundennachweis ist Bestandteil der Rechnung.

Stundenlohnleistungen erfassen nur die vor Ort ausgeführten zusätzlichen Leistungen. Fahr- und Wegezeiten werden nicht gesondert vergütet.

Der Gebrauch von Werkzeugen und Geräten sind ebenfalls mit der Stundenlohnleistung abgegolten und werden nicht gesondert vergütet.

03.001

Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für:
Fachwerker

5,000 h

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dacharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.002	Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Helfer	5,000	h		
Summe	03	Stundenlohnarbeiten			

Projekt	C211-04 KL. SCHLOSS - Kleines Schloss Blankenburg, 4. BA Orangerie+Scheune
----------------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dacharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Dacharbeiten

01	Dachdeckerarbeiten				_____
02	Dachklempnerarbeiten				_____
03	Stundenlohnarbeiten				_____

Angebotssumme netto	EUR
----------------------------	------------

zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR _____
---------------------	-----------

Angebotssumme brutto	EUR
-----------------------------	------------