

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme C321 Campus Handwerk Halle		
Leistung 300.14 Trockenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vorbemerkungen Trockenbauarbeiten								
	Allgemeine Angaben								
01.01.0010	Raumzelle Büro	1,000	St						
01.01.0020	Zulage Q3-Spachtelung	1,000	St						
01.01.0030	Raumzellen Technikzentralen	8,000	St						
01.01.0040	Zulage Q3-Spachtelung	8,000	St						
01.01.0050	Raumzelle mit Brandschutzanforderung	1,000	St						
01.01.0060	Zulage Q3-Spachtelung	1,000	St						
01.01.0070	Raumzelle 3-seitig	1,000	St						
01.01.0080	Zulage Q3-Spachtelung	1,000	St						
01.01.0090	Wandausparung 40x20 cm mit Brandschutzanforderungen	2,000	St						
01.01.0100	Wandausparung 80x30 cm	2,000	St						
01.01.0110	Türöffnung 1,01 x 2,01 m	10,000	St						
01.01.0120	Türöffnung 1,01 x 2,135 m	2,000	St						
01.02.0010	Distanzholz unter Dachbinder	150,000	lfm						
01.02.0020	GK-Montagewand, 200 mm, GK 2x 12,5 mm, MW 80 mm	1.000,000	m2						
01.02.0030	GF-Bekleidung, 2x 12,5 mm, Zulage zur Vorposition	485,000	m2						
01.02.0040	Zulage Q3-Spachtelung	485,000	m2						
01.02.0050	Zulage für Überbauung Raumzelle	5,000	lfm						
	Vorbemerkungen								
01.03.0010	Fahrbares Gerüst, fahrbar, Lastklasse 3	1,000	St						
01.03.0020	Fahrgerüst umsetzen	10,000	St						
01.03.0030	GF-Montagewand, 125 mm, GKF 2x 12,5 mm	360,000	m2						
01.03.0040	GF-Montagewand, 150 mm, GKF 2x 12,5 mm	45,000	m2						
01.03.0050	Türöffnung, Montagew., bis Maulw. 150 mm	41,000	St						
01.03.0060	GF-Montagewand, 125 mm, GF 2x 12,5 mm	445,000	m2						
01.03.0070	GF-Montagewand, 125 mm, einseitig harte Beplankung	95,000	m2						
01.03.0080	Zulage Q3-Spachtelung	945,000	m2						
01.03.0090	Fensteröffnungen, bis 1150 x 1200 mm	30,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme C321 Campus Handwerk Halle		
Leistung 300.14 Trockenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.0100	Fensteröffnungen, bis 1650 x 1200 mm	14,000	St						
01.03.0110	Fensteröffnungen, bis 650 x 1200 mm	8,000	St						
01.03.0120	Fensteröffnungen, bis 2250 x 1200 mm	8,000	St						
01.03.0130	Alu-Glas-Element 1150 x 1200 mm	30,000	St						
01.03.0140	Alu-Glas-Element 1350 x 1200 mm	8,000	St						
01.03.0150	Alu-Glas-Element 1650 x 1200 mm	6,000	St						
01.03.0160	Alu-Glas-Element 650 x 1200 mm	8,000	St						
01.03.0170	Alu-Glas-Element 2250 x 1200 mm	8,000	St						
01.03.0180	GF-Vorsatzschale, 2x 12,5 mm	385,000	m2						
01.03.0190	GfI-Installationswand, Doppelständerwand, d bis 35cm	260,000	m2						
01.03.0200	Zulage Q3-Spachtelung	250,000	m2						
01.03.0210	Leibungen, Gipskarton/Gipsfaser, Vorsatzschale, 1x12,5 mm	300,000	m						
01.03.0220	Gipsfaserplatten-Montagewand, CW 50+50/200, 2x12,5 mm, MW 40	15,000	m2						
01.03.0230	Zulage Q3-Spachtelung	15,000	m2						
01.03.0240	Kantenabschlussprofil	25,000	m						
01.03.0250	Ausbildung von Wandecken	250,000	m						
01.03.0260	Wandnischen in Trockenbauwand	2,000	St						
01.04.0010	GF-Vorsatzschale, 2x 12,5 mm	650,000	m2						
01.04.0020	GF-Vorsatzschale, 2x 12,5 mm mit Brandschutzanforderungen	250,000	m2						
01.04.0030	Wanddurchführungen, rechteckig, bis 400 x 300 mm	100,000	St						
01.05.0010	Revisionsöffnung, GKB, 300/300 mm	30,000	St						
01.05.0020	Revisionsöffnung, GKB, 500/500 mm	20,000	St						
01.05.0030	Revisionsöffnung, GKB, 400/400 mm	20,000	St						
01.05.0040	Revisionsöffnung, GKBI, 400/400 mm	10,000	St						
01.05.0050	Revisionsöffnung, GKB, 600/600 mm	10,000	St						
01.05.0060	Verfugung, elasto-plastisch, Trockenbau	1.250,000	m						
01.05.0070	Verfugung, elastisch, Trockenbau	1.000,000	m						
01.05.0080	Verfugung, Brandschutz, Trockenbau	500,000	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme C321 Campus Handwerk Halle		
Leistung 300.14 Trockenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.05.0090	Öffnungen, Ständerwände, Zulage	80,000	St						
01.05.0100	Einzelkabeldurchführungen	200,000	St						
01.05.0110	Wanddurchführungen, bis 5/10 cm	100,000	St						
01.05.0120	Wanddurchführungen, bis DN 100	140,000	St						
01.05.0130	Wanddurchführungen, bis DN 200	50,000	St						
01.05.0140	Zulage für Trennstreifen	2.750,000	m						
01.05.0150	Zulage für 2-stufige Montage Trockenbauwände	2.500,000	m2						
01.06.0010	Fahrbares Gerüst, fahrbar, Lastklasse 3	1,000	St						
01.06.0020	Fahrgerüst umsetzen	10,000	St						
01.06.0030	GKBi-Decke, abgehängt, 1x12,5 mm, WC	265,000	m2						
01.06.0040	Zulage Q3-Spachtelung	265,000	m2						
01.06.0050	GKBi-Decke, abgehängt, 1x12,5 mm, Kleinstflächen	18,000	St						
01.06.0060	Zulage Q3-Spachtelung	18,000	St						
01.06.0070	GK-Akustikdecke mit Randfries	1.360,000	m2						
01.06.0080	Zulage Q3-Spachtelung	1.360,000	m2						
01.06.0090	Randfries, umlaufend, b= 50 cm Zulage	980,000	m						
01.06.0100	Zulage Q3-Spachtelung	980,000	m						
01.06.0110	Zulage Dehnungsfugen	50,000	m						
01.06.0120	Rasterdecke aus Holzfaserleichtplatte, Alu breite Stege, 625/625 mm	360,000	m2						
01.06.0130	Revisionsöffnung, 600/600 mm, Alu-Rahmen	15,000	St						
01.06.0140	Revisionsöffnung, gelochte Gipsplatte, 400/400 mm	40,000	St						
01.06.0150	Revisionsöffnung, gelochte Gipsplatte, 600/600 mm	30,000	St						
01.06.0160	Verstärkung für Anbauteile	280,000	St						
01.06.0170	Zusätzliche Abhänger	300,000	St						
01.06.0180	Deckendurchführungen in Unterhangdecken, 5/10 cm	200,000	St						
01.06.0190	Einzelkabeldurchführungen	200,000	St						
01.06.0200	Zulage für Trennstreifen	1.000,000	m						
01.06.0210	Zulage für 2-stufige Montage Unterhangdecken	1.985,000	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme C321 Campus Handwerk Halle		
Leistung 300.14 Trockenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ter Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.07.0010	Brüstung Konstruktionstyp II, h = 1,10 m, bis 2,0 kN/m	33,000	m						
01.07.0020	Zulage Q3-Spachtelung	33,000	m						
01.08.0010	Abschottung Brandschutz, 350 mm, Mineralwolle 60 mm, EI 90	60,000	m						
01.08.0020	Gipsplatten-Verkofferung, 2-seitig, 50/70 cm, MW	150,000	m						
01.08.0030	Zulage Q3-Spachtelung	150,000	m						
	Für unvorhergesehene und nicht im LV erfasste Arbeiten								
01.09.0010	Stunden Facharbeiter	10,000	h						
01.09.0020	Stunden Helfer	10,000	h						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.