

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

Inhaltsverzeichnis

	Vorbemerkungen / Vertragstexte	2
01	Fliesenlegerarbeiten	5
01.01	Vorleistungen	5
01.02	Fliesen	13
01.03	Zusatzleistungen	18
01.04	Treppenbelag	24
01.05	Riemchen	40
	Zusammenstellung	42

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Folgende Randbedingungen sind für die Baumaßnahme zu beachten:

1. Baustelle

Das Objekt Ortschaftszentrum Dittersbach befindet sich auf der Dorfstraße 53 in 02748 Bernstadt auf dem Eigen, OT Dittersbach.

Die Zufahrt ist über den Kirchweg möglich. Das Objekt besitzt von der Dorfstraße aus, eine weitere Zufahrt für kleiner Fahrzeuge (PKW).

Vor dem Gebäude sind Abstellmöglichkeiten für die Baustelleneinrichtung vorhanden. Der Platz ist aber begrenzt. In ca. 50 bis 60m Entfernung zum Objekt befindet sich eine weitere Stellplatzfläche, welche Teilweise genutzt werden kann.

Die Baumaßnahme umfasst Hauptgebäude mit Mehrzweckhalle Nebengebäude (Saal, Heimatstube, Küche/ Catering, Heizraum)
- den Ausbau/ Sanierung aller Geschosse KG, EG (Halle), OG Nebengebäude, DG
- Sanierung von Haustüren und Fenster
- Grundrissanpassung
Das Bauprojekt wird in zwei Abschnitten zeitversetzt bearbeitet. Es sind mindestens zwei bis drei Anfahrten erforderlich.

2. Kostenabgrenzung

Die Kosten für den Verbrauch von Strom und Wasserenergie sind Bestandteil der Preise.

Folgende Umlagen werden vorgesehen :

Baustrom + Bauwasser 0,5 %

(von der Bruttosumme, Nettobetrag)

Bauwesen 0,15 %(von der Bruttosumme, Nettobetrag)

Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergütet. Wasseranschluss und Baustrom sind vorhanden. Verlängerungskabel sind vorzuhalten .

3. Baustelleneinrichtung

Einrichten und Aufbau aller zur fristgerechten Durchführung der Baustelle benötigter Werkzeuge, Maschinen. Einrichtungen die zur Versorgung mit Strom, Beleuchtung dienen, sowie die Beschaffung von Trinkwasser, mieten und anlegen notwendiger Lagerplätze für Geräte und Material-, sowie Schuttcontainer sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Die Baureinigung und Schuttbeseitigung ist während der gesamten Bauzeit durchzuführen. Erschwernisse für das Einbringen aller Materialien, Gerüste, Hebezeuge,

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

Vorbemerkungen / Vertragstexte

und Werkzeuge auf die Baustelle, sowie der Abtransport nach Beendigung, werden nicht gesondert abgerechnet und sind in die LV-Positionen einzurechnen. Die Beleuchtung der Arbeitsplätze ist Bestandteil der Baustelleneinrichtung.

Die Unkosten für die Baustelleneinrichtung, die der AN zur ordnungsgemäßen Durchführung der Baustelle zu erbringen hat, sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren!

Alle anderen Leistungen werden in den folgenden Positionen separat vergütet!

4. Der Bieter erklärt sämtliche Montageleistungen in fachgerechter Ausführung zu erbringen. Es sind die Abbruchleistungen und -materialien auf/ in der Baustelle auszuführen, für den Transport zu zerkleinern, zu trennen, abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen.

Die Anlieferung von Material hat fracht- u. verpackungsfrei bis zur Verwendungsstelle zu erfolgen. Hilfskräfte zum Entladen der Teile werden nicht zur Verfügung gestellt. Alle Lieferungen, auch kleinsten Umfangs, sind vom Auftragnehmer auf der Baustelle in Empfang zu nehmen;

Nachfolgend beschriebene Bauleistungen und Materialien sind zu liefern und fachgerecht einzubauen auch wenn keine genaue Beschreibung in den folgenden Positionen definiert wurde.

Angegebene, beschriebene Produkte sind als Richtqualität angegeben bzw. zu verstehen. Es können gleichwertige Produkte angeboten werden.

5. Abfallbeseitigung
Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial u. dgl. ist vom Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen.

6. Der Bieter hat sich mit der Örtlichkeit vertraut zu machen. Ein Anspruch auf Nachforderung wegen Unkenntnis der Örtlichkeit wird ausgeschlossen.

7. Die Bauleistungen in diesem Leistungsverzeichnis beinhalten Leistungen, welche in Abhängigkeit zu weiteren/ anderen Bauunternehmer stehen. Diese werden Zeitversetzt ausgeführt. Es ist damit zu rechnen, dass die Bauleistungen teilweise unterbrochen werden. bzw. mehrmals neue Bauabschnitte ausgeführt/begonnen werden!

8. Der Bieter hat die Vollständigkeit der Unterlagen

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

Vorbemerkungen / Vertragstexte

anhand der Seitenzahlen zu prüfen und fehlende Blätter bei der ausschreibenden Stelle anzufordern.

9. Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen deutschsprachigen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils 'zwei wöchentlich' statt.

10. Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maße sind Richtmaße und müssen deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort abgenommen und kontrolliert werden.

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01		Fliesenlegerarbeiten		
01.01		Vorleistungen		
01.01.0010		Baustelleneinrichtung		
		Einrichten und Aufbau aller zur fristgerechten Durchführung der Baustelle benötigter Werkzeuge, Maschinen. Einrichtungen die zur Versorgung mit Strom, Beleuchtung dienen, sowie die Beschaffung von Trinkwasser, mieten und anlegen notwendiger Lagerplätze für Geräte und Material-, sowie Schuttcontainer und Unterkunftscontainer sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. <u>Die Baureinigung und Schuttbeseitigung ist während der gesamten Bauzeit durchzuführen.</u> Erschwernisse für das Einbringen bzw. verbringen aller Materialien, Hebegeräte, Gerüste Werkzeuge auf die Baustelle, sowie der Abtransport nach Beendigung, werden nicht gesondert abgerechnet und sind in die LV-Positionen einzurechnen. Die Beleuchtung der Arbeitsplätze ist Bestandteil der Baustelleneinrichtung. inkl. Beseitigung nach Beendigung der Bauleistung		
		1 psch
01.01.0020		CM-Messung		
		Feuchtigkeitsgehalt des vorhandene Untergrundes Messen CM-Messung zur Sicherstellung der ausreichenden Belegereife des eingebauten Estrichs inkl. Protokoll		
		10 St
01.01.0030		Estrichoberflächen reinigen/ saugen		
		Verunreinigungen; Putz/ Spachtelreste vom Estrich lösen bestehenden Estrichoberflächen reinigen Vorbereitung für neuen Bodenbelag Reinigung mit Besen <u>und</u> Industriestaubsauger		
		497 m²

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0040	Grundierung auf Dispersionsbasis für Spachtel			
	Grundierung auf Dispersionsbasis vor Spachtelauftrag und dem Verlegen der Fliesen			
	Ausführung: UG EG und OG			
	994 m²	
01.01.0050	Spachteln und Schleifen von Estrich			
	Vollflächiges Spachteln und Schleifen von Estrich mit Spachtelmasse, vollflächig abgezogen, inkl. ausgleichen von geringen Unebenheiten. und absaugen der Rückstände			
	Spachteldicke : bis 5 mm			
	Ausführung: UG, EG OG			
	497 m²	
01.01.0060	Gefälleausbildung Spachtelauftrag, d=0-10 mm			
	Estrich mit standfester Spachtelmasse vollflächig abziehen, Ausbildung eines leichten Gefälles zum Ablauf Duschrinne Ausgleichsspachtel aufbringen und schleifen			
	inkl. ausgleichen von Unebenheiten und absaugen der Rückstände			
	Spachteldicke: von 10mm bis 20mm als Gefälle			
	Ausführungsort: Duschen Sanitärbereich Sauberlaufbereich Anpassung bis Türschwelle			
	13 m²	

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0070	Punktgefälle 1,0x1,0m			
	Zulage Untergrund für Punktgefälle anpassen			
	Im Estrich ausgesparte Fläche 1,0mx1,0m			
	ca. 0,5cm bis 2,0cm tiefer als Grundestrichfläche zur Anpassung eines Punktgefälles zum Bodeneinlauf.			
	Zulage für die Ausgleichsarbeiten inkl. Spachtelmasse zur Gefälleanpassung 1,0x1,0m und zur Anpassung der Abdichtungsbahn im Gefälle			
	inkl. Anpassung an Bodeneinlauf (Einbau Bodeneinlauf siehe separate Position)			
	11 St	
01.01.0080	Türschwellenbereich verspachteln			
	Vollflächiges Spachteln bzw. Ausgleichen im Türschwellenbereich mit geeigneter Spachtelmasse, incl. Ausgleich von geringen Unebenheiten.			
	Dicke : bis 5,0 mm			
	Schwellentiefe: 10 - 30 cm			
	Einbauort Türbereiche			
	39 m	
01.01.0090	Randstreifen entfernen			
	Randstreifen und Überstände aus Abdichtungs- oder Dämmmaterial entfernen, inkl. Entsorgung und Deponiegebühr.			
	454 m	

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0100	Dichtung gegen Spritzwasser, W1			
	Abdichtungsmatte für Fliesenbelage aus einer rissüberbrückenden Polypropylen-Folie mit einem Schneidraster und rückseitig eingebundenem Trägervlies auf vorhandenem, ebenflächigem und tragfähigem Untergrund an Als Dichtung gegen Spritzwasser, W1			
	Boden, bestehend aus Zementestrich mit dafür geeignetem Fliesenkleber nach Wahl des Anbieters			
	liefern und fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben verkleben.			
	Anschlüsse an Rohrdurchführungen und Bodeneinläufen werden gesondert vergütet.			
	Fußbodenflächen ohne Einläufe, Eingangsbereiche			
	39 m²	
01.01.0110	Abdichtung Wandanschluss W1			
	Streichisolierung/ Abdichtungsband durch Aufbringen einer Dichtung auf trockene Spachtelflächen./ Putzfläche passend zum Angebotenenn System der Flächendichtung			
	Als Dichtung gegen Spritzwasser, W1 an Wänden im Sockelbereich			
	Fußbodenflächen ohne Einläufe, Eingangsbereiche			
	Höhe max.5cm			
	63 m	
01.01.0120	Wandabdichtung Türanschluss W1			
	Zulage Ausbildung Abdichtungswandanschluss W1 an Türleibungen / Außenecken			
	Türleibungen: von 150mm bis 350mm			
	1x Ecke W1 ausbilden und kalkulieren			
	34 St	

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0130		Dichtung gegen Spritzwasser, WC-Bereiche W2		
		Abdichtungsmatte für Fliesenbelage aus einer rissüberbrückenden Polypropylen-Folie mit einem Schneidraster und rückseitig eingebundenem Trägervlies auf vorhandenem, ebenflächigem und tragfähigem Untergrund an Als Dichtung gegen Spritzwasser, W2		
		Boden, bestehend aus Zementestrich mit dafür geeignetem Fliesenkleber nach Wahl des Anbieters		
		liefern und fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben verkleben.		
		Anschlüsse an Rohrdurchführungen und Bodeneinläufen werden gesondert vergütet.		
		Ausführung WC-Bereiche		
	66 m²	
01.01.0140		Abdichtung Wandanschluss W2		
		Streichisolierung/ Abdichtungsband durch Aufbringen einer Dichtung auf trockene Spachtelflächen./ Putzfläche passend zum Angebotenenn System der Flächendichtung Als Dichtung gegen Spritzwasser, W2 an Wänden im Sockelbereich in Sanitärbereichen Höhe max.5cm		
	115 m	
01.01.0150		Wandabdichtung Türanschluss W2		
		Zulage Ausbildung Abdichtungswandanschluss an Türleibungen / Außenecken Türleibungen: von 150mm bis 350mm 1x Ecke W2 ausbilden und kalkulieren		
	43 St	

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.0160 **Dichtung gegen Spritzwasser, Dusche und CateringW3**

Abdichtungsmatte für Fliesenbelage aus einer rissüberbrückenden Polypropylen-Folie mit einem Schneidraster und rückseitig eingebundenem Trägervlies auf vorhandenem, ebenflächigem und tragfähigem Untergrund an Als Dichtung gegen Spritzwasser, W3

Boden, bestehend aus Trockenbauestrich mit dafür geeignetem Fliesenkleber nach Wahl des Anbieters

liefern und fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben verkleben.

Anschlüsse an Rohrdurchführungen und Bodeneinläufen werden gesondert vergütet.

86 m²

.....

.....

01.01.0170 **Abdichtung Wandanschluss W3**

Streichisolierung/ Abdichtungsband durch Aufbringen einer Dichtung auf trockene Spachtelflächen./ Putzfläche passend zum Angebotenenn System der Flächendichtung Als Dichtung gegen Spritzwasser, W3 an Wänden im Sockelbereich in Sanitärbereichen Höhe max.5cm

109 m

.....

.....

01.01.0180 **Wandabdichtung Türanschluss W3**

Zulage Ausbildung Abdichtungswandanschluss an Türleibungen Türleibungen: von 150mm bis 350mm =1 St = 1 Ecke ausbilden und kalkulieren

40 St

.....

.....

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0190	Wandflächen reinigen/ saugen Verunreinigungen; Putz/ Spachtelreste an Wandflächen lösen bestehenden Oberflächen reinigen Vorbereitung für Wandfliese Reinigung mit Besen <u>und</u> Industriestaubsauger Ausführung: Sanitärbereiche Ausführung in Kleinstflächen Spritzwasserbereiche Waschbecken und Urinale			
	338 m²	
01.01.0200	Grundierung auf Dispersionsbasis Grundierung auf Dispersionsbasis vor Spachtelauftrag für die Aufnahme von Spachtelmasse. Einbauort : TB Wände Sanitärbereich Spritzwasserbereiche Waschbecken und Urinale			
	338 m²	
01.01.0210	Dichtung gegen Spritzwasser, Sanitärbereiche W1 Abdichtungsmatte für Fliesenbeläge aus einer rissüberbrückenden Polypropylen-Folie mit einem Schneidraster und rückseitig eingebundenem Trägervlies auf vorhandenem, ebenflächigem und tragfähigem Untergrund an Als Dichtung gegen Spritzwasser, W1 Wand, bestehend aus Trockenbau mit dafür geeignetem Fliesenkleber nach Wahl des Anbieters liefern und fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben verkleben. Anschlüsse an Rohrdurchführungen und Bodeneinläufen werden gesondert vergütet. Ausführung in Kleinstflächen Spritzwasserbereiche Waschbecken und Urinale			
	14 m²	

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.0220 **Dichtungsmanschette Wanddurchdringungen W1**

Zulage zur Anpassung von Wanddurchdringungen
im Fliesenspiegelbereich

Zulage zur Ausbildung der Abdichtung
inkl. Abdichtmanschette einarbeiten in Flächendichtung

Wasser und Abwasserdurchdringungen
+ Befestigungselemente

bis Größen von DN 100

72 St

.....

01.01.0230 **Dichtung gegen Spritzwasser, Duschen W3**

Abdichtungsmatte
für Fliesenbeläge aus einer rissüberbrückenden
Polypropylen-Folie mit einem Schneidraster und rückseitig
eingebundenem Trägervlies auf vorhandenem,
ebenflächigem und tragfähigem Untergrund an
Als Dichtung gegen Spritzwasser, W3

Wand, bestehend aus Trockenbau
mit dafür geeignetem
Fliesenkleber nach Wahl des Anbieters

liefern und fachgerecht unter Beachtung
der Herstellerangaben verkleben.

Anschlüsse an Rohrdurchführungen und Bodeneinläufen
werden gesondert vergütet.

Ausführung in Kleinstflächen
Spritzwasserbereiche Dusche

53 m²

.....

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0240		Dichtungsmanschette Wanddurchdringungen W3 Zulage zur Anpassung von Wanddurchdringungen W3 im Fliesenspiegelbereich Zulage zur Ausbildung der Abdichtung inkl. Abdichtmanschette einarbeiten in Flächendichtung Wasser und Abwasserdurchdringungen + Befestigungselemente bis Größen von DN 100 20 St
01.01.0250		Entkopplungsbahn Rissüberbrückende Entkopplungsbahn aus einer stabilen Gewebearmierung, beidseitigen Spezialvlieskaschierung für optimale Verankerung zu Fliesenverlegewerkstoffen für Innen als Entkopplung zwischen Oberbelag und Untergrund auf tragfähigen Untergründen und Mischuntergründen, vollflächig mit Fliesenkleber nach Herstellervorschrift verlegen. Aufkämmen des Mörtelbettes mit Fliesenkleber Entkopplungsbahn vollflächig und stoßversetzt verlegen. Untergründe sind zuvor von Mörtelresten und Verunreinigungen zu säubern. Unebenheiten sind auszugleichen. (Siehe Vorpositionen) liefern und fachgerecht einbauen inkl. Kleber 33 m²
Summe 01.01		Vorleistungen	
01.02		Fliesen		
01.02.0010		Bodenfliesen R10, 30/60 Duschen und Umkleide Bodenfliesen, liefern und einbauen R 10 rutschhemmend, auf Zementestrich im Dünnbett verlegen, (teilweise Heizestrich) Ausführung: wilder Verband einschl. Verfugung,liefen und einbauen.		

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Farbe:/ Oberfläche: nach Mustervorlage und Wahl des Bauherrn		
		Materialdicke: 10 mm Fliesengröße : 30/60 cm kalibriert		
		Einbauorte: Sanitärbereiche, Duschen		
		Materialpreis: min. 40€		
	158 m²	
01.02.0020	Bodenfliesen R9, 30/60			
		Bodenfliesen, liefern und einbauen R 9 rutschhemmend, auf Zementstrich im Dünnbett verlegen, (teilweise Heizestrich) Ausführung: wilder Verband		
		einschl. Verfugung,liefen und einbauen.		
		Farbe:/ Oberfläche: nach Mustervorlage und Wahl des Bauherrn		
		Materialdicke: 10 mm Fliesengröße : 30/60 cm kalibriert		
		Einbauorte: Nebenräume, Kleiner Saal		
		Materialpreis: min. 40€		
	340 m²	
01.02.0030	Bodenfliesen im Gefälle Punktgefälle			
		Zulage Bodenfliesen Untergrund anpassen und Fliesen schneiden		
		Im Estrich ausgesparte Fläche 1,0mx1,0m zur Anpassung eines Punktgefälles zum Bodeneinlauf.		
		Zulage für Gesamtaufbau zur Gefälleanpassung 1,0x1,0m und zur Anpassung der Abdichtungsbahn im Gefälle inkl. Einarbeitung Dichtmanschette Einlauf und zur Anpassung der Fliesen Gefälleanpassung		
	11 St	

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0040	57 m	Sockelfliese für R10 Sockelfliesen, passend zu den beschriebenen Bodenfliesen, im Dünnbett. Höhe : 6 cm, Materialdicke : 10 mm Fliesengröße : 30/60 cm R10 Fliesensockel
01.02.0050	268 m	Sockelfliese für R9 Sockelfliesen, passend zu den beschriebenen Bodenfliesen, im Dünnbett. Höhe : 6 cm, Materialdicke : 10 mm Fliesengröße : 30/60 cm
01.02.0060	338 m²	Wandfliesen Wandbekleidung aus keramischen Fliesen, uni, glasiert, in Innenräumen auf verlegefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel verlegen. Verlegung bis Raumhöhe 2,56m oder 1,20m. einschl. Verfugung, liefern und einbauen. Einarbeitung von Rohrdurchführungen und Elt Installation ist mit vorzusehen! Untergrund : GK-Platten, Massivwände Format : Passend zum Bodenfliesenformat Ausführung: wilder Verband Oberfläche : eben, matt Materialdicke : 10 mm Fliesengröße : 30x60cm kalibriert Farbe : nach Wahl des Bauherrn Standartkolektion Ausführung in Kleinstflächen Spritzwasserbereiche Waschbecken und Urinale Materialpreis: min. 40€

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.02.0070

Fliesenspiegel Bar

Wandbekleidung aus keramischen Fliesen,
als Fliesenspiegel
Höhe: ca. 29 cm

uni, glasiert, in Innenräumen auf verlegefertigen
Untergrund im Dünnbett
mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel verlegen.
Verlegung in Kellerbar
ab BRH 90cm bis BRH 1,19.

einschl. Verfugung, liefern und einbauen.

Untergrund : GK-Platten,
Ausführung: wilder Verband

Oberfläche : eben, matt
Materialdicke : 10 mm
Fliesengröße : 30x60cm kalibriert
Farbe : nach Wahl des Bauherrn Standartkolektion

Ausführung in Kleinstflächen
Spritzwasserbereiche Waschbecken und Urinale

Materialpreis: min. 40€

11 m

.....

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.02.0080

Duschnische

Wandnische im Duschbereich
mit keramischen Fliesen,
siehe Wandfliesen auf verlegefertigen Untergrund
im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel verlegen.

Verlegung:
Vorsatzschale: Tiefe 25cm
63x33cm Nischenmaß

inkl. Lieferung und Einbau einer Abschlusschiene
aus Edelstahl
an der Vorderkannte mit abgerundeten Vorderkannte
Länge Edelstahlschiene: Umlaufend um Nische
Inkl. Anpassung der 4 runden Innenecken

einschl. Verfugung, liefern und einbauen.

Untergrund : GK-Platten,
Format : Passend zum wandfliesenbelag
Oberfläche : eben, matt
Materialdicke : 10 mm
Fliesengröße : 30x60cm
Farbe : nach Wahl des Bauherrn Standardkollektion

Ausführung in Kleinfläche
Vollständiges auskleiden der Nische mit Fliesen
Rückwand und Leibungen umlaufend

Lieferung aller erforderlichen Materialien und einbau

2 St

.....

01.02.0090

Fliesenanpassung Wanddurchdringungen

Zulage zur Anpassung von Wanddurchdringungen
im Fliesenspiegelbereich

Zulage zur Ausbildung/ Anpassung der Fliesen
Öffnungen im Fliesenspiegel herstellen

inkl. Schneidarbeiten etc.

Wasser und Abwasserdurchdringungen
+ Befestigungselemente
bis Größen von DN 100

51 St

.....

Summe 01.02 Fliesen

.....

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.03 **Zusatzleistungen**

01.03.0010 **Bodenablauf einbauen eindichten und einfliesen**

Vorhandenen Bodeneinlauf einbauen
als vertikaler Dünnbettbodenablauf mit Geruchsverschluss,
Ablauf DN 100

Vorhandene Situation:
Bodeneinlauf bauseits geliefert
Grundelement mit Abdichtungsmanschette für Bodenabdichtung eingebaut
(=Anbindung Rohbauabdichtung vorhanden)

bauseits geliefertes Aufbauelement in Grundelement einbauen
Anarbeitung des Bodenaufbaus:

40x40cm Dämmung bis 120mm Stärke
+ 50mm Estrich

Einbau der Abdichtungsmanschette des Bodeneinlaufs
ausgespart .

Aufbauelement auf Höhenmaß einbauen inkl. einbauen / Anpassung des
Estrichaufbaus.

Dämmung + Estrich oder standfeste
Zementgebundene Estrichmasse.

Einbindung vorhandene Abdichtungsmanschette für Bodenabdichtung vor
dem Fliesenaufbau

Einsatz: Innenbereich
liefern und fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben einbauen.

inkl. Einbauteile und Abdichtungsmanschette für Übergang der Abdichtung
vorhanden

Ausbildung des Einlaufes mit der Fliesenoberfläche

inkl. Anarbeitung/ Anpassung des Trockenbauestrichs zur Anpassung des
Ablaufs

11 St

.....

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.03.0020 **Fußmatte mit Winkelrahmen 100 x 100 cm**

Sauberlaufsystem Einbaurahmen + Matte
inkl. Lieferung und Montage

Fußmatte aus Aluminium-Profilen 22 mm hoch, mit unterseitiger
Trittschalldämmung,
Profilabstand 5 mm, mit Rauhaarripseinlage in verschiedenen Farben

Mit Aluminium-Winkelrahmen, Rahmenaußenhöhe dann 25 mm hoch mit
Außenmaß 100 x 100 cm

Einbau in Bestandsestrich,
einschl. einschneiden und Angleichen des Estrichs
innerhalb des Rahmens aus Edelstahl-Winkelprofilen.

Sauberlaufsystemrahmen für nachfolgende Sauberlaufmatte

Zur Ausführung :
Beim Einbau des Rahmens ist die Aufbauhöhe des
Bodenbelags zu berücksichtigen
(Abstimmung mit Bauleitung vor Ort).

Rahmengröße : 100x100cm (vierseitig)
Abstimmung Einbauort
Richtqualität:
EMCO-Fußmatte 522 R mit Winkelrahmen 200 x 100 cm

2 St

.....

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.03.0030 **Duschrinne einbauen eindichten und einfliesen**

Vorhandenen Duschrinne einbauen
Anbindung an Grundleitung und Anarbeitung an Estrich

Vorhandene Situation:
Duschrinne wird Bauseitig geliefert
inkl. Anarbeitung der Dichtmanschette

geliefertes Aufbauelement einbauen
Anarbeitung des Bodenaufbaus
30mm Dämmung
70mm Estrich
Einbau der Abdichtungsmanschette der Bodenrinne

Aufbauelement auf Höhenmaß einbauen inkl. einbauen / Anpassung des
Estrichaufbaus.
Dämmung + Estrich oder standfeste
Zementgebundene Estrichmasse.
Einbindung vorhandene Abdichtungsmanschette für Bodenabdichtung vor
dem Fliesenaufbau

Einsatz: Innenbereich
liefern und fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben einbauen.

inkl. Einbauteile und Abdichtungsmanschette für Übergang der Abdichtung
einbauen
Ausbildung der Rinne mit der Fliesenoberfläche
inkl. Anarbeitung/ Anpassung des Estrichs zur Anpassung des Ablaufs

6 m

01.03.0040 **Bodenabschlussprofil liefern und einbauen**

Liefern und Einbauen eines Profils
zwischen wechselnden Bodenbelägen gleicher Höhe
in Türbereichen usw.
Das Profil passend zu oben genannten Bodenfliesen
in Dünnbett einlegen bzw. nach Herstellervorschrift einbauen,
incl. aller Befestigungsmittel und Zuschnitt.

Material : Edelstahl
Einbaulängen : bis 1,135 m
Abstimmung mit der Bauüberwachung!

22 m

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0050		Bewegungsfugenprofil		
		Bewegungsfugen der Estrichfelder im Oberbelag deckungsgleich übernehmen und mit einem Dehnfugenprofil abdecken,		
		Bewegungsfugenprofil mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und in einer U-förmigen Profilkammer befestigten 11 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem Elastomer mit seitlich angeordneten Metallprofilen aus E V4A = Edelstahl 1.4404 (V4A)		
		liefern und unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht einbauen.		
		Der Einbau von Fugenkreuz-Einlagen wird gesondert vergütet.		
		Richtqualität: Schlüter-DILEX-KS		
		Schiene + thermoplastischem Elastomer liefern und einbauen		
	30 m	
01.03.0060		Bewegungsfugenprofil Rückschnitt		
		Eingebautes Fugenprofil auf Höhe der Ausgleichsschicht zurückschneiden vor Ausführung der Bewegungsfugen inkl. Beseitigung des Bauschutts		
		Profil aus Kunststoff mit Schaumstoffeinlage		
	20 m	
01.03.0070		Fugenkreuz Bewegungsfuge		
		Zulage für Bewegungsfugen der Estrichfelder im Oberbelag deckungsgleich übernehmen und mit einem Dehnfugenprofil abdecken,		
		Ausführung eines Fugenkreuzes Schiene + thermoplastischem Elastomer liefern und einbauen		
		Richtqualität: Schlüter-DILEX-KS		
	1 St	

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.03.0110 **Eck und Abschlusschutzwinkel, Edelstahl**

Eckschutzwinkel an horizontalen und vertikalen Kanten nach Angabe einbauen.

Einbauort:

- alle freien Wandecken
- oberer Abschluss der Wandfliesen als Belagsabschluss- oder Eckprofil mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und symmetrisch gerundeter Sichtfläche liefern und fachgerecht einbauen.

Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.

Material: EB = Edelstahl gebürstet

Profilhöhe: entsprechend angebotener Fliesendicke

Ausführung erfolgt nach Abstimmung mit Bauherrn

Richtqualität : Schlüter -Rondec o. glw.

190 m

01.03.0120 **Eckstücke, Edelstahl**

Zulage zur Ausführung der Eckschutzwinkel an horizontalen und vertikalen Kanten nach Angabe einbauen.

Zulage für die Lieferung und den Einbau von Formteilen wie Außenecken oder Innenecken

Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.

Material: EB = Edelstahl gebürstet

Profilhöhe: entsprechend Fliesendicke

Richtqualität : Schlüter -Rondec o. glw. (nach Wahl des Bauherrn)

44 St

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0130		Stundenlohnarbeiten		
		Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG oder der Bauleitung ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Die Ausführung der Stundenlohnarbeiten erfolgt nur in Abstimmung mit dem AG und der Bauleitung zum Nachweis! Fliesenleger		
	5 h	
Summe 01.03		Zusatzleistungen	

01.04 **Treppenbelag**

01.04.0010 **Treppenstufen Vorbereitung gerade bis 1,15m Stufenbreite**

Treppenstufen Vorleistungen
Terrazzoplatten bzw. Klinkerstufen bearbeiten für späteren Ausgleich und Fliesenbelag

Folgende Arbeitsschritte einkalkulieren

- inkl. Reinigung
- inkl. Oberfläche aufrauen
- inkl. Reinigung
- inkl. Haftgrundierung

Stufenabmessungen:
Auftritt: 29cm
Steigung/ Setzstufe: 20cm
inkl. Untertritt: 3cm Höhe ca. 15cm

Einzellängen/ Stufenlänge: bis 1,15m

Ausführung an geraden Stufen

Ausführung an Auftritt und Setzstufe = eine Stufe

21 St

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.04.0020 **Treppenstufen Vorbereitung gewendelte Stufe**

Treppenstufen Vorleistungen
Terrazzoplatten bearbeiten für
späteren Ausgleich und Fliesenbelag

Folgende Arbeitsschritte einkalkulieren

inkl. Reinigung
inkl. Oberfläche aufrauen
inkl. Reinigung
inkl. Haftgrundierung

Stufenabmessungen:
Steigung/ Setzstufe: 20cm
inkl. Untertritt: 3cm Höhe ca. 15cm

Einzellängen/ Stufenlänge: bis 1,45m
Auftrittsbreiten konisch von 10cm auf ca. 56cm
Auftrittsfläche bis 0,49m² Setzstufenfläche bis 0,29m²
(= Größte Abwicklung = Kalkulation für diese Größe je Stück)

Ausführung an gewendelten/ konischen Stufen
Ausführung an Auftritt und Setzstufe = eine Stufe

25 St

01.04.0030 **Treppenstufen Vorbereitung gerade bis 1,34m Stufenbreite**

Treppenstufen Vorleistungen
Rohbaustufen aus Beton bearbeiten für
späteren Ausgleich und Fliesenbelag

Folgende Arbeitsschritte einkalkulieren

inkl. Reinigung
inkl. Oberfläche aufrauen
inkl. Reinigung
inkl. Haftgrundierung

Stufenabmessungen:
Auftritt: 30cm
Steigung/ Setzstufe: 19cm

Einzellängen/ Stufenlänge: bis 1,34m

Ausführung an geraden Stufen

Ausführung an Auftritt und Setzstufe = eine Stufe
(Treppe zum Untergeschoss)

10 St

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.04.0040 **Treppenpodest Vorbereitung gerade Treppe 1.3**

Treppenpodest Vorleistungen
Podest aus Terrazzoplatten bearbeiten für
späteren Ausgleich und Fliesenbelag

Folgende Arbeitsschritte einkalkulieren

inkl. Reinigung
inkl. Oberfläche aufrauen
inkl. Reinigung
inkl. Haftgrundierung

Podestabmessung
1,15m x1,26m
Angrenzende Türschwelle
0,76m x 0,15m

Ausführung Podestfläche inkl. Türschwelle
(Treppe im Treppenhaus 1.3)

1 St

01.04.0050 **Treppenzwischenpodest Vorbereitung gerade Treppe 1.3**

Treppenpodest Vorleistungen
Podest aus Terrazzoplatten bearbeiten für
späteren Ausgleich und Fliesenbelag

Folgende Arbeitsschritte einkalkulieren

inkl. Reinigung
inkl. Oberfläche aufrauen
inkl. Reinigung
inkl. Haftgrundierung

Podestabmessung
1,15m x0,65m
Angrenzende Türschwelle
0,85m x 0,16m
inkl. 1x Setzstufenhöhe 20cm x1,15m

Ausführung an Setzstufe und Podestfläche
inkl. Türschwelle
(Treppe im Treppenhaus 1.3)

1 St

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.04.0060 **Treppenpodest Vorbereitung gerade Heimatstube**

Treppenpodest Vorleistungen
Podest aus Klinkerstein bearbeiten für
späteren Ausgleich und Fliesenbelag

Folgende Arbeitsschritte einkalkulieren

inkl. Reinigung
inkl. Oberfläche aufräumen
inkl. Reinigung
inkl. Haftgrundierung

Podestabmessung
1,15m x1,19m
inkl. 1x Setzstufenhöhe 20cm x1,15m

Ausführung an Setzstufe und Podestfläche
(Treppe im Treppenhaus Heimatstube)

1 St

.....

01.04.0070 **Stufenausgleich gerade bis 1,15m Stufenbreite inkl. Schalung**

Ausgleichsspachteln standfest rissüberbrückend
auf Treppenstufen liefern einbauen und schleifen

vollflächiges Spachteln und Schleifen aller Oberflächen
ist mit auszuführen
Herstellung einer ebenen Oberfläche
für nachträgliche Fliesenbelag

Trittstufe zur Aufnahme der Fliesen und zur Anpassung der neuen
Fußbodenhöhen anpassen

inkl. einschalen mit Schalungsbrett/ Leiste
an jeder Stufen für den erforderlichen Ausgleich
jede Stufe ist entsprechend anzupassen
liefern und Höhengerecht einbauen

Stufenabmessungen:
Auftritt: 29cm
Steigung/ Setzstufe: 20cm
inkl. Untertritt: 3cm Höhe ca. 15cm

Ausgleichshöhe: 1,0cm bis 2,5cm

Einzellängen/ Stufenlänge: bis 1,15m

Ausführung an geraden Stufen
seitliche Stufenbegrenzung= Mauerwerk Bestand

21 St

.....

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.04.0080 **Stufenausgleich gewendelte Stufe inkl. Schalung**

Ausgleichsspachteln standfest rissüberbrückend auf Treppenstufen liefern einbauen und schleifen

vollflächiges Spachteln und Schleifen aller Oberflächen ist mit auszuführen
Herstellung einer ebenen Oberfläche für nachträgliche Fliesenbelag

Trittstufe zur Aufnahme der Fliesen und zur Anpassung der neuen Fußbodenhöhen anpassen

inkl. einschalen mit Schalungsbrett/ Leiste an jeder Stufen für den erforderlichen Ausgleich jede Stufe ist entsprechend anzupassen liefern und Höhengerecht einbauen

Stufenabmessungen:

Einzellängen/ Stufenlänge: bis 1,45m
Auftrittsbreiten konisch von 10cm auf ca. 56cm
Auftrittsfläche bis 0,49m² Setzstufenfläche bis 0,29m²
(= Größte Abwicklung = Kalkulation für diese Größe je Stück)

Ausgleichshöhe: 1,0cm bis 2,5cm

Ausführung auf Trittstufe
seitliche Stufenbegrenzung= Mauerwerk Bestand

25 St

.....

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.04.0090 **Stufenausgleich gerade bis 1,34m Stufenbreite inkl. Schalung**

Ausgleichsspachteln standfest rissüberbrückend
auf Treppenstufen liefern einbauen und schleifen

vollflächiges Spachteln und Schleifen aller Oberflächen
ist mit auszuführen
Herstellung einer ebenen Oberfläche
für nachträgliche Fliesenbelag

Trittstufe zur Aufnahme der Fliesen und zur Anpassung der neuen
Fußbodenhöhen anpassen

inkl. einschalen mit Schalungsbrett/ Leiste
an jeder Stufen für den erforderlichen Ausgleich
jede Stufe ist entsprechend anzupassen
liefern und Höhengerecht einbauen

Stufenabmessungen:
Auftritt: 30cm
Steigung/ Setzstufe: 19cm

Ausführung an geraden Stufen

Ausgleichshöhe: von 2,3cm bis 9,5cm !
(jeder Stufe wird 8mm höher aufgebaut!)
(2,3cm, 3,1cm, 3,9cm,4.7cm,5,5cm, 6.3cm, 7.1cm ,7,9cm, 8,7cm, 9,5cm)

Einzellängen/ Stufenlänge: bis 1,34m

Ausführung an geraden Stufen
(Treppe zum Untergeschoss)
seitliche Stufenbegrenzung= Mauerwerk Bestand

10 St

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.04.0100 **Treppenpodest Ausgleichsspachtel Treppe 1.3**

Treppenpodest Ausgleichsspachtel
liefern einbauen und schleifen
auf Podest aus Terrazzoplatten

Ausgleichsspachteln standfest rissüberbrückend
auf Treppenpodest

vollflächiges Spachteln und Schleifen aller Oberflächen
ist mit auszuführen
Herstellung einer ebenen Oberfläche
für nachträgliche Fliesenbelag

Podestfläche zur Aufnahme der Fliesen und zur Anpassung der neuen
Fußbodenhöhen anpassen

inkl. einschalen mit Schalungsbrett/ Leiste
für den erforderlichen Ausgleich
Schalung an Türschwelle ausführen
Angrenzende Türschwelle Länge: 0,76m
liefern und Höhengerecht einbauen

Podestabmessung
1,15m x1,26m

Ausführung auf Podestfläche
(Treppe im Treppenhaus 1.3)

Ausgleichshöhe: 1,0cm bis 2,5cm
seitliche Begrenzung Mauerwerk Bestand

1 St

.....

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.04.0110 **Treppenzwischenpodest Ausgleichsspachtel Treppe 1.3**

Treppenzwischenpodest Ausgleichsspachtel
liefern einbauen und schleifen
auf Podest aus Terrazzoplatten

Ausgleichsspachteln standfest rissüberbrückend
auf Treppenpodest

vollflächiges Spachteln und Schleifen aller Oberflächen
ist mit auszuführen
Herstellung einer ebenen Oberfläche
für nachträgliche Fliesenbelag

Podestfläche zur Aufnahme der Fliesen und zur Anpassung der neuen
Fußbodenhöhen anpassen

inkl. einschalen mit Schalungsbrett/ Leiste
für den erforderlichen Ausgleich
Schalung an Türschwelle ausführen
Angrenzende Türschwelle Länge: 0,85m
und Schalung an Podestkannte = 1,15m
liefern und Höhengerecht einbauen

Podestabmessung
1,15m x0,65m

Ausführung auf Podestfläche
(Treppe im Treppenhaus 1.3)

Ausgleichshöhe: 1,0cm bis 2,5cm
seitliche Begrenzung= Mauerwerk Bestand

1 St

.....

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.04.0120 **Treppenzwischenpodest Ausgleichsspachtel Heimatstube**

Treppenzwischenpodest Ausgleichsspachtel
liefern einbauen und schleifen
auf Podest aus Klinkerstein

Ausgleichsspachteln standfest rissüberbrückend
auf Treppenpodest

vollflächiges Spachteln und Schleifen aller Oberflächen
ist mit auszuführen
Herstellung einer ebenen Oberfläche
für nachträgliche Fliesenbelag

Podestfläche zur Aufnahme der Fliesen und zur Anpassung der neuen
Fußbodenhöhen anpassen

inkl. einschalen mit Schalungsbrett/ Leiste
für den erforderlichen Ausgleich
Schalung an Podestkannte = 1,15m
liefern und Höhengerecht einbauen

Podestabmessung
1,15m x1,19m

Ausführung auf Podestfläche
(Treppe im Treppenhaus 1.3)

Ausgleichshöhe: 1,0cm bis 2,5cm
seitliche Begrenzung= Mauerwerk Bestand

1 St

.....

01.04.0130 **Setzstufen Ausgleichsplatte Setzstufen 16cm Höhe bis 1,15m**

Vorhandene Setzstufenuntertritt für flächigen Fliesenbelag anpassen

einbau druckfester Unterbauplatte
(z.b. Wediplatten) auf Maß anpassen und
als Untergrund/ Aufbauplatte einbauen
inkl. Kleber

Höhe der Ausgleichsplatten: bis 16cm
Platte auf Maß einpassen und einbauen

Stärke: bis 12,5mm
inkl. 1cm Mittelbettfuge zum verkleben der Platten
als Ausgleichsschicht

Längen bis 1,15m

23 St

.....

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.04.0140

Setzstufen Ausgleichsplatte Setzstufen 10cm Höhe bis 1.45m

Vorhandene Setzstufenuntertritt für flächigen Fliesenbelag anpassen

einbau druckfester Unterbauplatte
(z.b. Wediplatten) auf Maß anpassen und
als Untergrund/ Aufbauplatte einbauen
inkl. Kleber

Höhe der Ausgleichsplatten: bis 10cm
Platte auf Maß einpassen und einbauen

Stärke: bis 12,5mm
inkl. 1cm Mittelbettfuge zum verkleben der Platten
als Ausgleichsschicht

Längen: bis 1,45m

25 St

.....

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.04.0150

Entkopplungsbahn Treppestufen zum UG

Rissüberbrückende Entkopplungsbahn aus einer stabilen Gewebearmierung,

beidseitigen Spezialvlieskaschierung
für optimale Verankerung zu Fliesenverlegewerkstoffen für Innen als
Entkopplung zwischen Oberbelag und Untergrund auf tragfähigen
Untergründen und Mischuntergründen,

vollflächig mit Fliesenkleber nach Herstellervorschrift verlegen.

Aufkämmen des Mörtelbettes mit Fliesenkleber

Entkopplungsbahn vollflächig und stoßversetzt verlegen.

Untergründe sind zuvor von Mörtelresten und Verunreinigungen zu säubern.
Unebenheiten sind auszugleichen. (Siehe Vorpositionen)

liefern und fachgerecht einbauen
inkl. Kleber

Ausführung auf Treppenstufen
Rohbaustufen aus Beton
Folgende Arbeitsschritte einkalkulieren

Stufenabmessungen:
Auftritt: 30cm
Steigung/ Setzstufe: 19cm

Einzellängen/ Stufenlänge: bis 1,34m

Ausführung an geraden Stufen

Ausführung an Auftritt und Setzstufe = eine Stufe
(Treppe zum Untergeschoss)

10 St

.....

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.04.0160

Treppenstufen Kanntenprofil

Treppenprofil bestehend aus einem Alu Trägerprofil mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel . . . mit darin eingeklemmter, rutschhemmender und auswechselbarer Auftrittsfläche aus koextru diertem Hart/WeichP VC liefern und im Zuge der Fliesenverlegung auf den Stufen als Kantenprofil mit den Fliesen bündig und fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben verlegen.

Profiltyp:

- AluTrägerprofil mit Auftrittsfläche 52 mm breit

Auf Stufenmaß anpassen und einbauen
Stufenbreite: 1,15m, 1,36m bis 1,45m

Richtqualität: SchlüterT REP-B als Treppenprofil

63 m

.....

01.04.0170

Treppenstufen Fliesen gerade bis 1,15m Stufenbreite

Treppenstufen mit Fliesen in Mörtelbett belegen

Stufenabmessungen:
Auftritt: 29cm
Steigung/ Setzstufe: 20cm

Einzellängen/ Stufenlänge: bis 1,15m

Ausführung an geraden Stufen

Ausführung an Auftritt und Setzstufe = eine Stufe

Bodenfliesen, liefern und einbauen
R 10 rutschhemmend,
im Dünnbett verlegen,

Ausführung: wilder Verband
einschl. Verfugung,liefen und einbauen.

Oberfläche: nach Mustervorlage und Wahl des Bauherrn
Farbe: nach Wahl des Bauherrn
Materialdicke: 10 mm
Fliesengröße : 30/60 cm kalibriert

Materialpreis: min. 40€

21 St

.....

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.04.0180 **Treppenstufen Fliesen gewendelte Stufe**

Treppenstufen
mit Fliesen in Mörtelbett belegen

Stufenabmessungen:
Steigung/ Setzstufe: 20cm

Einzellängen/ Stufenlänge: bis 1,45m
Auftrittsbreiten konisch von 10cm auf ca. 56cm
Auftrittsfläche bis 0,49m² Setzstufenfläche bis 0,29m²
(= Größte Abwicklung = Kalkulation für diese Größe je Stück)

Ausführung an gewendelten/ konischen Stufen
Ausführung an Auftritt und Setzstufe = eine Stufe

Bodenfliesen, liefern und einbauen
R 10 rutschhemmend,
im Dünnbett verlegen,

Ausführung: wilder Verband
einschl. Verfugung,liefen und einbauen.

Oberfläche: nach Mustervorlage und Wahl des Bauherrn
Farbe: nach Wahl des Bauherrn
Materialdicke: 10 mm
Fliesengröße : 30/60 cm kalibriert

Materialpreis: min. 40€

25 St

.....

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.04.0190 **Treppenstufen Fliesen gerade bis 1,34m Stufenbreite**

Treppenstufen
mit Fliesen in Mörtelbett belegen

Stufenabmessungen:
Auftritt: 30cm
Steigung/ Setzstufe: 19cm

Einzellängen/ Stufenlänge: bis 1,34m

Ausführung an geraden Stufen

Ausführung an Auftritt und Setzstufe = eine Stufe
(Treppe zum Untergeschoss)

Bodenfliesen, liefern und einbauen
R 10 rutschhemmend,
im Dünnbett verlegen,

Ausführung: wilder Verband
einschl. Verfugung,liefen und einbauen.

Oberfläche: nach Mustervorlage und Wahl des Bauherrn
Farbe: nach Wahl des Bauherrn
Materialdicke: 10 mm
Fliesengröße : 30/60 cm kalibriert

Materialpreis: min. 40€

10 St

.....

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.04.0200 **Treppenpodest Fliesen gerade Treppe 1.3**

Treppenpodest
mit Fliesen in Mörtelbett belegen

Podestabmessung
1,15m x1,26m
Angrenzende Türschwelle
0,76m x 0,15m

Ausführung Podestfläche inkl. Türschwelle
(Treppe im Treppenhaus 1.3)

Bodenfliesen, liefern und einbauen
R 10 rutschhemmend,
im Dünnbett verlegen,

Ausführung: wilder Verband
einschl. Verfugung,liefen und einbauen.

Oberfläche: nach Mustervorlage und Wahl des Bauherrn
Farbe: nach Wahl des Bauherrn
Materialdicke: 10 mm
Fliesengröße : 30/60 cm kalibriert

Materialpreis: min. 40€

1 St

.....

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.04.0210 **Treppenzwischenpodest Fliesen gerade Treppe 1.3**

Treppenpodest
mit Fliesen in Mörtelbett belegen

Podestabmessung

1,15m x 0,65m

Angrenzende Türschwelle

0,85m x 0,16m

inkl. 1x Setzstufenhöhe 20cm x 1,15m

Ausführung an Setzstufe und Podestfläche

inkl. Türschwelle

(Treppe im Treppenhaus 1.3)

Bodenfliesen, liefern und einbauen

R 10 rutschhemmend,

im Dünnbett verlegen,

Ausführung: wilder Verband

einschl. Verfugung, liefern und einbauen.

Oberfläche: nach Mustervorlage und Wahl des Bauherrn

Farbe: nach Wahl des Bauherrn

Materialdicke: 10 mm

Fliesengröße : 30/60 cm kalibriert

Materialpreis: min. 40€

1 St

.....

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.04.0220		Treppenpodest Fliesen gerade Heimatstube		
		Treppenpodest mit Fliesen in Mörtelbett belegen		
		Podestabmessung 1,15m x1,19m inkl. 1x Setzstufenhöhe 20cm x1,15m		
		Ausführung an Setzstufe und Podestfläche (Treppe im Treppenhaus Heimatstube)		
		Bodenfliesen, liefern und einbauen R 10 rutschhemmend, im Dünnbett verlegen,		
		Ausführung: wilder Verband einschl. Verfugung,liefen und einbauen.		
		Oberfläche: nach Mustervorlage und Wahl des Bauherrn Farbe: nach Wahl des Bauherrn Materialdicke: 10 mm Fliesengröße : 30/60 cm kalibriert		
		Materialpreis: min. 40€		
	1 St	
Summe 01.04		Treppenbelag	

01.05		Riemchen		
01.05.0010		Haftgrundierung		
		Reinigung und Haftgrundierung der Putzoberfläche vor dem verkleben der nachfolgend beschrieben Riemchen		
		Einbauort : Massivwände Treppenabgang		
	14,5 m²	

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.05.0020		Riemchen Wandfläche liefern und einbauen		
		Anpassung der Wandflächen am Kellerabgang mit Riemchen / Verblender in Natursteinoptik Oberfläche getrommelt/ uneben angepasst an Bestandsriemchen		
		Ausführungen an Treppenabgang (Wandfläche) als Nachempfindung von Natursteinfläche wie im Bestand vorhanden.		
		Ausführung zur optischen Anpassung der geputzten Wandflächen		
		Riemchen liefern und mit Kleber im Läuferverband an massiver Wandfläche vollflächig verkleben inkl. Untergrundvorbereitung		
		Abmessung: ca. 24cm x 7-5cm x 1-2cm 1-2cm Stärke		
		Brandverhalten: Klasse A1		
		Fugenabmessung an Bestandsklinkermauerwerk angepasst ca. 5mm Fugen Riemchen verkleben ohne Ausfugen Riemchen mit einer uneinheitliche Oberflächenstruktur und unregelmäßige, beigen Farbtönen		
		Vor der Ausführung ist eine Bemusterung in Abstimmung der Bauherrenschaft erforderlich!		
	14,5 m²	
01.05.0030		Riemchenanpassung an Treppenstufen		
		Anpassung der zuvor beschriebenen Riemchen an neue Stufenausführungen		
		Treppe 10Stufen 19/27,5 Steigung 19cm Auftritt 27,5cm		
		Schneiderarbeiten der Riemchen zur Anpassung der Stufen inkl. Einbau		
	10 m	
Summe 01.05	Riemchen		
Summe 01	Fliesenlegerarbeiten		

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 16 Fliesenbelag

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
----	------------------	-----------

01	Fliesenlegerarbeiten
-----------	-----------------------------	-------

	Summe Zusammenstellung:
--	--------------------------------	-------

	Summe netto:
--	---------------------	-------

	zzgl. 19% MwSt:
--	------------------------	-------

	Summe inkl. MwSt:
--	--------------------------	-------