Schnitt B-B

Deckenbekleidung Zwischenbau

- PV Anlage Rückbau und Aufbau
- Trapezblech Abbruch und Neubau
- Unterspannbahn und Dachlattung neu
- Dachtragwerk Bestand ohne Änderung Dimension unbekannt

- Deckenausführung:
- Deckenbaken 80-100/130 a1,0m Bestand!
- Auflager Mauerwerk und Stahlträger I 160 (unbekannt)
- Mineralwolle-Wärmedämmung als Zwischendämmung zwischen den Deckenbalken ,dicht gestoßen einbauen.
- Dampfbremse und UK

Deckenbekleidung TB-Decke Küche und sonstige Räume
- Einbauhöhe: 3,19m UK Bestandsbalken
- Befestigungsuntergrund: GKF 20mm Brandschutzplatte auf UK befestigt
- Küchen/ Catering-Decke mit OSB 22mm Platte beplankt + GKF 20mm
- Einbauhöhe: 2,65m UK Unterhangdecke ab F30 Beplankung
- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen, als Tragprofile CD 60/27,
- Achsabstand: Grundprfil 900mm, Tragprofil 400mm
- Befestigung mit Nonius-Abhänger an Balkenlage
- Decklage/Bekleidung 1 x 15 mm GKB-Platte
- Im Küchen .Abwaschbereich mit viesarmierten Gipsplatten Typ GM-FH1

Dach Zwischenbau

- Stahltrapezprofil ca. 50/250 s= 0,75mm negativlage ohne Antikondensvlies
- Frabe Braun/ Rot
- Dachlattung 80 x 40 mm
- Konterlattung 80 x 40 mm imprägniert
- Höhenanpassung / Dachneigung auf Kopellpfetten
- Unterspannbahn mind. 170 g / qm Temperaturbest. mind. 150 Grad
- Dachtragwerk Bestand!

Deckenbekleidung Akustikdecke kleiner Saal
- Einbauhöhe: 2,90m UK Lochplatte
- Befestigungsuntergrund: Balken 80/140, Achsmaß: < 100 cm.
- Balken mit 20 GKF Platte Beplankt
- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen, als Tragprofile CD 60/27,
- Befestigung mit Nonius-Abhänger an Balkenlage
- Decklage/Bekleidung Akustik-Lochdecke Streulochung 8-15-20 Platte Stärke 12,5mm / Abmessung 1250x2000 ohne Ballwurfsicherheit

Deckenbekleidung Mehrzweckhalle

- PV Anlage Rückbau und Aufbau
- Trapezblech Abbruch und Neubau
- Dachbinder Neubau It Trakwerksplanung
- Unterkannte Träger 5,65m

- 160 mm Mineralwolle-Wärmedämmung zwischen den Deckenblaken ,dicht gestoßen einbauen. Material : Mineralwolle, als Klemmfilz WLG : 035 Gef. Baustoffklasse : A1

- Luft- und Dampfsperre mit entsprechender Seiten- und Höhenüberdeckung, Klimamembran fachgerechtnach befestigen mit Holzlattung und mit Klebeband luftundurchlässig verkleben Material: modifiziertes Polyamid mit Spezialvliesverstärkt Brandverhalten: Brandklasse E; EN 13 501 Diffusionswiderstand: sd = 0,3 - 5,0 m Längs- und Querüberlappungen (ca. 10 cm) Durchdringungen sind mit dem Klebeband abzudichten Anschlüsse an Bauteile wie Trennwände

- Lattung 40/60 zur Befestigung Dämmstoff- und Luftdichtebene mit Holz Lattung mechanisch sichern. Abstand max. 50 cm
- OSB 22mm
- GKF 15mm F30

Deckenbekleidung Akustikdecke inkl. Ballwurfsicherheit

- Einbauhöhe: 5,10m UK Lochplatte
- Befestigungsuntergrund: Balken 80/140, Achsmaß: < 100 cm.
- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen, als Tragprofile CD 60/27,
- Befestigung mit Nonius-Abhänger an Balkenlage
- Decklage/Bekleidung Akustik-Lochdecke Streulochung 8-15-20 Platte Stärke 12,5mm / Abmessung 1250x2000 Für ballwurfsichere Ausführung Profilabstand Tragprofil a=200mm!

Dach Mehrzweckhalle

- Stahltrapezprofil ca. 50/250 s= 0,75mm negativlage ohne Antikondensvlies
- Frabe Braun/ Rot
- Dachlattung 80 x 40 mm imprägniert
- Unterspannbahn mind. 170 g / qm Temperaturbest. mind. 150 Grad

- Dachbinder a=1m Neubau It Trakwerksplanung
- Unterkannte Träger 5,65m

1.21	
Catering - Kochen / Ausgabe	
Fl. (m²)	32,26
U. (m)	32,66
H. (m)	3,19 + 62mm Uk + 1xGKF 20 mm
UHD (m)	Neue TBF Decke ca. 2,65
Fußboden	Abbruch bis Unterbeton FuBo 3
	Aufbau Neu, Fliesen, Ohne Fubo Heizung

1.15	
Kleiner Saal / Vereinsraum	
Fl. (m²)	112,20
U. (m)	44,53
H. (m)	3,19 + 40mm Uk + 1xGKF 20 mm
UHD (m)	Neue TBF Decke ca. 2,90
Fußboden	Abbruch bis Unterbeton FuBo 1
	Aufbau Neu, Fliesen, mit Fubo Heizung

1.2	
Szenenfläche	
Fl. (m²)	108,26
U. (m)	57,65
H. (m)	3,73-4,54
UHD (m)	Neu wie Bestand
Fußboden	Teilabbruch für neuen
	Bühnenaufgang + Überarbeitung Parkett

1.1	
Mehrzweckhalle	
Fl. (m²)	402,14
U. (m)	85,60
H. (m)	5,27
UHD (m)	ca. 5,27
Fußboden	Abbruch bis Unterbeton FuBo 4
	Sportboden Neu mit Fubo Heizung

Schnittführung siehe unten

Laufsteg 28mm OSB

Lüftungsinstallation Zwischendeckenbereich

Angenommenes Deckentragwerk Untersuchung nach Abbruch Deckenbalken 80/160 a=1,0m

TB Deckenversatz 16cm über Empore Deckenhöhe 2,40m

Empore

OK FFB OG = +2,835 m = 277,87 m

OK FFB EG = ± 0,00 m = 275,04 m

OK FFB EG Bühne = +0,98 m = 276,02 m

Überarbeitung Bestandsparkett sonst Bestand ohne Maßnahmen

OK FFB UG = -1,75 m = 273,25 m

Abbruch Fußbodenaufbau bis Unterbeton

Abbruch Fußbodenaufbau bis Unterbeton

Unterseitig brandschutztechnische Ertüchtigung der Stahlträger der SIB-Decke Bestandsdecke abbruch Schutz Bestandboden und Theke

0.6	
Gastraum II	
Fl. (m²)	59,09
U. (m)	36,96
H. (m)	2,56
UHD (m)	2,40
Fußboden	keine Veränderung
	Bodenflächen schützen!

FuBo 1 Fußboden EG Neu MIT Fußbodenheizung
Rückbau Bestandsfußboden bis Unterbeton

20,02 mm Gesamtaufbau
15 mm Fliesen
70 mm Zementestrich schwimmend verlegt als Heizestrich mit 17mm Fubo.Heizung
30 mm Verlegeplatte Fußbodenheizung
1 Lg. PE-Folie 0,2 mm
80 mm Wärmedämmung EPS DEO 035 (200 kPa) Kreuzlage 40mm+40mm
10 mm Abdichtung
1 Lg. Bitumenschweißbahn V60 S4 auf Kaltvoranstrich
1 Lg. Bitumenvoranstrich (gesamt ca.10mm Aufbauhöhe)
Unterbeton Bestand!

Prallwand Neu, 133mm

Echtholz-Akustikelemente Stärke 33mm
horizontal Montage
als Prallwandverkleidung mit und ohne Kraftabbau
Holzarten Sichtlagen: Fichte
Holzart innere Lagen: Fichte / Tanne (Holzfeuchte: 9 ± 2%)
Unterkonstruktion Holz-Kreuzlage
Kraftabbau gemäß GUV-SI 8468: zwischen 65 und 71% ≥ 60%
Ballwurfsicher nach DIN 18032-3: 1997-04
Prüfbericht L 7024 des IST, D-044166 Markkleeberg

Abstandsmontageschraube Würth JAMO plus d= 6 mm
Schwinglattung horizontal Buche oder Birke Multiplex
Montagelattung vertikal mit Teilgewindeschraube 4 x 40
in Kreuzungspunkten befestigen

FuBo 4 Fußbodenaufbau Sporthalle/ Mehrzweckraum Neu
Rückbau Bestandsfußboden bis Unterbeton

185 mm Gesamtaufbau neu
4mm Sport- und Mehrzweckbelags aus Linoleum entsprechend EN 14904, DIN V 18032-2 und DIN EN 548, homogen, moiriert, ohne werkseitige Oberflächenvergütung, beständig gegen Öle, Fette und Zigarettenglut nach EN 1399, einschichtig auf Jutegewebe Anforderungen nach DIN V 18032-2:2001-04 sind einzuhalten!
18mm = 2x9 mm Lastverteilungsschicht Birken-Sperrholzplatte, mit Nut- und Federverbindung nach DIN 68705-3 (DIN EN 636:2003), versetzte Bauweise Verstärkung des Sportbodens im Bereich der ausziehbaren Treppe
15 mm Spezialschaum, durchlässig, DIN EN 13986, DIN EN 636-2
0,6 mm verzinktes Wärmeleitblech
30 mm Trägerplatte für integrierteFußbodenheizung
0,2 mm 1 Lg. PE-Folie als Trennlage
100 mm Wärmedämmung EPS DEO 035 (200 kPa) Kreuzlage 60mm+60mm
7,2 mm bis 17,2mm Höhenausgleich Wärmedämm-Trockenschüttmaterial
10 mm 1 Lg. Bitumenschweißbahn V60 S4 auf Kaltvoranstrich
1 Lg. Bitumenvoranstrich
Unterbeton Bestand

Brandwand Erweiterung im DG bis an Dachhaut MW d=36,5 cm

3.2	
Spitzboden ü. Heimatstube/ Museum	
Fl. (m²)	55,37
U. (m)	31,62
H. (m)	5,16 bis Firstpfette
UHD (m)	keine
Fußboden	Dämmung mit Estrich

Fußbodenaufbau oberste Geschossdecke
- 200 mm Wärmedämmung 035 Minnerallwolle
- Trockenestrich Kaschierte Dämmplatte 200 mm Wärmedämmung 035
- 1 Lg. PE-Folie 0,2 mm
- 25 mm OSB/ Holzschalung - Bestand

2.9	
Treppe Dachboden (nicht ausgebaut)	
Fl. (m²)	2,56
U. (m)	7,46
H. (m)	2,32
UHD (m)	keine
Fußboden	Bestand

1.27	
Heimatstube (gesamt)	
Fl. (m²)	99,70
U. (m)	59,49
H. (m)	3,19/ 2,53
UHD (m)	Neue TBF Decke 2,44-2,65
Fußboden	Abbruch bis Unterbeton FuBo 3
	Aufbau Neu, Fliesen, Ohne Fubo Heizung

OK FFB OG = +2,85 m = 277,85 m

OK FFB OG = +2,85 m = 277,85 m

OK FFB EG = ± 0,00 m = 275,00 m

Schnittführung siehe oben

Abbruch Fußbodenaufbau bis Unterbeton

FuBo 3 Fußboden EG Neu ohne Fußbodenheizung
Rückbau Bestandsfußboden bis Unterbeton

20,02 mm Gesamtaufbau
15 mm Fliesen
55 mm Zementestrich schwimmend verlegt
1 Lg. PE-Folie 0,2 mm
120 mm Wärmedämmung EPS DEO 035 (200 kPa) Kreuzlage 80mm+40mm
10 mm Abdichtung
1 Lg. Bitumenschweißbahn V60 S4 auf Kaltvoranstrich Bitumenvoranstrich (gesamt ca.10mm Aufbauhöhe)
Bestand Unterbeton

2.12	
Treppe ins OG	
Fl. (m²)	7,46
U. (m)	15,77
H. (m)	2,31
UHD (m)	keine
Fußboden	Treppenbelag überarbeiten
	Podest OG Abbruch bis RD + Neu

Wandüberarbeitung

Außenwände/ Fensterleibungen:
Putzer/Rohbau
20mm Grundputz
8mm Armierungsmörtel auftragen
Armierungsgewebe einlegen
Eckschutzschienen mit Gewebeeinlage

Innenwände/ Putzflächen
Putzer/Rohbau
- 15/20mm Grundputz Rabottiert

Maler
- Reinigung und Grundierung Putzfläche
- Bei- bzw. Vorspachteln von Unebenheiten, Ausbruchstellen, Lunkern und Rissen Unebenheiten vom Grundputz
- Grundierung 1. Spachtelauftrag
- Wandflächen vollflächig verspachteln
- Eckschutzschiene als Außenecke für Vlies
- Armierung mit Zellstoffvlies Flächengewicht: ca. 130 g/m²
- Grund- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, konservierungsmittelfrei, hoch diffusionsfähig. Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 Deckvermögen: Klasse 1

Trockenbau Innenwände/ Decken
Trockenbauer
- Beplankung aller Wände 2x 12,5mm GK-Platten (Q2)
- Beplankung aller Decken 1x 15mm GK-Platten (Q3)
- Beplankung Sanitär 2x 12,5mm GKI-Platten (Q2)
- alle TB-Deckenflächen Q3 verspachtelt
- alle TB-Wandflächen Q2 verspachtelt

Maler
- Reinigung und Grundierung TB-Fläche
- Reinigung und Grundierung Q2-Flächen für Spachtelarbeiten
- Reinigung und Grundierung Q3-Flächen für Vlies
- Q3 verspachteln der Q2-Flächen Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung: Qualitätsstufe Q3
- Eckschutzschiene als Außenecke für Vlies
- alle Wand und Deckenflächen Armierung mit Zellstoffvlies Flächengewicht: ca. 130 g/m²
- Grund- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, konservierungsmittelfrei, hoch diffusionsfähig. Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 Deckvermögen: Klasse 1
Sanitärbereiche:
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 nach DIN EN 13300,

Akustikdecke
Trockenbauer
- Akustikdecke mit Lochung 8-15-20 super R und Fries bis 25cm

Maler
- - Grund- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, konservierungsmittelfrei, hoch diffusionsfähig. Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 Deckvermögen: Klasse 1

FuBo 1 Fußboden EG Neu MIT Fußbodenheizung
Rückbau Bestandsfußboden gegebenfalls nur bis Unterbeton 215mm?

20,02 mm Gesamtaufbau
15 mm Fliesen
70 mm Zementestrich schwimmend verlegt als Heizestrich mit 17mm Fubo.Heizung
30 mm Verlegeplatte Fußbodenheizung
1 Lg. PE-Folie 0,2 mm
80 mm Wärmedämmung EPS DEO 035 (200 kPa) Kreuzlage 40mm+40mm
10 mm Abdichtung
1 Lg. Bitumenschweißbahn V60 S4 auf Kaltvoranstrich
1 Lg. Bitumenvoranstrich (gesamt ca.10mm Aufbauhöhe)
Unterbeton Bestand!

FuBo 2 Fußboden EG Neu MIT Fußbodenheizung EG Nebenräume!
Rückbau Bestandsfußboden inkl. Unterbeton

375mm Gesamtaufbau
15 mm Fliesen
70 mm Zementestrich schwimmend verlegt als Heizestrich mit 17mm Fubo.Heizung
30 mm Verlegeplatte Fußbodenheizung
1 Lg. PE-Folie 0,2 mm
120 mm Wärmedämmung EPS DEO 035 (200 kPa) Kreuzlage 80mm+40mm
10 mm Abdichtung
1 Lg. Bitumenschweißbahn V60 S4 auf Kaltvoranstrich
1 Lg. Bitumenvoranstrich (gesamt ca.10mm Aufbauhöhe)
80 mm Unterbeton C20/25, X0,WO
1 Lg. PE-Folie 0,2 mm als Trennlage
50 mm Kiesausgleichsschicht Splitt 0/16 auf Trennlage

Fubo 3 Fußboden EG Neu ohne Fußbodenheizung
Rückbau Bestandsfußboden

20,02 mm Gesamtaufbau
15 mm Fliesen
55 mm Zementestrich schwimmend verlegt
1 Lg. PE-Folie 0,2 mm
120 mm Wärmedämmung EPS DEO 035 (200 kPa) Kreuzlage 80mm+40mm
10 mm Abdichtung
1 Lg. Bitumenschweißbahn V60 S4 auf Kaltvoranstrich
Bitumenvoranstrich (gesamt ca.10mm Aufbauhöhe)
Bestand Unterbeton

FuBo 4 Fußbodenaufbau Sporthalle/ Mehrzweckraum Neu
Rückbau Bestandsfußboden

185 mm Gesamtaufbau neu
4 mm Sport- und Mehrzweckbelags aus Linoleum entsprechend EN 14904, DIN V 18032-2 und DIN EN 548, homogen, moiriert, ohne werkseitige Oberflächenvergütung, beständig gegen Öle, Fette und Zigarettenglut nach EN 1399, einschichtig auf Jutegewebe Anforderungen nach DIN V 18032-2:2001-04 sind einzuhalten!
18 mm = 2x9 mm Lastverteilungsschicht Birken-Sperrholzplatte, mit Nut- und Federverbindung nach DIN 68705-3 (DIN EN 636:2003), versetzte Bauweise Verstärkung des Sportbodens im Bereich der ausziehbaren Treppe
15 mm Spezialschaum, durchlässig, DIN EN 13986, DIN EN 636-2
0,6 mm verzinktes Wärmeleitblech
30 mm Trägerplatte für integrierteFußbodenheizung
0,2 mm 1 Lg. PE-Folie als Trennlage
100 mm Wärmedämmung EPS DEO 035 (200 kPa) Kreuzlage 60mm+60mm
7,2 mm bis 17,2mm Höhenausgleich Wärmedämm-Trockenschüttmaterial
10 mm 1 Lg. Bitumenschweißbahn V60 S4 auf Kaltvoranstrich
1 Lg. Bitumenvoranstrich
Unterbeton Bestand

Decken und Dach Mehrzweckhalle

Dach Mehrzweckhalle
- PV-Anlage Rückbau und Aufbau
- Trapezblech Abbruch und Neubau
- Stahltrapezprofil ca. 50/250 s= 0,75mm negativlage ohne Antikondensvlies
- Frabe Braun/ Rot
- Dachlattung 40 x 80 mm imprägniert
- Unterspannbahn mind. 170 g / qm Temperaturbest. mind. 150 Grad

- Dachbinder a=1m Neubau It Trakwerksplanung
- Unterkannte Träger 5,65m

- 160 mm Mineralwolle-Wärmedämmung zwischen den Deckenblaken ,dicht gestoßen einbauen. Material : Mineralwolle, als Klemmfilz WLG : 035 Gef. Baustoffklasse : A1

- Luft- und Dampfsperre mit entsprechender Seiten- und Höhenüberdeckung, Klimamembran fachgerechtnach befestigen mit Holzlattung und mit Klebeband luftundurchlässig verkleben Material: modifiziertes Polyamid mit Spezialvliesverstärkt Brandverhalten: Brandklasse E; EN 13 501 Diffusionswiderstand: sd = 0,3 - 5,0 m Längs- und Querüberlappungen (ca. 10 cm) Durchdringungen sind mit dem Klebeband abzudichten Anschlüsse an Bauteile wie Trennwände

- Lattung 40/60 zur Befestigung Dämmstoff- und Luftdichtebene mit Holz Lattung mechanisch sichern. Abstand max. 50 cm
- OSB 22mm + GKF 15mm F30

Deckenbekleidung Akustikdecke inkl. Ballwurfsicherheit Mehrzweckhalle
- Einbauhöhe: 5,10m UK Lochplatte
- Befestigungsuntergrund: Balken 80/140, Achsmaß: < 100 cm.
- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen, als Tragprofile CD 60/27,
- Befestigung mit Nonius-Abhänger an Balkenlage
- Decklage/Bekleidung Akustik-Lochdecke Streulochung 8-15-20 Platte Stärke 12,5mm / Abmessung 1250x2000 Für ballwurfsichere Ausführung Profilabstand Tragprofil a=200mm!

Deckenbekleidung TB-Decke Nebenräume/ Sanitär /Umkleiden Mehrzweckhalle
- Einbauhöhe: 2,43m
- Befestigungsuntergrund: Ziegeleinhangdecke verputzt.
- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen, als Tragprofile CD 60/27,
- Achsabstand: Grundprfil 900mm, Tragprofil 400mm
- Befestigung mit Nonius-Abhänger an Massivdecke
- Decklage/Bekleidung 1x15 mm GKB-Platte

Decken und Dach Zwischenbau

Dach Zwischenbau
- PV Anlage Rückbau und Aufbau
- Trapezblech Abbruch und Neubau

- Stahltrapezprofil ca. 50/250 s= 0,75mm negativlage ohne Antikondensvlies
- Frabe Braun/ Rot
- Dachlattung 80 x 40 mm
- Konterlattung 80 x 40 mm imprägniert
- Höhenanpassung / Dachneigung auf Kopellpfetten
- Unterspannbahn mind. 170 g / qm Temperaturbest. mind. 150 Grad
- Dachtragwerk Bestand!

- Deckenausführung:
- Deckenbaken 80-100/130 a1,0m Bestand!
- Auflager Mauerwerk und Stahlträger I 160 (unbekannt)
- Mineralwolle-Wärmedämmung als Zwischendämmung zwischen den Deckenbalken ,dicht gestoßen einbauen.
- Dampfbremse und UK siehe Mehrzweckhalle

Deckenbekleidung Akustikdecke kleiner Saal
- Einbauhöhe: 2,90m UK Lochplatte
- Befestigungsuntergrund: Balken 80/130, Achsmaß: < 100 cm.
- Balken mit 20 GKF Platte Beplankt an Holz UK der Klimamembran
- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen, als Tragprofile CD 60/27,
- Befestigung mit Nonius-Abhänger an Balkenlage
- Decklage/Bekleidung Akustik-Lochdecke Streulochung 8-15-20 Platte Stärke 12,5mm / Abmessung 1250x2000 ohne Ballwurfsicherheit

Deckenbekleidung TB-Decke Küche und sonstige Räume Zwischenbau
- Einbauhöhe: 3,19m UK Bestandsbalken
- Befestigungsuntergrund: GKF 20mm Brandschutzplatte auf UK befestigt
- Küchen/ Catering-Decke mit OSB 22mm Platte beplankt + GKF 20mm
- Einbauhöhe: 2,65m UK Unterhangdecke ab F30 Beplankung
- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen, als Tragprofile CD 60/27,
- Achsabstand: Grundprfil 900mm, Tragprofil 400mm
- Befestigung mit Nonius-Abhänger an Balkenlage
- Decklage/Bekleidung 1x15 mm GKB-Platte
- Im Küchen .Abwaschbereich mit viesarmierten Gipsplatten Typ GM-FH1

Legende

- Abbruch
- Neubau KS 12-1,4, 11,5/ 17,5 bis 24cm
- Trockenbau
- Trockenbau F30
- 88° Bestand / Maßkette Bestand
- Dachtragwerk NEU
- T-E-C1 Türbez.
- AT-C1 Außentür- / -torbezeichnung
- F-E-C1 Fensterbezeichnung
- T30-RS Brandschutzeigenschaften Türen/ Fenster
- F30-TB-Wand Brandschutzeigenschaften Trockenbauwände
- BRANDWAND Brandwand lt. BSK
- Rauchabtrennung Rauchschutzwand lt. BSK
- *PB* Panikbeschlag (mit Panikfunktion C)
- *BZ* Blindzylinder
- SW-Fallleitung
- RR Regenfallrohr
- 88° Maßketten Rohbau
- 88° Maßketten Trockenbau
- 88° Maßketten Dachtragwerk neu

± 0,00 = +279,00 m üNN = OKFFb-EG | Ausführungsplanung

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	Unterschrift
	23.05.2025	Trockenbauwichen/ Anpassung abgestimmte Türöffnungen/ Raumhöhen/ Dockenspiegel	

IHR Bauplan
Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung
Dipl.-Ingenieur (FH) Swen Rost - Beratender Ingenieur
Badenstraße 21, 02763 Zittau
Tel. (03583) 79 10 98
Fax (03583) 79 12 49
e-mail info@ihr-bauplan.com

Bauvorhaben	Brandschutzte. Ertüchtigung Ortschaftszentrum Nutzungsänderung Heimatstube Dorfstraße 53, 02748 OT Dittersbach
Bauherr	Bernstadt auf dem Eigen Bautzener Straße 21 02748 Bernstadt auf dem Eigen
Bearbeiter	Swen Rost
Maßstab	1 : 50
Blatt-Nr.	36
Größe	A 0
Datum	22.07.2025
Inhalt	AP Schnitt B-B

Unterschrift Bauherr

H/B = 841 / 1189 (1.00m²)

Allplan 2024