

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach  
LV-Bezeichnung: Los 19.1 Bühnenvorhang / Einrichtung

---

Inhaltsverzeichnis

---

	Vorbemerkungen / Vertragstexte	2
01	Vorhangsysteme	5
01.01	Schallschutzvorhänge	5
	Zusammenstellung	15

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach  
LV-Bezeichnung: Los 19.1 Bühnenvorhang / Einrichtung

---

#### Vorbemerkungen / Vertragstexte

---

Folgende Randbedingungen sind für die Baumaßnahme zu beachten:

##### 1. Baustelle

Das Objekt Ortschaftszentrum Dittersbach befindet sich auf der Dorfstraße 53 in 02748 Bernstadt auf dem Eigen, OT Dittersbach.

Die Zufahrt ist über den Kirchweg möglich. Das Objekt besitzt von der Dorfstraße aus, eine weitere Zufahrt für kleiner Fahrzeuge (PKW).

Vor dem Gebäude sind Abstellmöglichkeiten für die Baustelleneinrichtung vorhanden. Der Platz ist aber begrenzt. In ca. 50 bis 60m Entfernung zum Objekt befindet sich eine weitere Stellplatzfläche, welche Teilweise genutzt werden kann.

Die Baumaßnahme umfasst Hauptgebäude mit Mehrzweckhalle Nebengebäude (Saal, Heimatstube, Küche/ Catering, Heizraum)  
- den Ausbau/ Sanierung aller Geschosse KG, EG (Halle), OG Nebengebäude, DG  
- Sanierung von Haustüren und Fenster  
- Grundrissanpassung

Der Bühnenvorhang wird im EG ausgeführt.

##### 2. Kostenabgrenzung

Die Kosten für den Verbrauch von Strom und Wasserenergie sind Bestandteil der Preise. Folgende Umlagen werden vorgesehen :  
Baustrom + Bauwasser 0,5 %  
(von der Bruttosumme, Nettobetrag)  
Bauwesen 0,15 % (von der Bruttosumme, Nettobetrag)

Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergütet. Wasseranschluss und Baustrom sind vorhanden. Verlängerungskabel sind vorzuhalten .

##### 3. Baustelleneinrichtung

Einrichten und Aufbau aller zur fristgerechten Durchführung der Baustelle benötigter Werkzeuge, Maschinen. Einrichtungen die zur Versorgung mit Strom, Beleuchtung dienen, sowie die Beschaffung von Trinkwasser, mieten und anlegen notwendiger Lagerplätze für Geräte und Material-, sowie Schuttcontainer sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Die Baureinigung und Schuttbeseitigung ist während der gesamten Bauzeit durchzuführen. Erschwernisse für das Einbringen aller Materialien, Gerüste, Hebezeuge, und Werkzeuge auf die Baustelle, sowie der

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach  
LV-Bezeichnung: Los 19.1 Bühnenvorhang / Einrichtung

---

#### Vorbemerkungen / Vertragstexte

---

Abtransport nach Beendigung, werden nicht gesondert abgerechnet und sind in die LV-Positionen einzurechnen. Die Beleuchtung der Arbeitsplätze ist Bestandteil der Baustelleneinrichtung.

Die Unkosten für die Baustelleneinrichtung, die der AN zur ordnungsgemäßen Durchführung der Baustelle zu erbringen hat, sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren!

Alle anderen Leistungen werden in den folgenden Positionen separat vergütet!

4. Der Bieter erklärt sämtliche Montageleistungen in fachgerechter Ausführung zu erbringen. Es sind die Abbruchleistungen und -materialien auf/ in der Baustelle auszuführen, für den Transport zu zerkleinern, zu trennen, abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen.

Die Anlieferung von Material hat fracht- u. verpackungsfrei bis zur Verwendungsstelle zu erfolgen. Hilfskräfte zum Entladen der Teile werden nicht zur Verfügung gestellt. Alle Lieferungen, auch kleinsten Umfangs, sind vom Auftragnehmer auf der Baustelle in Empfang zu nehmen;

Nachfolgend beschriebene Bauleistungen und Materialien sind zu liefern und fachgerecht einzubauen auch wenn keine genaue Beschreibung in den folgenden Positionen definiert wurde.

Angegebene, beschriebene Produkte sind als Richtqualität angegeben bzw. zu verstehen. Es können gleichwertige Produkte angeboten werden.

5. Abfallbeseitigung  
Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial u. dgl. ist vom Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen.

6. Der Bieter hat sich mit der Örtlichkeit vertraut zu machen. Ein Anspruch auf Nachforderung wegen Unkenntnis der Örtlichkeit wird ausgeschlossen.

7. Die Bauleistungen in diesem Leistungsverzeichnis beinhalten Leistungen, welche in Abhängigkeit zu weiteren/ anderen Bauunternehmer stehen. Diese werden Zeitversetzt ausgeführt. Es ist damit zu rechnen, dass die Bauleistungen teilweise unterbrochen werden. bzw. mehrmals neue Bauabschnitte ausgeführt/begonnen werden!

8. Der Bieter hat die Vollständigkeit der Unterlagen anhand der Seitenzahlen zu prüfen und fehlende Blätter

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach

LV-Bezeichnung: Los 19.1 Bühnenvorhang / Einrichtung

---

Vorbemerkungen / Vertragstexte

---

bei der ausschreibenden Stelle anzufordern.

9. Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen deutschsprachigen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils ' zwei wöchentlich ' statt.

10. Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maße sind Richtmaße und müssen deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort abgenommen und kontrolliert werden.

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach  
LV-Bezeichnung: Los 19.1 Bühnenvorhang / Einrichtung

---

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

---

01 **Vorhangsysteme**

01.01 **Schallschutzvorhänge**

01.01.0010 **Vorhangzugschiene mit Einzelmotor bis 11,5m**

Schienensystem herstellen, liefern und einbauen  
für einteiligen Vorhang  
Einzellänge: 10,24m +1,20m als seitlichen Einfahrbereich wenn der Vorhang  
geöffnet wird.

inkl. einem Bogen 45°  
zum Verstauen des Vorhangs im eingefahrenen Zustand

Laufschiene

Robustes einläufiges Laufschienenprofil,  
Strangpressung EN 12020-2,  
Material EN AW-6060/AlMgSi0.5 F22  
E6/EV1 natureloxiert oder weiß  
pulverbeschichtet  
RAL 9016

Abmessungen: Breite 32 mm, Höhe 26 mm

Führungskanäle für Transportband  
Spezialkammer mit Schienenöffnung für  
Laufrollen und Gleiter  
ansatzfreie Mehrfachbiegung stabiler und  
verzugfreier Schienenverbinder aus Aluminium

Schienengetriebe und Gegenlager

Formstabile Kunststoffgehäuse aus  
mechanisch hoch belastbarem Polyacetal  
kugelgelagerte Antriebsachse und Umlenkrolle  
Antriebsachse aus spezieller torsionsfester  
CuZn-Legierung  
Antriebsrad und Umlenkrolle aus hochfestem  
und verschleißarmen Kunststoff  
Schrauben und Achsen korrosionsgeschützt  
Ösen für Behangbefestigung  
Farben weiß oder hellgrau nach Abstimmung mit Nutzer  
Gehäuseabmessungen Schienengetriebe:  
Breite 50 mm, Länge 80 mm  
Gehäuseabmessungen Gegenlager:  
Breite 37 mm, Länge 57 mm

Transportband

Speziell profilierter Antriebsriemen  
mit Edelstahleinlage, schwarz  
besonders verschleißarm durch beidseitige  
Spezialbeschichtung  
äußerst geringe Dehnung für punktgenaue  
Endpositionierung  
sichere formschlüssige Kraftübertragung  
geringe Reibung und hohe Flexibilität  
sehr leichter gleichmäßiger Lauf, geräuscharm

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach  
LV-Bezeichnung: Los 19.1 Bühnenvorhang / Einrichtung

---

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

---

UV-beständig

Zugwagen

Kunststoffgleiter und Sicherungsclip  
weiß oder hellgrau nach Abstimmung mit Nutzer  
stabiler Überlaufbügel komplett aus  
Edelstahl, Länge 182 mm

Laufrollen

Laufrollen mit drehbarer Öse für Vorhänge bis 300 g/m<sup>2</sup>  
verzinkte Stahlachse für besonders leichten  
Lauf bei hoher Belastung  
Laufrollen mit spezieller Lauffläche, geräuscharm  
Farben weiß oder hellgrau nach Abstimmung mit Nutzer  
pro Laufmeter Vorhangschiene 10 Laufrollen  
Einlegehaken, Farbe weiß

Montage

Deckenseitig mit Schnellspannriegel aus  
verzinktem Stahlblech oder Verschraubung  
durch den Schienenkanal  
wandseitig verstellbarer stabiler  
Montagewinkel aus Stahlblech  
Schnellspannriegel an Ausschubteil montiert  
Ausschub 85 bis 145 mm oder 145 bis 230 mm  
Montagewinkel weiß oder verzinkt  
nach Abstimmung mit Nutzer

Untergrund Trockenbaubeplankung  
1x 12,5 Akustikplatte Platte + 1x 22mm OSB Platte

inkl. Verankerung in Rohbaudecke mit Überbrückung einen  
Deckenzwischenraums von 40cm  
In Rohbaudecke 1x 22OSB Platte unter Holztragwerk  
(Abstand Holztragwerk von 1,0m  
Ausführung in Abstimmung der Trockenbauarbeiten

Elektroantriebe

Einphasen-Wechselspannungs-Synchronmotor  
230V/50Hz mit Untersetzungsgetriebe  
als Schnellläufer 190 mm/s  
Leistungsstufen 30W, 45W und 65W als  
Einzelmotor  
Endpositionen von außen einstellbar,  
alle Bauformen auch als Schnellläufer und für  
110V/60Hz ausführbar  
Abmessungen mit Schienengetriebe  
B60 x T50 x H310/338/370 mm  
Antriebe senkrecht nach unten stehend,  
vom Vorhang verdeckt  
einfaches Aufstecken auf Schienengetriebe mit  
Bajonettverschluss, verriegelt  
Anordnung wahlweise rechts oder links  
Farben weiß oder hellgrau wie Schienengetriebe

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach  
 LV-Bezeichnung: Los 19.1 Bühnenvorhang / Einrichtung

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Zubehör Motor-Anschlusskupplung,  
 Halteklammer, Vorhangbefestigungsbügel  
 Schutzart IP40, nur für trockene Räume  
 Zertifikate: VDE/EMV/CE

Bedienelemente/Steuerungen  
 Einzelbedienung mit Funkfernbedienung  
 Gruppenbedienung mit:  
 Funkfernbedienung mit Gruppensteuergerät  
 und übergeordnete Zentralsteuerung

**1 St** ..... ..

01.01.0020

**Zulage für Tandemmotor 11,5m**

Zulageposition zur Ausführung des Vorhangschienen und Motorsystem als  
 Tandemmotor siehe nachfolgende Beschreibung des 17 m Vorhangsystems  
 Schienensystem und zusätzlicher Motor herstellen, liefern und einbauen

inkl. einem zweiten 45° Bogen und 1,20m längeren Schienensystem

**1 St** ..... ..

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach  
LV-Bezeichnung: Los 19.1 Bühnenvorhang / Einrichtung

---

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

---

01.01.0030 **Vorhangzugschiene mit Tandemmotor bis 17m**

Schienensystem herstellen, liefern und einbauen  
für zweiteiligen Vorhang  
Gesamtlänge Schienensystem: 16,37m  
Zwei Bögen 45°  
mittige Teilung für zwei Vorhänge  
(Einzellänge 8,185 + 0,20 Überlappung)

Laufschiene

Robustes einläufiges Laufschienenprofil,  
Strangpressung EN 12020-2,  
Material EN AW-6060/AlMgSi0.5 F22  
E6/EV1 natureloxiert oder weiß  
pulverbeschichtet  
RAL 9016

Abmessungen: Breite 32 mm, Höhe 26 mm

Führungskanäle für Transportband  
Spezialkammer mit Schienenöffnung für  
Laufrollen und Gleiter  
ansatzfreie Mehrfachbiegung über 7000 mm  
stabiler und verzugfreier Schienenverbinder  
aus Aluminium

inkl. 2 Biegungen mit je 45°

Schienengetriebe und Gegenlager

Formstabile Kunststoffgehäuse aus  
mechanisch hoch belastbarem Polyacetal  
kugelgelagerte Antriebsachse und Umlenkrolle  
Antriebsachse aus spezieller torsionsfester  
CuZn-Legierung  
Antriebsrad und Umlenkrolle aus hochfestem  
und verschleißarmen Kunststoff  
Schrauben und Achsen korrosionsgeschützt  
Ösen für Behangbefestigung  
Farben weiß oder hellgrau nach Abstimmung mit Nutzer  
Gehäuseabmessungen Schienengetriebe:  
Breite 50 mm, Länge 80 mm  
Gehäuseabmessungen Gegenlager:  
Breite 37 mm, Länge 57 mm

Transportband

Speziell profilierter Antriebsriemen  
mit Edelstahleinlage, schwarz  
besonders verschleißarm durch beidseitige  
Spezialbeschichtung  
äußerst geringe Dehnung für punktgenaue  
Endpositionierung  
sichere formschlüssige Kraftübertragung  
geringe Reibung und hohe Flexibilität  
sehr leichter gleichmäßiger Lauf, geräuscharm  
UV-beständig

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach  
LV-Bezeichnung: Los 19.1 Bühnenvorhang / Einrichtung

---

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

---

#### Zugwagen

Kunststoffgleiter und Sicherungsclip  
weiß oder hellgrau nach Abstimmung mit Nutzer  
stabiler Überlaufbügel komplett aus  
Edelstahl, Länge 182 mm  
Überlappung bis 180 mm bei zweiteiligem Vorhang

#### Laufrollen

Laufrollen mit drehbarer Öse für Vorhänge  
bis 380 g/m<sup>2</sup>  
verzinkte Stahlachse für besonders leichten  
Lauf bei hoher Belastung  
Laufsrädchen mit spezieller Lauffläche, geräuscharm  
Farben weiß oder hellgrau nach Abstimmung mit Nutzer  
pro Laufmeter Vorhangschiene 10 Laufrollen  
Einlegehaken, Farbe weiß

#### Montage

Deckenseitig mit Schnellspannriegel aus  
verzinktem Stahlblech oder Verschraubung  
durch den Schienenkanal  
wandseitig verstellbarer stabiler  
Montagewinkel aus Stahlblech  
Schnellspannriegel an Ausschubteil montiert  
Ausschub 85 bis 145 mm oder 145 bis 230 mm  
Montagewinkel weiß oder verzinkt

Untergrund Trockenbaubeplankung  
1x 12,5 Akustikplatte Platte + 1x 22mm OSB Platte

inkl. Verankerung in Rohbaudecke mit Überbrückung einen  
Deckenzwischenraums von 40cm  
In Rohbaudecke 1x 22OSB Platte unter Holztragwerk  
(Abstand Holztragwerk von 1,0m  
Ausführung in Abstimmung der Trockenbauarbeiten

#### Elektroantriebe

Einphasen-Wechselspannungs-Synchronmotor  
230V/50Hz mit Untersetzungsgetriebe  
als Schnellläufer 190 mm/s  
Leistungsstufen 30W, 45W und 65W als  
Tandemantrieb Endpositionen von außen einstellbar,  
bei Tandem nur am Steermotor  
alle Bauformen auch als Schnellläufer und für  
110V/60Hz ausführbar  
Abmessungen mit Schienengetriebe  
B60 x T50 x H310/338/370 mm  
Antriebe senkrecht nach unten stehend,  
vom Vorhang verdeckt  
einfaches Aufstecken auf Schienengetriebe mit  
Bajonettverschluss, verriegelt  
Anordnung bei Tandem rechts und links  
Farben weiß oder hellgrau wie Schienengetriebe

Zubehör Motor-Anschlusskupplung,

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach  
LV-Bezeichnung: Los 19.1 Bühnenvorhang / Einrichtung

---

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Halteklammer, Vorhangbefestigungsbügel Schutzart IP40, nur für trockene Räume Zertifikate: VDE/EMV/CE		
		<u>Bedienelemente/Steuerungen</u> Einzelbedienung mit Funkfernbedienung Gruppenbedienung mit: Funkfernbedienung mit Gruppensteuergerät und übergeordnete Zentralsteuerung		
	<b>1 St</b>		.....	.....

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach  
LV-Bezeichnung: Los 19.1 Bühnenvorhang / Einrichtung

---

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

---

01.01.0040

**Vorhang bis 11m**

Herstellen, Liefern und Anbringen eines Vorhangs

Gesamtlänge: 10,25m

Vorhang läuft in Bodennähe über gesamte Bühnenbreite

Höhe: 4,225m (= Raumhöhe)

Alle Vorhänge sind sorgfältig und fachgerecht zu nähen.

Ein Verziehen der Bahnen gegeneinander ist zu vermeiden.

Die Einteilung der Bahnen ist mit dem Bauherrn/Nutzer/Bauleitung abzustimmen.

Bei mehrteiligen Vorhängen müssen diese ausreichend überlappen.

Die angegebenen Maße dienen zur Orientierung.

Bei Auftragsbeginn ist das Aufmaß im Objekt zu nehmen.

Alle Preise sind inkl. Aufmaß, Herstellung und Montage zu kalkulieren.

Die Stoffzugabe soll bei gewebte Verdunkelungsstoffe Dekorationsstoffe ca. 1,5 - bis 2,0 - fach betragen

oben Spezial-Schwerstegband 30 mm breit,

Seitensaum 2 cm doppelt,

Bodensaum 10 cm einfach,

2 cm eingeschlagen,

Alle verarbeiteten Stoffe müssen unbedingt permanent schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 sein.

Ein Zertifikat mit entsprechender Güteüberwachung muss auf Verlangen vorgelegt werden.

Gewebe 100 % Polyester

Permanent schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

380 g/m<sup>2</sup>,

Schallabsorptionsgrad min. 0,80 Klasse B,

min. 40° waschbar, für Reinigung geeignet.

strukturiert,

verschiedene Farben zur Auswahl,

nach Mustern des Herstellers

Lichttransmission < 0,5 %

Lichtechtheit: 4 – 5

Restkrumpfung 0 - 1,0 %

Reißfestigkeit Kette: ca. 1672 N

Reißfestigkeit Schuss: ca. 1333 N

Montage erfolgt an zuvor beschriebenen Schienensystem für 11m

**1 St**

.....

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach  
LV-Bezeichnung: Los 19.1 Bühnenvorhang / Einrichtung

---

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

---

01.01.0050	<b>Zulage für zweigeteilter Tandemvorhang 11m</b>			
	Zulageposition zur Ausführung des vorhangs für einen 11m Vorhang aber zweigeteilt und mit 20cm Überlappung siehe nachfolgende Beschreibung Doppelvorhang für 17 m zwei Vorhänge ausführen + 20cm Überlappung, liefern und einbauen			

	<b>1 St</b>		.....	.....
--	-------------	--	-------	-------

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach  
LV-Bezeichnung: Los 19.1 Bühnenvorhang / Einrichtung

---

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

---

01.01.0060 **Vorhang bis 17m als Tandemvorhang**

Herstellen, Liefern und Anbringen von zwei Vorhängen

Gesamtlänge Schienensystem: 16,37m  
Zwei Bögen 45°  
mittige Teilung für zwei Vorhänge  
(Einzellänge 8,185 + 0,20 Überlappung)

Höhe: 4,225m (= Raumhöhe)

Alle Vorhänge sind sorgfältig und fachgerecht zu nähen.  
Ein Verziehen der Bahnen gegeneinander ist zu vermeiden.  
Die Einteilung der Bahnen ist mit dem Bauherrn/Nutzer/Bauleitung abzustimmen.  
Bei mehrteiligen Vorhängen müssen diese ausreichend überlappen.

Die angegebenen Maße dienen zur Orientierung.  
Bei Auftragsbeginn ist das Aufmaß im Objekt zu nehmen.

Alle Preise sind inkl. Aufmaß, Herstellung und Montage zu kalkulieren.  
Die Stoffzugabe soll bei gewebte Verdunkelungsstoffe Dekorationsstoffe ca. 1,5 - bis 2,0 - fach betragen

oben Spezial-Schwerstegband 30 mm breit,  
Seitensaum 2 cm doppelt,  
Bodensaum 10 cm einfach,  
2 cm eingeschlagen,

Alle verarbeiteten Stoffe müssen unbedingt permanent schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 sein.  
Ein Zertifikat mit entsprechender Güteüberwachung muss auf Verlangen vorgelegt werden.

Gewebe 100 % Polyester  
Permanent schwer entflammbar nach DIN 4102 B1  
380 g/m<sup>2</sup>,  
Schallabsorptionsgrad min. 0,80 Klasse B,  
min. 40° waschbar, für Reinigung geeignet.  
strukturiert,  
verschiedene Farben zur Auswahl,  
nach Mustern des Herstellers  
Lichttransmission < 0,5 %  
Lichteinheit: 4 – 5  
Restkrumpfung 0 - 1,0 %  
Reißfestigkeit Kette: ca. 1672 N  
Reißfestigkeit Schuss: ca. 1333 N

Montage erfolgt an zuvor beschriebenen Schienensystem für 17m Zwei Vorhänge

**1 St**

.....

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach  
 LV-Bezeichnung: Los 19.1 Bühnenvorhang / Einrichtung

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0070		<b>Stundenlohnarbeiten</b>		
		Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG oder der Bauleitung ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Die Ausführung der Stundenlohnarbeiten erfolgt nur in Abstimmung mit dem AG und der Bauleitung zum Nachweis!		
	<b>5 h</b>		.....	.....
01.01.0080		<b>Fahrbares Gerüst für Vorhangmontage</b>		
		Fahrbares Gerüst als Arbeits- und Schutzgerüst als Systemgerüst. erforderliches Gerüst für die Montage der Vorhänge inkl. Vorhalten für eigene Leistungen Vorhalten für gesamte Bauzeit inbegriffen.  Raumhöhe: 4,225m		
	<b>2 St</b>		.....	.....
<b>Summe 01.01</b>		<b>Schallschutzvorhänge</b>		.....
<b>Summe 01</b>		<b>Vorhangsysteme</b>		.....

Projekt: Ortschaftszentrum Dittersbach  
LV-Bezeichnung: Los 19.1 Bühnenvorhang / Einrichtung

---

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
<b>01</b>	<b>Vorhangsysteme</b>	.....
	<b>Summe Zusammenstellung:</b>	.....
	<b>Summe netto:</b>	.....
	<b>zzgl. 19% MwSt:</b>	.....
	<b>Summe inkl. MwSt:</b>	.....