



Ansicht M 1:100



Regelquerschnitt M 1:50



Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen.

Grundplan hergestellt 01-02/2018:		Ergänzungen 09-10/2024:
Lagebezug: ETRS 89UTM33N		
Höhenbezug: DHHN 2016		Leistungsumfang: Vermessung Bauwerk und Dammkronen



Entwurfsbearbeitung:	Projekt-Nr.:		
		Datum	Zeichen
	Bearb.:	07/2025	
	Gez.:	07/2025	
Geändert	Datum		
	Gez.		
	Geprüft		

Straßenbauverwaltung:		Unterlage:	8.2
 <b>CHEMNITZ</b> KULTURHAUPTSTADT EUROPAS 2025		Blatt - Nr.:	2
Verkehrs- und Tiefbauamt Friedensplatz 1, 09111 Chemnitz Tel.: 0371 488-6601 / Fax: 0371 488-6699 E-Mail: tiefbauamt@stadt-chemnitz.de		Projekt - Nr.:	
Streckenbezeichnung : Radweg Wüstenbrand - Küchwald			
Gemarkung : Gröna			

Bauwerk/Baumaßnahme :  Radweg BA 2.0 Bau-km 3+175 bis Bau-km 5+600 <b>BW 3 Brücke über den Schafreiberweg Bau km 4+672 / Bahn km 10.419</b>	Datum		Zeichen
	Bearb.:		
	Gez.:		
	Gepr.:		
ASB-Nr.:			

Plandarstellung :  Instandsetzungsmaßnahmen BW 3	Bauwerksplan		
	Maßstab:		

Aufgestellt :	Geprüft :		
Gilt nur für die Ausschreibung!			
Chemnitz, den	Dirk Schlimper Abteilungsleiter		
Gesehen :	Genehmigt :		
	Thomas Blankenhagel amt. Amtsleiter Verkehrs- und Tiefbauamt		



Instandsetzungsmaßnahmen:

(nur Maßnahmen unterhalb Gesimskante dargestellt)

- 1 Bewuchs, Moos und Sträucher entfernen
- 2 Strahlen Gewölbeuntersicht, WL und Flügel, Aussinterungen beseitigen, reinigen, trocknen (Hinterfüllung oben ausgeräumt!)
- 3 Fugen auskratzen, reinigen und neu vermörteln
- 4 Fugen Stirnringe freikratzen und mehrlagig neu vermörteln
- 5 Hohlstellen prüfen, abklopfen, Steine lösen und neu setzen
- 6 obere Steinreihe neu verfugen

Einzelmenen entsprechend LV-Postionen!  
Endgültige Festlegungen gemeinsam mit BÜ nach örtlichen Schäden!