

Legende:

Oberflächen

- Betonsteinpflaster (Quadratpflaster) 12/12/10
- Rollschicht aus Betonpflaster 20/10/8 in Beton oder Splitt (siehe Beschriftung)
- Entwässerungsrinne

Einbauten

- Ballfangzaun, h: 4m
- Angesetzter Fundamentbereich Pfosten Ballfangzaun (ca. 1,5 x 1,2 x 1,0 m)

ACHTUNG
Abmessungen sind gem. Angebot und Herstellerangabe/ Statik AN auszuführen

- Angesetzter Fundamentbereich Pfosten Stabgitter (ca. 0,5 x 0,5 x 0,8 m) Pfosten Tore (ca. 1,0 x 1,0 x 0,8 m)

ACHTUNG
Abmessungen sind gem. Angebot und Herstellerangabe/ Statik AN auszuführen

- Stützwinkelement (Beton)
- Fußbereich Stützwinkelement

ACHTUNG
Abmessungen und Gründung sind gem. Herstellerangabe/ Statik AN sowie den geforderten Lastfällen (LF) auszuführen

- Barriere
- Handlauf/ Absturzicherung

Beschriftung


- 0.8% Gefälle Oberflächen
- +318.53m Höhen OK Planung
- 0.01m Bemaßung in Meter
- Achsen Sportflächen (siehe FP-01-02)

ALLGEMEINE HINWEISE BAUAUSFÜHRUNG

Alle Maßangaben erfolgen in Meter.

Alle Maße und Höhe sind vor Ort eigenverantwortlich zu überprüfen! Unstimmigkeiten, die sich aus den im Plan angegebenen Maßen und den tatsächlichen Gegebenheiten auf der Baustelle ergeben, sind mit der Bauüberwachung zu klären, ansonsten haftet der Unternehmer.

Die Pläne und Angaben des Statikers sind zu beachten. Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer Schachtscheine sämtlicher Versorgungsträger einzuholen und zu beachten. Die Absteckung und Höhenabschnürung muss von der Bauüberwachung abgenommen werden. Es muss darauf geachtet werden, dass fertiggestellte Bauteile nicht beschädigt werden; Transportschäden gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Projekt: Generalsanierung Stadion Walperloh, 98574 Schmalkalden					
Leistung: Los 5 - Umbau/ Sanierung Freianlagen (Sportanlage und Außenanlagen am Gebäude) Titel 02 - Freianlagen Sport			Auftraggeber Bauherr: Stadt Schmalkalden Altmarkt 1 98574 Schmalkalden		
Planbezeichnung: Höhen- und Einmessplan, Allwetterplatz				Maßstab: 1:100	
Planat.:	Planak.:	LPz:	Bauziel:	Plan Nummer:	Status:
FA	5/6	-	AS-01	AS-01-03-01	F
Datum:			Index Änderung		
gezeichnet:					
geprüft:					
freigegeben:					