

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01

Baumeisterarbeiten

Angaben zum Vorhaben und Bestandteile der Ausschreibung

Lage des Bauvorhabens:

Das Gebäude befindet sich innerhalb des Schlossareals Königshain, Dorfstraße 29, 02829 Königshain.

Zufahrt:

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Dorfstraße im Norden des Schlossareals (siehe Lageplan).

Das Abstellen der Fahrzeuge erfolgt ausschließlich im Bereich der Baustelleneinrichtung. Die ständige Sauberhaltung der genutzten öffentlichen Zufahrtsstraßen ist durch den Auftragnehmer sicherzustellen.

Lagerflächen:

Dem AN stehen begrenzte Lagerflächen in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Baustelle zur Verfügung. Die Lagerflächen sowie die gemeinschaftliche Baustelleneinrichtung werden durch einen Bauzaun von den restlichen Freiflächen abgetrennt. (sh. Lageplan)

Bauwerksstruktur:

Eingeschossiger Massivbau ohne Unterkellerung, mit Mansard-Krüppelwalmdach und Anbau mit Pultdach. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz.

Entstehungszeit: um 1764

Gegenwärtige Situation / Bestand:

Die Remise wurde im Zuge der Errichtung des Schlossareals anstelle einer ehemaligen Scheune gebaut. Teile der ehemaligen Scheune wurden für die Remise weiterverwendet und bilden nun Nord- und Ostwand. Das Gebäude erfuhr im Laufe der Zeit zahlreiche Nutzungen, war in der DDR eine Turnhalle und wurde in den vergangenen Jahrzehnten als Lagerraum genutzt.

Bauvorhaben:

Sanierung der ehemaligen Turnhalle zur Kultur-Remise.

Weitere Gebäude des Schlossareals sind nicht Gegenstand der Aufgabe - hier liegen teilweise genutzte Bereiche vor. Generell besteht kein Zutrittsrecht für den AG in alle weiteren Gebäude. Der AN hat seine Arbeiten und Arbeitsmittel sowie Transportwege so zu wählen, dass die Nutzung der in Betrieb verbleibenden Gebäude nicht beeinträchtigt wird und keine Schäden entstehen.

Öffentlich gefördertes Bauvorhaben

Das Bauvorhaben wird durch zwei Förderprogramme der öffentlichen Hand gefördert. Dem Bauherrn steht bei dieser öffentlich geförderten Maßnahme ein festgelegtes Baukosten-Budget zur Verfügung. Er behält sich vor, einzelne ausgeschriebene Positionen ganz oder teilweise nicht ausführen zu lassen, wenn eine Überschreitung des Baukosten-Budgets zu erwarten ist. Aus dem eventuellen Entfall einzelner Leistungspositionen können durch den AN keine Ansprüche auf Vergütung oder Schadensersatz abgeleitet werden. Ein Anspruch des AN auf Ausführung sämtlicher Positionen besteht nicht. AG und AN werden in diesem Fall rechtzeitig vor Ausführung entfallende Positionen schriftlich festhalten und bestätigen.

Geplante Nutzung:

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite ...

Kulturremise als multifunktionaler Veranstaltungsort

Geometrie Remise:

L x B ca 17 x 8 m

Bauhöhe:

Giebel ca. 8,70 m über OK-Gelände

Traufe bis ca. 4,15 m über OK-Gelände

Anbauten Traufe bis ca. 2,50 m über OK-Gelände

Bauweise:

-tragende Wände: Mischmauerwerk (Naturstein, Ziegel)

-Dach: Biberschwanz-Ziegel auf hölzernem Dachstuhl

-Fassade: Natursteinmauerwerk, tlw. Ziegel MW

Montagehilfen:

Montagehilfen, Hebezeuge, Bauaufzüge etc. werden nicht gestellt und sind bei der Einheitspreisbildung zu berücksichtigen.

Aufmaße / Rechnungslegung:

Die erforderlichen Aufmaße zur Rechnungslegung sind auf der Baustelle zu nehmen und bilden die Grundlage jeder Teilrechnung.

Eine Rechnungslegung seitens des AN kann ausschließlich mit einem durch die Bauleitung freigegebenem Aufmaß erfolgen.

Die Aufmaßblätter sind nachvollziehbar, rechnerisch nachprüfbar sowie auf Anforderung durch die Bauleitung zeichnerisch nachzuweisen.

Angaben Abrechnungs-, Kalkulations- und Dokumentationsgrundsätze

Die Abrechnung erfolgt nach den Einheitspreisen und den tatsächlich ausgeführten Mengen.

Die Angaben gelten als wesentlicher Vertragsbestandteil und geschuldete Leistung:

Die Abrechnung erfolgt nach VOB, Teil B und C in der Fassung, die bei Zustandekommen des Bauvertrages gültig ist.

Für Abschlags-, Teilschluss- und Schlussrechnungen gilt:

Die Erstellung und Prüfung von Rechnungen hat elektronisch zu erfolgen. Neben der vom Auftraggeber gewünschten Anzahl der Rechnungsdurchschriften sind der örtlichen Bauüberwachung zur Verfügung zu stellen:

Aufmasse 1 x in Papierform und

Aufmasse 1 x elektronisch, GAEB Schnittstelle DA 11

Aufmasse sind vor Rechnungslegung von der Bauüberwachung prüfen zu lassen. Rechnungen ohne beiliegende geprüfte Aufmasse werden zurückgewiesen.

In Rechnungen werden nur die Leistungen anerkannt, welche im zuvor geprüften Aufmass zweifelsfrei festgestellt wurden.

Elektronische Aufmasse sind über die GAEB - Schnittstelle DA 11 zu liefern, jeweils als Zuwachsaufmass für die aktuell gelegte Rechnung.

Rechnungen sind immer kumulativ aufzubauen unter Verwendung der Zuwachsaufmaße. Das Zuwachsaufmass selbst ist Gegenstand der jeweils aktuellen Rechnung.

Abrechnungen nach Zeitaufwand (Stundenlohnleistungen) erfolgen nur nach Zustimmung durch den

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite ...

Auftraggeber oder des mit der Bauüberwachung beauftragten Architekten.
Hierbei wird nur nach Facharbeiter und Helferstunden unterschieden. Meister- und Vorarbeiterstunden unterliegen dem normalen Baustellenprozess und können nicht gesondert angesetzt werden.
Stundennachweise sind spätestens 1 Woche nach der Durchführung der vorher abgestimmten Arbeiten zur Bestätigung vorzulegen. Später vorgelegte Nachweise können nicht anerkannt werden.

Stundenlohnarbeiten nach VOB / B Â§ 15

Auf den Stundenlohnzetteln muss mindestens aufgeführt sein:

- Baustelle
- Datum
- Name des Facharbeiters / Monteurs
- Berufsbezeichnungen bzw. Qualifikationen
- Zeiten, zu denen die Leistungen ausgeführt wurden
- Beschreibung der ausgeführten Tätigkeit und des Materialverbrauches
- die geleisteten Stunden, ggf. aufgliedert nach Namen und Qualifikation

Führen des Bautagebuches, Bautagebücher sind wöchentlich der örtlichen BÜ zur Prüfung vorzulegen.

Aufmasse für Abbrucharbeiten sind vor deren Leistungserbringung zu fertigen und bestätigen zu lassen; nachträgliche Aufmasse werden nicht anerkannt.

Nachträge:

Werden Nachträge erforderlich, sind diese wie folgt aufzustellen:

- fachtechnische Begründung
- erfasste Leistungspositionen mit nachvollziehbaren Mengen
- Aufschlüsselung der Einheitspreise nach EFB - Preis 2
- Übergabe in Papierform und digital als GAEB -Schnittstellen 81 oder 82 sowie 84 einschließlich DA 11 mit aufgeschlüsselter Teilmengenberechnung.

Als Dokumentation sind u. a. in dreifacher Ausfertigung zu übergeben:

- Entsorgungsnachweise bei Abbruch
- Nachweis zugelassenes Unternehmen für Sonderabfall, sofern erforderlich
- Erstellung der Massenbilanzen

Die Übergabe der vollständigen Dokumentation hat vor der Abnahme der beauftragten Leistungen zu erfolgen.

Die Einheitspreise der Angebote müssen Folgendes berücksichtigen:

- Einheitspreise (Nettopreise) gelten in allen Leistungspositionen für die gesamte Bauzeit; die geltende gesetzl. Mehrwertsteuer wird hinzugerechnet.
- geplante Unterbrechungen einzelner Leistungen nach Bauablauf,
- Kosten der Baumaschinen, Geräte, Hebezeuge und Hilfsmittel, die für die Erbringung der Leistung erforderlich sind.
- Führen des Bautagebuches, wöchentliche Vorlage bei BÜ
- fachliche Grundlage des Angebotes ist diese Leistungsbeschreibung

Der Zeitraum der regelmäßigen Arbeitszeit wird werktags von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr definiert.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere die tatsächlichen Lohn- und Gehaltskosten einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden, Gestellung von Werkzeug, Reise- bzw. Auslöskkosten, Anfahrzeiten.

Hinweise:

Das LV wurde automatisch sortiert. Der Bieter hat die Vollständigkeit der Unterlagen anhand der Seitenzahlen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite ...					

zu prüfen und fehlende Blätter bei der ausschreibenden Stelle anzufordern. Doppelseiten sind auszusortieren und zu vernichten.

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen

Die Angaben gelten als wesentlicher Vertragsbestandteil und geschuldete Leistung:

Bauzeit: siehe Verdingungsunterlagen der ausschreibenden Stelle
Beginn: siehe Verdingungsunterlagen der ausschreibenden Stelle
Ende: siehe Verdingungsunterlagen der ausschreibenden Stelle

Als Anlage mitgelieferte Zeichnungen sind informativ zur Übersicht des Bauvorhabens beigelegt und nicht zur Ausführung freigegeben. Sie stellen einen Arbeitsstand und nicht die Planung der Bauausführung dar.

Der AN erhält rechtzeitig vor Baubeginn freigegebene Ausführungspläne. Durch Übergabe neuer Unterlagen ungültig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden.

Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen Maßangaben vorliegen.

Dem AN wird geraten, die künftige Baustelle vor Angebotsabgabe zu besichtigen und sich mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen.

Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Schadstoffbelastung

Beim Rückbau ist mit verschiedenen Kontaminationen / Schadstoffen zu rechnen, die sachgerecht auszubauen und zu entsorgen sind:

Der Untersuchungsbericht 05.05.2025, Verfasser Bauschadstoffberatung Andreas Giebner, gibt detaillierten Aufschluss über Schadstoffarten, deren Lokalisation und Maßnahmen zur Entsorgung.

Das Schadstoffkataster ist dem LV als Anlage beigelegt und wird Vertragsbestandteil.

Die Abbrucharbeiten dürfen nur von befähigten, erfahrenen, fachlich geeigneten Firmen ausgeführt werden, die mit Gefährdungen durch Arbeiten in kontaminierten Bereichen (DGUV 101-004) und den erforderlichen Schutzmaßnahmen vertraut sind und über die erforderliche Ausrüstung verfügen.

Sämtliche Arbeiten sind unter Einhaltung der berufsgenossenschaftlichen Regeln für Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz durchzuführen (TRGS-524) (TRGS-551) und der DGUV-Regel "Kontaminierte Bereiche" (DGUV 101-004).

Die Entsorgung hat gemäß Abfallgesetz auf zugelassener Deponie bzw. Recyclinganlage zu erfolgen.

Bei ordnungsgemäßem Rückbau und Separierung der schadstoffhaltigen Materialien ist eine Zuordnung der beschriebenen Abfälle zu den jeweils genannten AVV-Schlüsselnummern möglich (AVV, "Abfallverzeichnis-

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite ...

Verordnung vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379), die zuletzt durch Artikel 1 Verordnung zur Änderung der Abfallverzeichnis-Verordnung und der Deponieverordnung am 04.07.2020 geändert worden ist").

Werden gesundheitsgefährlicher mineralischer Staub (Asbestfeinstaub, Quarzfeinstaub) oder andere Gefahrstoffe freigesetzt, sind besondere Maßnahmen festzulegen, die in der Unfallverhütungsvorschrift "Schutz gegen gesundheitsgefährlichen mineralischen Staub", der Technischen Regel Gefahrstoffe TRGS 519 "Asbest" oder der Gefahrstoffverordnung festgelegt sind.

Der Bieter/die Bieterin hat mit dem Angebot den schriftlichen Nachweis der behördlichen Unternehmenszulassung und Personalsachkunde für den Rückbau nach DGUV 101-004, TRGS 519, TRGS 521 und TRGS 524 zu erbringen. Die Gestellung eines Koordinators nach DGUV 101-004 (Arbeiten in kontaminierten Bereichen) erfolgt durch den AG, unabhängig davon ist durch den AN die ständige Anwesenheit eines sachkundigen Bauleiters entsprechend DGUV 101-004 vor Ort zu gewährleisten.

Er/sie hat seiner/ihrer Anzeigepflicht zum Umgang mit asbesthaltigen Gefahrstoffen nachzukommen.

Der Bieter/die Bieterin hat den Nachweis über aktuelle Vorsorgeuntersuchungen des Personals zu erbringen, auf die Einhaltung der Festlegungen der VVV BGV A 4, Anhang 8, ist zu achten.

Angaben zu Arbeitsabschnitten

Die Angaben gelten als wesentlicher Vertragsbestandteil und geschuldete Leistung:

Zu den Abbrucharbeiten erstellt der AN eine technologische Konzeption, welcher Abschnitte, Arbeitsreihenfolge, technologische Pausen und Termine ausweist. Die Konzeption ist vom AG und der örtl. BÜ bestätigen zu lassen.
Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreisen der jeweiligen Positionen zu berücksichtigen.

Kontinuierliche Baureinigung

Die Angaben gelten als wesentlicher Vertragsbestandteil und geschuldete Leistung:

Der AN hat auf seine Kosten werktäglich sämtlichen anfallenden Bauschutt am Gebäude zu entfernen. Fluchtwege sind nicht mit Baumaterialien, Ausrüstungen, Bauschutt o. ä. zu verstellen.

Die Reinigung der Zufahrten, der BE-Fläche, ggf. Verschmutzungen angrenzender Flächen sind Leistungsbestandteil des AN und sind in der entsprechenden Leistungsposition zu kalkulieren.

Das Reinigen von Fahrzeugen ist im gesamten Schlossareal untersagt.

Schuttcontainer sind zur Vermeidung von Staubbelästigungen durch Windabtrieb staubdicht abzudecken. Bei vertikalem Schutttransport in Schuttrutschen sind diese ebenfalls staubsicher auszubilden bzw. Staubaustreibung in geeigneter Weise zu unterbinden.

Den Anweisungen des SiGeKo ist Folge zu leisten.

Angaben zu Flächen für die BE

Die Angaben gelten als wesentlicher Vertragsbestandteil und geschuldete Leistung:

Die Baustelleneinrichtung bezieht sich nur auf die Leistungen dieser Vergabeeinheit. Nach Ablauf der Bauzeit

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite ...

wird die BE zurückgebaut, sofern in den Leistungspositionen nichts gegenteiliges vermerkt ist.

Es stehen folgende BE - Flächen zur Verfügung:

- Westseite = Fläche ca. 14 m x 21 m

HINWEIS:

In der Fläche sind alle Teile der gewerkebezogenen BE unterzubringen sowie Bewegungsflächen für Lieferverkehr und Stellflächen für Schuttcontainer vorzusehen.

Die BE-Flächen sind einzuzäunen.

Nach Abschluss der Arbeiten sind sie im ursprünglichen Zustand wiederherzustellen und zu reinigen.

Die im Anbau des Gebäudes befindlichen öffentlichen WC-Anlagen stehen nicht für die Mitarbeitenden des AN zur Verfügung, es sind separate Baustellen-WCs zu stellen.

Lage und Transportwege:

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen:

EG, DG

Baustrom / Bauwasser:

Die Freischaltung von ELT und HLS erfolgt durch den AG.

Baustrom-Verteiler und Bauwasseranschluss werden im Baustellenbereich durch den AG bereitgestellt.

Verteilungen/ Kabel/ Leitungen etc. für Baustrom und Bauwasser ab den Verteilerpunkten obliegen dem Bedarf des AN für seine eigenen Arbeiten und sind ohne Erwähnung im LV zu errichten und zu unterhalten.

Diese Leistung des AN ist in den Leistungspositionen einzukalkulieren.

Abrechnung Verbrauch: siehe Verdingungsunterlagen.

Baubeleuchtung

Die Beleuchtung der Arbeitsorte/ Arbeitsplätze liegt im Leistungsumfang des AN und ist in den Leistungspositionen einzukalkulieren.

Freischaltungen

Das Abschalten bzw. Absperren der Anlagen erfolgt durch den AG, bzw. in dessen Verantwortung durch eine beauftragte Fachfirma.

BAUSTELLEINRICHTUNG (BE)

Die Zufahrt zum Baufeld erfolgt über die Dorfstraße nördlich des Schlossareals.

Vor Ausführungsbeginn hat der AN mit dem AG festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann.

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.

Beim Einspannen von Schwenkarmaufzügen in Mauerwerksöffnungen sind diese vor Beschädigungen zu schützen, nach Möglichkeit sind Fensterwinkel zu verwenden.

Kalkulationsgrundlagen

Inhalt der nachfolgenden Leistungspositionen ist die Errichtung einer zentralen Baustelleneinrichtung bestehend aus den nachfolgend beschriebenen Komponenten für die Nutzung aller am Bau beteiligten Firmen.

- zentraler BE- Platz incl. Lagermöglichkeiten
- Bauzäune
- Baustellen- WC

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite ...

- Schwarz-Weiß-Container
- Aufenthalts-Container
- Anschlussleitungen an Baustrom und Bauwasser

Die Vorhaltung der zentralen Baustelleneinrichtung umfasst die gesamte Bauzeit.

Änderungen sowie das örtliche Umsetzen von Teilen der zentralen Baustelleneinrichtung bedürfen der ausdrücklichen Beauftragung durch den AG.

Alle Baustellenzufahrten und Baustellenausfahrten auf öffentliche Straßen und Wege sind vom AN ohne besondere Vergütung ständig sauber und frei zu halten.

01.01 Baustelleneinrichtung

01.01.0010 Bauzaun, Stahlrohrrahmen, liefern und aufstellen

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahl-Füllstäben, verzinkt, Stützenfüße aus Beton, einschließlich sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc., liefern, auf unbefestigten Untergründen aufstellen und nach Abschluss aller Bauarbeiten abbauen.

Die Zaunelemente sind fest miteinander zu verbinden. Maßnahmen für den Höhenausgleich der

Stützenfüße im Bereich von Unebenheiten sind in den EP mit einzukalkulieren.

Bauzaun einschl. Bauzaun-Tor oder offenbarem Bauzaunfeld mit Schloß. Zaunhöhe: 2 m

Grundvorhaltdauer: 4 Wochen

70,000 m

01.01.0020 Bauzaun, Stahlrohrrahmen, Verlängerung

Vorhaltung des Bauzaunes der Vorposition über die 4- wöchige Grundvorhaltdauer hinaus.

Die Vorhaltung des Bauzaunes erfolgt über die gesamte Bauzeit der Baumaßnahme.

Vorhaltdauer: 24 Wochen

480,000 mWo

01.01.0030 Schwarz-Weiß-Container

Schwarz-Weiß-Container antransportieren, aufstellen, vorhalten und beseitigen, mit:

- Schwarzbereich mit Umkleide, Wasch- und Sanitärbereich mit Dusche, Waschbecken und WC
- Weißbereich mit Umkleideanlagen einschließlich aller zugehörigen Ausstattungselemente
- Container einschl. Anschlussarbeiten für Ver- und Entsorgung sowie deren Rückbau und Abtransport.

Ausführung der Ausstattung:

- Elektro- oder Propangasheizung
- Beleuchtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0030) ...

- WC-Kabine
 - Kanal-, Wasser- und Elektroanschluss (nach Wahl des AN mit Wassertank möglich).
 - Handseifenspender
 - Handdesinfektion
 - Papierhandtuchhalter
 - Toilettenpapierspender
 einschließlich Grundbestückung mit Verbrauchsmaterialien im Mittel für 5 bis 10 Personen.
 Reinigung: 2x Feuchtreinigung / Desinfektion der Böden und Ausstattung pro Kalenderwoche und Ergänzung der Verbrauchsmittel
 Aufbau-Ort: nach Vorgabe Auftraggeber / Bauüberwachung

Grundeinsatzzeit: 4 Wochen

1,000 St

01.01.0040

Schwarz-Weiß-Container, vorhalten

Schwarz-Weiß-Container über die Grundeinsatzzeit hinaus vorhalten.
 wie vor beschrieben
 Vorhaltung nur über die Zeit des Abbruchs kontaminierter Baustoffe

Vorhaltung: 2 Wochen

2,000 StWo

01.01.0050

WC-Kabine aufstellen und unterhalten

WC-Kabine antransportieren, aufstellen, vorhalten, unterhalten und nach Beendigung der Bauarbeiten beseitigen.
 Nutzung durch die am Bau beteiligten Firmen.
 Regelmäßige Ver- und Entsorgung nach Erfordernis. Anschlussfreie WC-Kabine, Standardausstattung, inkl. Verbrauchsmaterial

Grundvorhaltung: 4 Wochen

1,000 St

01.01.0060

WC-Kabine, Verlängerung

Anschlussfreie WC-Kabine, Standardausstattung über die Grundeinsatzzeit hinaus vorhalten.

Vorhaltedauer: 24 Wochen

24,000 StWo

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01.0070	Meterpunkte anlegen Markierung der Höhe zukünftiger OKFF mittels dauerhaft fest anzubringender Meterpunkte aus Metall- oder Kunststoffmarken, Leistungsumfang einschl. Höhenermittlung. Vorhaltung über die gesamte Bauzeit.	2,000	St		
01.01.0080	Aufenthalts-Container, 18 m² Container als Aufenthaltsraum aufstellen und nach Beendigung der Arbeiten abtransportieren, 4 Wochen vorhalten. Vorhaltung über 4 Wochen hinaus wird gesondert vergütet. Ausführung gemäß Arbeitsstättenverordnung: - stapelbare Stahlrahmenkonstruktion - Schutz vor Witterungseinflüssen - leicht zu verschließen - mit Elektroheizung und Beleuchtung - Einrichtung aus: Sitzbank, Tisch, Kleiderhaken Der Aufenthaltscontainer muss ein von außen deutlich lesbares Typenschild aufweisen. Grundfläche: 18 m² Raumhöhe: 2,30 m Aufbau-Ort: nach Vorgabe Auftraggeber / Bauüberwachung	1,000	St		
01.01.0090	Aufenthalts-Container, vorhalten Aufenthalts-Container wie in Vorposition beschrieben über die Dauer der gesamten Bauzeit vorhalten, Abrechnung nach Stück (St) x Woche (Wo) Vorhaltung: 24 Wochen	24,000	StWo		
01.01.0100	Langanhaltend selbstleuchtendes Rettungswegschild für Notausgang langanhaltend selbstleuchtendes Schild - Rettungswegschild für Notausgang, Zeichen E 16 gem. BGV A 8 (Seitenlänge 300 mm) - liefern und im Bereich Zugang zur Fluchtwegkennzeichnung montieren, incl. Verbindungs- und Befestigungsmittel genaue Lage in Abstimmung mit Bauüberwachung u. SiGeKo inkl. Vorhaltung über gesamten Bearbeitungszeitraum (ca. 28 Wochen)	1,000	St		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01.0110	Sicherung Fassadenöffnungen, OSB Fassadenöffnungen zum Schutz vor Witterung und ähnlichem mit OSB-Platten schließen OSB-Platten liefern und einbauen In den EP sind die Befestigungsmittel einzurechnen. Öffnungsgrößen: bis ca. 330 x 340 cm Einbauort: freigelegte Fassadenöffnungen, Westfassade	25,000	m2		
Summe	01.01	Baustelleneinrichtung			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02	Gerüstarbeiten				
01.02.0010	Fassadengerüst, Metallgerüst, LK 4, W09 Stahlrohrrahmen-Fassadengerüst, mehrteilig, liefern, aufbauen, vorhalten und beseitigen; Die Ausführung ist nach den Vorschriften gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1, der Gerüstordnung, den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft und den geltenden baupolizeilichen Vorschriften zu erstellen; bestehend aus Gerüstlagen, von jeweils 2,0 m ab aufwärts gestaffelt, mit Handlauf, Knie- und Fußleiste auf der Außenseite einschl. der erforderlichen Leitergänge, oberste Gerüstlage höhengerecht erstellen. Gerüstanker sind senkrecht übereinander anzuordnen. Traufhöhe(gemessen ab OK Gelände): von 4,60 bis 8,50 m Zugang: mit Leiter (LA) Breitenklasse: W 09 Lastklasse: 4 (bis 3 kN/m²) Grundvorhaltdauer: 4 Wochen inkl. vorbereiten der Gerüststandfläche (ebene Rasen und Schotterflächen)	200,000	m2		
01.02.0020	Fassadengerüst, Verlängerung Fassadengerüst als Standgerüst; Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus. Vorhaltung: 12 Wochen	2.400,000	m2Wo		
01.02.0030	Gerüstträger einbauen, LK 4 Gerüstüberbrückung des Fassadengerüsts über freizuhaltenden Flächen, Bauteilen u. dgl. mit Gerüstträger in Gitterkonstruktion einbauen, Gebrauchsüberlassung 4 Wochen (Grundeinsatzzeit). Belagbreite: nach Fassadengerüst Lastklasse: 4 (bis 3 kN/m²)	3,000	m		
01.02.0040	Gerüstträger, Verlängerung Gerüstträger in Gitterkonstruktion Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus. Vorhaltung: 12 Wochen	36,000	mWo		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0050	Treppenturm, vorgebaut Treppenturm, vorgebaute Gerüstfelder mit innenliegendem Leitergang. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) Laufbreite: 0,6 m Gerüstgruppe: 4 (bis 3 kN/m²) Grundfläche: ca. 2,50/0,90 m fachgerechte Befestigung am vorbeschriebenen Fassadengerüst Höhe OK Gelände bis Austritt DG ca. 4,5 m Treppenaufstiege sind nach Angaben der BÜ zu errichten	1,000	St		
01.02.0060	Treppenturm, Verlängerung Treppenturm der Vorposition; Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus vorhalten Vorhaltung: 12 Wochen	12,000	StWo		
01.02.0070	Innengerüst, Metallgerüst, LK 4 Stahlrohrrahmen-Innengerüst, mehrteilig, liefern, aufbauen, vorhalten und beseitigen; Die Ausführung ist nach den Vorschriften gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1, der Gerüstordnung, den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft und den geltenden baupolizeilichen Vorschriften zu erstellen; bestehend aus Gerüstlagen, von jeweils 2,0 m ab aufwärts gestaffelt, mit Handlauf, Knie- und Fußleiste auf der Außenseite einschl. der erforderlichen Leitergänge, oberste Gerüstlage höhengerecht erstellen. Gerüstanker sind senkrecht übereinander anzuordnen. Deckenhöhe: ca. 4,20 m Zugang: mit Leiter (LA) Breitenklasse: W 09 Lastklasse: 4 (bis 3 kN/m²) Grundvorhaltungsdauer: 4 Wochen	182,000	m2		
01.02.0080	Innengerüst, Verlängerung Fassadengerüst als Standgerüst; Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus. Vorhaltung: 8 Wochen	1.456,000	m2Wo		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0090	Fahrbares Arbeitsgerüst, LK 4 Fahrbares Standgerüst nach DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst, Systemgerüst. Gerüst mit Bordbrett, Zwischenseitenschutz und Geländerholm umlaufend für senkrechte und horizontale Innenflächen. d.h. 4-seitigem Seitenschutz je nach Einsatzgebiet Leitern bis zur Arbeitsebene. Lastklasse: 4 Gerüstlänge: bis ca. 3,00 bis 5,00 m Belagbreite : mind. 90 cm Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche ca. 4,20 m Einsatzort: Erdgeschoss Anzahl der Gerüstlagen max. 2 Grundeinsatzzeit: 4 Wochen	1,000	St		
01.02.0100	Fahrbares Arbeitsgerüst, LK4, Verlängerung Fahrbares Arbeitsgerüst wie vor beschrieben über die Grundeinsatzzeit hinaus vorhalten. Vorhaltung: 24 Wochen	24,000	StWo		
Summe	01.02 Gerüstarbeiten				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.03 Abbrucharbeiten

01.03.0010 Vorbereitende Maßnahmen

Vor der Ausführung der Abbrucharbeiten sind folgende Leistungen zu erbringen.

Anzeige von erforderlichen Vorleistungen an den AG für die Ausführung der Leistungen

Übergabe eines baustelleninternen Arbeitsablauf-Planes an den AG (bauablaufbedingte Zwischenstände für Hebezeuge, Mobilkraneinsätze, Provisorien, Unterstützungen, Tragrüstungen, etc.).

Abbruchkonzept und Vorbesprechung mit AG/Architekt vor Ausführung zur Prüfung und Freigabe. Bestandteil dieser Unterlage sind u. a.:

- Prüfung Medienfreischaltung / Bestandsmedien (Medienfreischaltung erfolgt auf Veranlassung des AG durch Fachfirmen)
- Berücksichtigung Schadstoffkonzept: Durchführung der Abbrucharbeiten bei zu entsorgenden Gefahrstoffen.
- Emission in Bezug auf u. a. Anforderungen nach BlmschG und deren Vermeidung,

Angrenzende Bauteile, Gehwege und Fahrwege sind in ausreichender Form durch den AN für die gesamte Dauer der Abbrucharbeiten in Abhängigkeit von der gewählten Abbruchtechnologie zu schützen.

psch nur Ges.-Preis _____

01.03.0020 Dokumentation

Der AN hat bei Arbeitsbeginn folgende Unterlagen in Kopie vorzulegen (die Unterlagen sind entsprechend den deutschen Vorschriften und in deutscher Sprache abzufassen):

1. Zulassungen (BIA-Prüfzeugnisse für die Filter der Unterdruckgeräte, Schutzmasken sowie die Bescheinigung der Verwendungskategorie K1 für ortsveränderliche Entstauber/HVS-Geräte) für die bei der PAK-Entsorgung eingesetzten Geräte,
 2. Versicherungserklärung mit Angabe der Deckungssummen (bereits bei Auftragserteilung),
 3. Vorsorgeuntersuchungsbestätigungen der auf der Baustelle tätigen Arbeiter,
 4. Zulassung des Betriebes gemäß Gefahrstoffverordnung § 39 (1),
 5. Zeugnis der Sachkunde gemäß TRGS 524 und TRGS 551 der Aufsichtsführenden,
 6. Zertifikat nach Entsorgungsfachbetriebe-Verordnung (EfbV) des eigenen Betriebes oder des als Entsorger vorgesehenen Subunternehmers,
 7. Transportgenehmigung für PAK-Abfälle,
 8. Anzeige des PAK-Umgangs beim Gewerbeaufsichtsamt und bei der Berufsgenossenschaft.
- Die Punkte 1 bis 8 gelten sinngemäß auch für MKW-, KMF-, PCB-Sanierungsarbeiten.
Diese Genehmigungen/Anzeigen sind dem AG bei Ausführungsbeginn in Kopie zu übergeben.

Zu Beginn der Arbeiten sind folgende Unterlagen zu erstellen und auf der Baustelle anzubringen bzw. zu führen:

1. Schriftlicher Arbeitsplan; gut sichtbar auf der Baustelle,
2. Notfallplan mit Adressen und Telefonnummern von Notdiensten und Krankenhäusern bzw. Ärzten in nächster Umgebung, aushängend im Sanierungsbereich,
3. Täglich zu führendes Bautagebuch, in dem neben den Angaben gemäß VOB sämtliche Angaben zu Personaleinsatz, Arbeitszeit und Stundenlohnarbeitsbeauftragungen zu dokumentieren sind,
4. Nachweis der Unterweisung der Arbeitnehmer, sowohl allgemein über den Umgang mit PAK und weiteren Schadstoffen, als auch baustellenbezogen anhand des Arbeitsplans der Baustellenordnung und der Leistungsbeschreibung, durch Unterschrift der Belehrten. Die Unterweisung hat in der jeweiligen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0020) ...

Landessprache der Beschäftigten zu erfolgen.

Als Bestandsunterlagen für die Abschlussdokumentation sind u. a. in zweifacher Ausfertigung (1x analog, 1x digital) zu übergeben:

- Entsorgungsnachweise
- Verwertungsnachweise
- Annahme- und Lieferscheine, Mengenbelege (Wiegekarten)
- Nachweis als zugelassenes Unternehmen für Sonderabfall
- Erstellung Massenbilanz

Es ist eine Dokumentation für alle erbrachten Leistungen im Rahmen der Rohbauabbrucharbeiten vorzulegen

1,000 St

Abbruch Bereich Unterdecken

Hinweis:

An der Unterseite der Holzbalkendecke zum DG ist eine Holz-Lehm-Spalierdecke angebracht, die aus der Errichtung der Wagenremise stammt und aus denkmalpflegerischen Gründen in situ erhalten bleiben soll. Vor Ausführung der Abbruchmaßnahmen ist die Abbruchtechnologie für die verputzte Unterdecke der Folgepositionen mit der BÜ abzustimmen und der Erhaltungszustand der darüber befindlichen Spalierdecke zu prüfen.

01.03.0030

Abbruch Putzträgerplatte-/ Unterdecke, inkl. Putz+Anstrich

Putzträgerplatten-/ Unterdecke aus HWL-Platten d ca. 3 cm, an historischer Decke befestigt, abbrechen und entsorgen, inklusive Unterkonstruktion mit allen Befestigungsmitteln und Einbauten, Randfugen (Revisionsausschnitte, Verstärkungen etc.), inklusive Putz (ca. 1 cm) und Anstrich, Bauschutt entsorgen

Arbeitshöhe über Gelände/Fertigfußboden: ca. 4,15 m

Arbeitsort: Saal

inkl. Aufladen und Schuttbeseitigung nach AVV-Schlüssel 170801, 170407, 170204, 170904

Hinweis: Die Unterdecke ist ohne Zerstörung der darüber befindlichen historischen Decke (Holz-Lehm-Staken) abzunehmen.

97,000 m2

01.03.0040

Abbruch Holz-Lehm-Spalierdecke abschnittsweise

historischer Decke (Holz-Lehm-Spalierdecke), in Abschnitten abbrechen und entsorgen, inklusive Unterkonstruktion mit allen Befestigungsmitteln und Lehmwickel Bauschutt entsorgen

in Abschnitten einzelner Holzbalken (b=1,10 m)

inkl. Trennschnitt zu zu erhaltenden Deckenfeldern

Hölzer: ca. 6-10/3 cm

Lehmstärke Unterseite: ca. 2-3 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0040) ...

Arbeitshöhe über Gelände/Fertigfußboden: ca. 4,20 m

Arbeitsort: Decke über EG Saal

inkl. Aufladen und Schuttbeseitigung nach AVV-Schlüssel 170407, 170201, 170904

30,000 m2

01.03.0050

Abbruch Unterhangdecke, Anbau

Demontage und Entsorgung Unterhangdecke aus Gipskarton mit Dämmung und Unterkonstruktion aus Holzlattung inkl. Befestigungsmitteln.

inkl. Aufladen und Schuttbeseitigung. Schuttbeseitigung nach

AVV-Schlüssel 170201; 170604; 170802

inkl. Trennschnitte zum Bestand

Ausbauort: EG Nebenraum

Einbauhöhe: ca. 2,50 m

11,000 m2

01.03.0060

Reinigung Dielung DG

Reinigung der Dielung im Dachgeschoss mittels Abkehren. Entfernung und Entsorgung von Taubenkot und Staub.

Zugang zu Dachgeschoss über Luke in Außenwand auf Südseite (Größe: ca. 90 x 160 cm)

Die Zugänglichkeit durch Hubsteiger, Hebebühne, Treppengerüst oder ähnliches ist durch den AN in gewünschter Ausführung in den EP einzukalkulieren.

Sicherheitshinweis:

Dielung ist nicht über die gesamte Fläche der Holzbalkendecke ausgeführt.

Ort: DG

80,000 m2

01.03.0070

Abbruch und Entsorgung Schwellholz Balkenaufleger

Schwellholz der Dachkonstruktion in Teilen behutsam abtrennen, erschütterungsarm komplett ausbauen und entsorgen inkl. Gebühren

inkl. alle Befestigungsteile etc entfernen und entsorgen

inkl. Trennschnitte

Maße Schwellholz: ca. 20/6 cm

auszubauende Einzellängen: ca. 3,85 m

Ort: im Bereich der neu einzubauenden Abfangträger HEB120 in der Westfassade

Aufladen und Entsorgen nach AVV-Schlüssel 170201

8,000 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Abbruch Bereich Wände				
01.03.0080	Abbruch Innenputz, zusammenhängende Flächen, Wand Putz (Bestand) im Innenbereich von Wänden (zusammenhängende Fläche), Vorsprüngen und in Leibungen restlos abschlagen inkl. Putzträger jeder Art sowie mehrlagigen Anstrich, abschließend Untergrund Mauerwerk mechanisch reinigen (Stahlbesen, Bürsten); Bauschutt entsorgen, inkl. Deponiegebühren inkl. Fremdmaterial ausbauen und entsorgen Putz: Kalkputz, Kalk-Zementputz, Gipsputz Putzdicke: 2 bis 3 cm Leibungslänge insg.: ca. 26 m Leibungstiefe: bis ca. 35 cm Mengen sind vor Abbruch mit dem AG/ der BÜ festzustellen. inkl. Aufladen und Schuttbeseitigung nach AVV-Schlüssel 170904, 170802 Deponieklasse II Ort: Erdgeschoss	236,000	m2		
01.03.0090	Zulage für Abbruch Mehrstärken Putz, Wände Zulage zu vorbeschriebener Position für Abbruch Mehrstärken Putz, bei Bedarf, Mengen sind vor Abbruch mit dem AG/ der BÜ festzustellen. je 1 cm Mehrstärke	50,000	m2		
01.03.0100	Abbruch Innenwand d=24 cm Innenwand aus nichttragendem Mauerwerk aus Ziegelsteinen, Poroton und Kalksandstein, unverputzt abbrechen Leistung ist der vollständige Abbruch einer kompletten Wand und Installationen einschl. integrierte Sturzkonstruktion aus Ziegelstürzen (Stück 11,5/7,1) Wanddicke: 24 cm Wandhöhe: ca. 2,50 m Türöffnung: ca. 090 x 2,05 m Abbruchort: EG Nebenraum Komplettleistung, Öffnung wird übermessen	6,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0110	Histor. Toröffnungen, 322x336 cm, Abbruch Ausmauerungen Historische Toröffnungen mit Segmentbogensturz in der Fassade wiederherstellen durch Abbruch nachträglich eingefügten Mauerwerks als Komplettleistung inkl. Fenster-/Sohlbänke Segmentbogenstürze sind vorhanden, müssen freigeräumt, geprüft und wenn nötig ergänzt/repariert werden (sep. Pos. 01.05.0040) Ausbruch von Ziegelmauerwerk aller Festigkeiten (einseitig verputzt - Putzabbruch in sep. Pos.), Leibungen und Stürze behutsam freilegen, wenn nötig inkl. Trennschnitt im Mauerwerk Innenfensterbank gefliest, Außenfensterbank aus Klinker-Formsteinen Fenster-/Sohlbänke einschl. Mörtelbett entfernen, Bauschutt entsorgen, inkl. fachgerechter Entsorgung und Deponiegebühren Aufbaudicke: bis ca. 40 mm (Innen); bis ca. 70 mm (Außen) Leibungstiefe: 20 cm (Außen) bis ca. 35 cm (Innen) in Einzellängen von ca. 2,70 m Gesamtlänge: ca. 12 m (Innen+Außen) Wandstärke Ausmauerung: ca. 56 cm Herzustellende Öffnungsgrößen: ca. 322,5 x 336 cm Lage: Westfassade inkl. Schuttbeseitigung und Deponiegebühren Aufladen und Schuttbeseitigung nach AVV-Schlüssel 170107	4,000	m3		
01.03.0120	Zulage Ausbau und Entsorgung Stahlstürze IPE 160, L ca. 3 m Zulage zur Vorposition 01.03.0110 für den Ausbau und die Entsorgung von Stahlstürzen IPE160 (verbaut als Fensterstürze), L ca. 3 m aus der tragenden Außenwand inkl. Ausmauerung mit MW NF einschließlich eventuell notwendiger temporärer Abfangkonstruktionen Wandstärke: ca. 56 cm Ausbauhöhe: ca. 3,10 m über Gelände/Fußboden Lage: Westfassade inkl. Schuttbeseitigung und Deponiegebühren	9,000	St		
01.03.0130	Abbruch Fußbodenaufbau, Saal Abbruch Fußbodenaufbau Bestand inkl. Entsorgung Bauschutt und Deponiegebühren. Inklusive fachgerechtem Ausbau und fachgerechter Entsorgung folgender Schichten (v. oben n. unten): Laufbelag Steinholz 1cm, Steinholzestrich 2,5 cm, Dachpappe 1-lagig, Beton, unbewehrt 9-10 cm, Steinholzestrich 4 cm				

Abbruch Bereich Boden

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0130) ...

einschl. Fußbodenschwellen etc.

Abdichtung enthält gefahrstoffrelevante PAK-Belastung. Einstufung von >Z2 bzw. DK III. (siehe Schadstoffgutachten)

Demontage und Entsorgung gem. TRGS 551. Separierung entsprechend den Abfallentsorgungsvorschriften einschl. anfallender Gebühren. Die Transport-/ bzw. Förderwege sind in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren. Die ausgebauten Stoffe werden separiert, entsorgungsgerecht verpackt sowie in Abfallbehältern zur Entsorgung bereitgestellt und entsorgt.

Die PAK- haltigen Baustoffe sind in die Position der Entsorgung Kohlenteeer und teeerhaltige Produkte einzukalkulieren. Ausführung inkl. aller Geräte, Materialien und Nebenarbeiten.

Ausbauort: Erdgeschoss

Aufladen und Schuttbeseitigung nach AVV-Schlüssel 170106, 170201; 170204; 17303

Entsorgung PAK-haltiger Materialien, in geschlossenen Behältern und Container bereitstellen, vorhalten, beladen. Container zu einer vom AN zu benennenden Deponie transportieren und entladen; inkl.

Transportgenehmigungen, Entsorgungs- / Verwertungsnachweis.

Abrechnung nach Wiegekarten der Deponie.

Abfallschlüsselnummer: 17 03 03*

98,000 m2

01.03.0140

Zulage Abbruch Bodenhülse für Sportgerätepfosten, Metall

Zulage für den Abbruch die Entsorgung der eingelassenen Bodenhülsen für Sportgerätepfosten beim Abbruch des Fußbodens im Hauptsaal

einbetoniertes Metallrohr DN 140 mm

Tiefe im Fußboden ca. 50 cm

volle Länge ausbauen und Entsorgen einschl. Metalldeckel

inkl. Deponiekosten

Aufladen und Entsorgen nach AVV-Schlüssel 170405

3,000 St

01.03.0150

Abbruch Trennlage im Fußbodenaufbau, PAK-haltig, 3-lagig

Demontage und Entsorgung der verbauten PAK- haltigen 3-lagigen

Trennlage (zum Teil verklebt) im Fußbodenaufbau (siehe Schadstoffuntersuchung, Trennlage ist zum Teil verklebt) gem. TRGS 551.

Separierung entsprechend den Abfallentsorgungsvorschriften einschl. anfallender Gebühren. Die Transport-/ bzw. Förderwege sind in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren. Die ausgebauten Stoffe werden separiert, entsorgungsgerecht verpackt sowie in Abfallbehältern zur Entsorgung bereitgestellt und entsorgt.

Die PAK- haltigen Baustoffe sind in die Position der Entsorgung Kohlenteeer und teeerhaltige Produkte einzukalkulieren. Ausführung inkl. aller Geräte, Materialien und Nebenarbeiten.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0150) ...

Ausbauort: Erdgeschoss

Entsorgung PAK-haltiger Materialien, in geschlossenen Behältern und Container bereitstellen, vorhalten, beladen. Container zu einer vom AN zu benennenden Deponie transportieren und entladen; inkl. Transportgenehmigungen, Entsorgungs- / Verwertungsnachweis. Abrechnung nach Wiegekarten der Deponie. Abfallschlüsselnummer: 17 03 03*

98,000 m2

01.03.0160

Zulage Mehrlagen Dachpappe

Zulage zu Vorposition für fachgerechten Ausbau und Entsorgung von Mehrlagen PAK-haltiger Dachpappe.

Abrechnung pro Lage Mehrstärke in m²

98,000 m2

01.03.0170

Abbruch Ziegel unter Trennlage im Fußbodenaufbau

Abbruch der Einbaulage Ziegel Flach (h=7 cm) unter der Trennlage im Fußbodenaufbau nach Abstimmung mit Denkmalpflege und Architekt inkl. Entsorgung Bauschutt und Deponiegebühren

Ausbauort: Erdgeschoss

Aufladen und Schuttbeseitigung nach AVV-Schlüssel 170102

98,000 m2

01.03.0180

Zulage Ziegelabbruch bei PAK-Belastung

Zulage zur Vorposition bei PAK-Belastung durch die darüberliegende Abdichtungslage

Abdichtung enthält gefahrstoffrelevante PAK-Belastung. Einstufung von >Z2 bzw. DK III. Demontage und Entsorgung gem. TRGS 551. Separierung entsprechend den Abfallentsorgungsvorschriften einschl. anfallender Gebühren. Die Transport- / bzw. Förderwege sind in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren. Die ausgebauten Stoffe werden separiert, entsorgungsgerecht verpackt sowie in Abfallbehältern zur Entsorgung bereitgestellt und entsorgt. Die PAK- haltigen Baustoffe sind in die Position der Entsorgung Kohlenteer und teerhaltige Produkte einzukalkulieren. Ausführung inkl. aller Geräte, Materialien und Nebenarbeiten.

Ausbauort: Erdgeschoss

Aufladen und Schuttbeseitigung nach AVV-Schlüssel 170201; 170204; 17303

Entsorgung PAK-haltiger Materialien, in geschlossenen Behältern und Container bereitstellen, vorhalten, beladen. Container zu einer vom AN zu benennenden Deponie transportieren und entladen; inkl. Transportgenehmigungen, Entsorgungs- / Verwertungsnachweis. Abrechnung nach Wiegekarten der

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0180) ...					
	Deponie. Abfallschlüsselnummer: 17 03 03*				
	Aufladen und Schuttbeseitigung nach AVV-Schlüssel 170106	98,000	m2		
01.03.0190	Abbruch Auffüllung unter Fußbodenaufbau Abbruch der Auffüllung (loses Gestein, Erdreich) unter Bestandsfußboden (vor beschrieben) inkl. Entsorgung Bauschutt und Deponiegebühren. h= ca 30 cm Ausbauort: Erdgeschoss Aufladen und Schuttbeseitigung nach AVV-Schlüssel 170503	30,000	m3		
01.03.0200	Abbruch Betonfußboden, Anbau Abbruch Bestandsfußboden aus ca. 15 cm Unterbeton inkl. Entsorgung Bauschutt und Deponiegebühren. einschl. Fußbodenschwellen etc. Ort: Anbau	12,000	m2		
01.03.0210	Aushub und Entsorgung Erdreich, Anbau Aushub und Entsorgung Erdreich unter Bestandsfußbodenaufbau inkl. laden und abfahren des Aushubmaterials, einschl. Grobplanum herstellen h= ca 50 cm Ausführung in Handarbeit (im Gebäude) Ausbauort: Nebenraum Aufladen und Entsorgen nach AVV-Schlüssel 170503	6,000	m3		
	Abbruch / Beräumung Sonstiges				
01.03.0220	Ausbau und Entsorgung Außentür Holz 3 m² Ausbau und fachgerechte Entsorgung von 2-flügliger Holzaußentür bestehend aus 2 profilierten Holztürblättern, Blendrahmen umlaufend aus Holz mit Anstrich, komplettem Türfutter und Bekleidung sowie Beschlägen und sonstigen Zubehörteilen aus Metall inkl.. Deponiegebühren.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0220) ...

Türgröße: ca. 1,46 x 2,05 m

Ausbauort: EG

inkl. Aufladen und Schuttbeseitigung

Aufladen und Entsorgen nach AVV-Schlüssel 170201

1,000 St

01.03.0230

Ausbau und Entsorgung Innentür Holz 1,8 m²

Ausbau und fachgerechte Entsorgung von 1-flügliger Holzinnentür bestehend aus 1 profilierten Holztürblatt, Eckzarge, aus Holz mit Anstrich, komplettem Türfutter und Bekleidung sowie Beschlägen und sonstigen Zubehörteilen aus Metall
inkl.. Deponiegebühren.

Türgröße: ca. 89 x 2,05 m

Ausbauort: EG

inkl. Aufladen und Schuttbeseitigung

Aufladen und Entsorgen nach AVV-Schlüssel 170201

1,000 St

01.03.0240

Ausbau und Entsorgung Altfenster, Kasten, Holz 3,4 m²

Holzfenster als Kastenfenster ausgeführt mit Einfachverglasung, mehrteilig (Rahmen, 6 Flügel pro Ebene) komplett demontieren und entsorgen inkl. Gebühren
inkl. alle Befestigungsteile, Verleistungen, Beschläge, Oberlichtöffner etc. und Putz an freigelegten Mauerflächen des Anschlages entfernen und entsorgen

Ansichtsfläche von innen ca. 271 x 123 cm, entspricht ca. 3,4 m²

Aufladen und Entsorgen nach AVV-Schlüssel 170201, 170202

2,000 St

01.03.0250

Ausbau und Entsorgung Toranlage, Holz 9,5 m²

Schiebetoranlage, mehrteilig (2 Flügel)

komplett demontieren und entsorgen inkl. Gebühren

inkl. alle Befestigungsteile, Verleistungen, Beschläge etc.

inkl. Laufschiene bestehend aus Metallschiene mit Wandhalterungen (L ca. 6 m)

einschl. Konsolen, Halterungen und Befestigungen Montagehöhe über Fußboden ca. 3,50 m

Putz an freigelegten Mauerflächen entlang der Befestigungsschiene/Anschlag etc. entfernen und entsorgen

Ansichtsfläche von innen ca. 280 x 340 cm, entspricht ca. 9,5 m²

Aufladen und Entsorgen nach AVV-Schlüssel 170201, 170405

1,000 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0260	Abbruch und Entsorgung Schornstein Abbruch und Entsorgung Schornstein komplett bis UK Fundament bestehend aus Mauerwerk (Züge versottet), 3-seitig geputzt mit Anstrich inkl. Trennschnitte zur Mauerwerkswand Maße: Querschnitt ca. 106 x 86 cm Arbeitshöhe bis 420 cm Umbauter Raum ca. 4,30 m³ inkl. Schuttbeseitigung und Deponiegebühren Aufladen und Schuttbeseitigung nach AVV-Schlüssel 170102, 170904	1,000	St		
01.03.0270	Demontage Laufschiene, Eisenrohr Demontage Laufschiene ehmeliger Toranlage bestehend aus Eisenrohr, d= ca. 4 cm, in Einzellängen bis ca. 7 m einschl. Konsolen, Halterungen und Befestigungen Montagehöhe über Fußboden ca. 3,30 bis 4 m, Material geht in Eigentum des AN über, einschließlich fachgerechter Entsorgung mit laden und transportieren sowie Deponiekosten. einschl. Entsorgungsnachweis siehe Fotodokumentation Aufladen und Entsorgen nach AVV-Schlüssel 170405	12,000	m		
01.03.0280	Demontage Holzlatte, Wand Demontage von an den Wänden verschraubten Holzlatten (ca. 40/60 mm) einschl. aller Schrauben, Halterungen und sonstigen Befestigungen Montagehöhe über Fußboden ca. 4 m, Material geht in Eigentum des AN über, einschließlich fachgerechter Entsorgung mit laden und transportieren sowie Deponiekosten. einschl. Entsorgungsnachweis siehe Fotodokumentation Aufladen und Entsorgen nach AVV-Schlüssel 170201	25,000	m		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0290	Abbruch und Entsorgung Kleinteile Abbruch und Entsorgung diverser Kleinteile im Gebäude (wie Haken, Nägel etc.) inkl. aller Befestigungsmittel und Verbindungsmaterialien Ausbauort: EG inkl. Aufladen und Schuttbeseitigung Aufladen und Entsorgen nach AVV-Schlüssel 170407	10,000	kg		
	Abbruch TGA - HLS				
01.03.0300	Demontage und Entsorgung von Abguss-/Waschbecken Demontieren, trennen und sortieren nach Werkstoffen einschl. Auf- und Abladen, von Abguss-/Waschbecken aus Metall, im Gebäude Maße ca. 400*500 mm einschl. demontieren der Konsolen, Halter, Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen, sowie Installationselemente einschl. Abtransport des demontierten Materials zur zugelassenen Deponie / Entsorgungsstelle	1,000	St		
01.03.0310	Ausbau und Entsorgung von Wasserleitungen Ausbau und fachgerechte Entsorgung von über Putz verlegten Wasserleitungen (Durchmesser ca. 12-25 mm) inkl. Schellen, Verschraubungen, Konsolen, aus gestrichen Stahl / Kupfer, inkl. Abtransport und Deponiegebühr. Abrechnung nach lfd. m Rohrlänge. Aufmaß vor Beginn der Arbeiten	5,000	m		
01.03.0320	Ausbau und Entsorgung von Abwasserleitungen Ausbau und fachgerechte Entsorgung auf Wand und Fußboden verlegten Kunststoff-Abwasserleitungen (Durchmesser ca. 50-100 mm) inkl. Schellen, Verschraubungen, Konsolen inkl. Abtransport und Deponiegebühr. Abrechnung nach lfd. m Rohrlänge. Aufmaß vor Beginn der Arbeiten	5,000	m		
	Abbruch TGA - ELT				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0330	Demontage und Entsorgung Elektroleitungen, Aufputz Demontage und Entsorgung von Elektroleitungen aus Aluminium, Kupfer und sonstigem (Aufputzinstallation), inkl. sämtlicher Befestigungsmittel, Halterungen, Kabelkanäle/Leerrohre und Verteilerdosen. Abrechnung nach lfd. m Kabellänge Aufmaß vor Beginn der Arbeiten Leistung einschl. Transport und fachgerechter Entsorgung und Deponiegebühr.	40,000	m		
01.03.0340	Demontage und Entsorgung von Schaltern + Steckdosen Demontage und Entsorgung von Schaltern und Steckdosen inkl. sämtlicher Befestigungsmittel und Kabelverbindungen Abrechnung nach Stück. Aufmaß vor Beginn der Arbeiten Leistung einschl. Transport, fachgerechter Entsorgung und Deponiegebühren	7,000	St		
01.03.0350	Demontage und Entsorgung von Unterverteiler/Sicherungskasten Demontage und Entsorgung von Unterverteiler, Sicherungskasten o. glw. inkl. sämtlichen Einbaugeräten /Zähler Sicherungen und erforderlichen Befestigungsmaterial, Abmessungen bis ca. 35x40 cm Abrechnung nach Stück. Aufmaß vor Beginn der Arbeiten Leistung einschl. Transport und fachgerechter Entsorgung und Deponiegebühr.	2,000	St		
01.03.0360	Demontage und Entsorgung von Deckenleuchten Demontage und fachgerechte Entsorgung von Deckenleuchten inkl. sämtlicher Befestigungsmittel inkl. Leuchtmittel (ca.2 Leuchtmittel je Leuchte) inkl. Gitterkorb evtl. Zwischenlagerung nach Aufforderung Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden: ca. 4,15 m Leistung einschl. Transport und fachgerechter Entsorgung und Deponiegebühr.	7,000	St		
Summe	01.03 Abbrucharbeiten				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.04	Erdarbeiten				
01.04.0010	Suchschachtung Fundamentsohle Suchschachtung zur Höhenermittlung der Fundamentsohle der Südfassade außerhalb und innerhalb des Gebäudes Handschachtung inkl. Abtransport und Entsorgung Aushubmaterial Breite: 0,9 m Länge: 0,9 m Höhe: 0,8 m Ort nach Abstimmung mit Statik	1,000	m3		
01.04.0020	Bodenaushub für Außenabdichtung bis 40 cm Boden der Baugrube als grabenähnlicher Aushub zur Herstellung der Bauwerksabdichtung auf Außenwänden lösen, laden und Aushubmaterial abfahren, einschl. Grobplanum herstellen. Aushubtiefe: bis ca. 40 cm Arbeit als: kombinierte Maschinen-Handarbeit Sohlbreite: ca. 60 cm als Arbeitsraum Ausführung: geböscht Entsorgungskategorie: Z2	15,000	m3		
01.04.0030	Arbeitsraum mit Liefermaterial verfüllen, Außenabdichtung Hinterfüllung des zuvor beschriebenen Arbeitsraumes Pos. 01.04.0020 mit Liefermaterial, Material einbauen und lagenweise verdichten. Material: verdichtungsfähig Verdichtungsgrad: DPr. 97%	15,000	m3		
01.04.0040	Rohrgrabenaushub für Grundleitungen, inkl. Verfüllen Herstellen der Leitungsgräben ca. 100 cm breit und 100 cm tief, inkl. Abtransport und Entsorgung der Erdstoffe. In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten, wie zusätzliche Vertiefungen, Planie der Grabensohle sowie die Arbeitsräume für Rohrverbindungen einzurechnen. inkl. Rohrgrabenverfüllung nach Verlegung durch HLS mit Liefermaterial, Verfüllung schichtweise verdichten Mehreinbau im Bereich Arbeitsräume für Rohrleitungen ist einzurechnen Hinweis: Die Sandbettung, KG-Rohre und die Sandüberdeckung sind Leistungen des Gewerkes HLS Grabenbreite: ca. 100 cm Aushubtiefe: bis 100 cm				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0040) ...</i>					
	Füllmaterial:	Kies 0/32			
	Verdichtungsgrad DPr:	97 % (Verdichtungsnachweis)			
	Verformungsmodul:	mind. EV25 MN/m²			
	Einbauort:	Grundleiungen, Leerrohre etc			
		20,000	m3		
01.04.0050	Kies-Schotter-Tragschicht für Bodenplatte, 30 cm				
	Tragschicht als Lieferkies unter der neuen Bodenplatte liefern, fachgerecht einbauen und verdichten, inkl. neuer Abdeckung mit PE-Folie 0,5 mm, 10 cm stoßüberlappt, kapillARBrechendes Füllmaterial Kies-Sand-Gemisch				
	Körnung: 0-32 mm				
	Dicke: 30 cm				
	Verdichtung: Dpr=100 %				
	Verdichtungsnachweis vorlegen				
		33,000	m3		
Summe	01.04	Erdarbeiten			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.05 Beton- und Mauerarbeiten

innen

01.05.0010 Innenwände Windfang herstellen, d=17,5 cm, MZ 8, M 2,5

Mauerwerk aus Hochlochziegeln in Mörtelgruppe IIa, für Innenmauerwerk, tragend, als Mauerwangen Windfang aufmauern, Anschluss an vorh. Mauerwerk mit Mauerankern herstellen

Steinart: Mauerziegel

Steintyp: Vollziegel MZ

Steindruckfestigkeitsklasse: SFK 8

Steinrohrichtekasse: RDK 2.0

Mörtelgruppe: Normalmauermörtel M2,5

Wanddicke: 17,5 cm

Maße Wand 2 Stück: 80 cm breit, ca. 225 cm hoch

Anschluss an vorh. Mauerwerk mit Mauerankern: 450 cm Länge insgesamt

Einbauort: EG Windfang

4,000 m2

01.05.0020 Stahlbetonabdeckung Windfang d=16 cm, 190x80 cm

Decke im bestehenden Innenbereich des Gebäudes aus Stahlbetondecke inkl. glatter Schalung aus nichtsaugenden Schaltafeln mit regelmäßigen Stößen und Nagelstellen sowie gefaßten Kanten, Betonwarzen und Grate abgeschliffen, Oberfläche eben abgezogen und rau abgerieben als Komplettleistung 1Stück

Decke mit Mauerwerk im Auflager verdübeln sowie seitlich in Bestandswand mit 5 Ankern gemäß Statik (Injektionssystem, Verankerungstiefe 100 mm)

Leistung inkl. Stütz- und Traggerüst der Schalung
Bewehrung in gesonderter Position

Maße: ca. 190 x 80 cm

Arbeitshöhe: bis ca. 2,40 m über Rohfußboden

Beton: C25/30

Expositionsklasse: XC1, WO

Überwachungs-kategorie: 1

Deckendicke: d= 16 cm

Einbauort: Decke über Windfang

1,000 St

01.05.0030 Mauerwerk reparieren in Kleinflächen

Mauerwerksflächen bei Schäden überarbeiten wie folgt:

- lose oder im wesentlichen zerstörte Mauerziegel entfernen
- Staub, Schmutz oder Ablagerungen entfernen
- Bestandsmauerwerk gründlich vornässen
- neue Ziegel liefern und einsetzen, Fugen satt schließen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0030) ...

- Tiefe in der Regel 12 cm, eingeschlossen sind auch Tiefen von 12 bis 17,5 cm

Kleinflächen von 0,25 bis 1 m²

Abrechnung als Summe nicht zusammenhängender Kleinflächen

Einzelflächen unter 1 m²

Im Preis enthalten sind Zuschneiden bzw. Zuhauen der Steine sowie Einpassen

Ausführung nach Festlegung des Umfangs, Aufmaß vor Verputz mit Architekt/BÜ

Ort: Erdgeschoss

15,000 m2

01.05.0040

Mauerwerk reparieren an Leibungen und Stürzen

Mauerwerksflächen bei Schäden an Leibungen und Stürzen überarbeiten wie folgt:

- lose oder im wesentlichen zerstörte Mauerziegel entfernen
- Staub, Schmutz oder Ablagerungen entfernen
- Bestandsmauerwerk gründlich vornässen
- neue Ziegel liefern und einsetzen, Fugen satt schließen
- Tiefe ca. 12 bis 24 cm

Abrechnung als Stück

Im Preis enthalten sind Zuschneiden bzw. Zuhauen der Steine sowie Einpassen

Ort: Erdgeschoss

30,000 St

01.05.0050

Trennlage PE-Folie, einlagig

Trennschicht, einlagig unter Sauberkeitsschicht

Stöße mind. 80 mm überlappt

Material: 0,2 mm PE-Folie

inkl. Ränder bis UK Abdichtung hochziehen und verwahren

Einbauort: Erdgeschoss, auf kapillarbrechender Schicht

Abrechnung nach m² Bodenfläche

110,000 m2

01.05.0060

Bodenplatte unbewehrt, 16 cm

Bodenplatte als Ort beton im Innenbereich von Gebäuden, unbewehrt, im bestehenden Gebäude in einzelnen Räumen einbauen, einschl. erforderliche Schalung, Oberfläche eben abgezogen, raumweise ausgeführt.

Beton: C20/25

Expositionsklasse: XC4

Plattendicke: 16 cm

Überwachungsstufe: 1

Einbauort: Erdgeschoss, Saal

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0060) ...

110,000 m2

01.05.0070 Zulage Bodenplatte abstellen an Rohrdurchführungen+ausbetonieren

Herstellen und wieder Entfernen von Abstellungen z.B. im Bereich von Rohrdurchführungen/Hauseinführungen für den Einbau der Bodenplatte inkl. nachträgliches Ausbetonieren nach Installation der Rohre durch Fachgewerke

Abstellgröße: bis ca. 25 x 25 cm
Abstellhöhe: ca. 20 cm

3,000 St

außen

01.05.0080 Fensterausmauerung, HLz 12-0,9, MG IIa, d=56 cm

Fensteröffnung mit Mauerziegeln schließen, inkl. Anschluss an vorhandenes Mauerwerk mit Maueranker herstellen. Alle Schneidearbeiten (Zu- und Schrägschnitte) sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Anfallenden Bauschutt entsorgen.

Schließen in voller Wandstärke (inkl. Anschlag)

Steinart: HLz 12
Rohdichte: 0,9
Mörtelgruppe: MG IIa
Wanddicke: 56 cm
Maße Fensteröffnung: 271 x 223 cm
Ort: Erdgeschoss

7,000 m2

01.05.0090 Öffnungen in Außenwand schließen, ca. 30 x 30 cm,d= ca. 30 cm, DG

Öffnungen schließen in Außenwand mit Mz mit Mörtel, tragend aufmauern
- lose oder im wesentlichen zerstörte Mauerziegel entfernen
- Staub, Schmutz oder Ablagerungen entfernen
- Bestandsmauerwerk gründlich vornässen
- neue Ziegel liefern und einsetzen, Fugen satt schließen
Alle Schneidearbeiten (Zu- und Schrägschnitte) sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Anfallenden Bauschutt entsorgen.

Schließen in voller Wandstärke

Steinart: HLz 12
Rohdichte: 0,9
Mörtelgruppe: MG IIa
Wanddicke: ca. 30 cm
Maße Öffnung: ca. 30 x 30 cm
Ort: Dachgeschoss

4,000 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.05.0100	Türöffnung mit Fertigteilsturz herstellen, 95x155 cm, d=ca. 30 cm, DG Türöffnung mit Ziegelsturz herstellen in Wand aus Mischmauerwerk unverputzt inkl. Trennschnitt im Mauerwerk, Ausstemmen der Sturzaufleger, Auflagerbett herstellen, Ziegelstürze einbauen, Träger übermauern, Öffnung ausbrechen, Leibungen aufmauern Wanddicke: ca. 30 cm Öffnungsgröße: ca. 95 x 155 cm Fertigteilsturz: 2x Stb. FT 11,5 x 19 cm (C20/25, BSt 500(A) XC1,WO, F30), wechselseitig einbauen Auflagertiefe: 12,5 cm, Auflagerbett MG III, mind. 3 cm Ort: Dachgeschoss Türöffnung als Komplettleistung: Herstellung der Öffnung inkl. Abbruch und Entsorgung des Abbruchmaterials	1,000	St		
01.05.0110	Risssanierung Natursteinaußenwand Risssanierung in Natursteinaußenwänden wie folgt: - Mauerwerksriss konstruktiv sanieren gem. Statik: Ankerstrumpfsystem Einbindetiefe L=1,00 m; Gewindeanker M10 L=1000 mm 5 Anker a=1,02 m; Kopfplatte 200/200/15 mm im Mauerwerk einlassen - Mauerwerksriss verpressen Komplettleistung einschl. aller Hilfsmittel, Geräte, Stoffe und Baustelleneinrichtung, Risslänge: ca. 4,50 m Ort: Südostecke (siehe Foto)	1,000	St		
01.05.0120	Abfangträger Fenster HEB 120 S235, l=3,83 m, inkl. Auflager Liefern und abschnittsweise Einbauen von Abfangträgern in Einzelteilen mit bündigen Stirnplatten gem. Statik über den bestehenden Segmentbogenstürzen der Westfassade für die Abfangung der Auflager der Bestands-Holzbalkendecke vom Gebäudeinneren aus inkl. Herstellen eines Auflagerbetts aus Beton C20/25 und Ausmauerung Ausstemmen Auflager, Auflagerbett herstellen, Einbau Stahlträger abschnittsweise verbolzen, Verguss ausgebrochene Auflagerbereiche in der Wandfläche Kraftschlüssige Verbindung zwischen Decke und Träger durch Quellschlämme herstellen, äußere Stege ausmauern, Zwischenraum Träger zu Außenwandschale mit Beton ausgießen, Träger mit Putzträgermaterial überspannen und anputzen, Auflagerfläche komplett vollsatt wieder wandbündig verschlossen Träger: HEB 120, S235 Länge: insg. 3,83 m Einzellängen: bis ca. 1,10 m mit je 2 Stirnplatten Stirnplatten: 120x120x20 mm, 4 Bolzen je Stirnplatte Auflager: Beton C20/25, 30x38x20 cm (LxBxH) Einbauhöhe: ca. 4,65 m über OKRFB				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0120) ...

Einbauort: unter Bestandsholzbalkendecke

Einbau Abfangträger als Komplettleistung zur Herstellung der Lastabtragung
Abrechnung in Stück

2,000 St

01.05.0130

Temporäre Deckenabfangung, abschnittsweise, Montageträger 12/16

Temporäre Deckenabfangung mit Montageträger für die örtliche Abfangung der Holzbalkendecke über dem Erdgeschoss während des Einbaus der Abfangträger der Pos. 01.05.0120

Einbau über den Deckenbalkenauflagern zur Abfangung der einzelnen Deckenbalken für die Montage der Stahlträger Elemente

Abschnittsweise Abfangung der Deckenbalken einzeln nacheinander

inkl. Auskeilen und Verschraubung an Holzbalken, alle Befestigungsmittel sind in den EP einzukalkulieren

Material Montageträger: NH C24, 12/16

Länge Montageträger: 2,20 m

Anzahl der Abschnitte: 3

Abrechnung 1 Stück entspricht Abfangung von einem Abfangträger

Einbauort: gem. Statikplänen, Dachgeschoss Auflagerbereich Holzbalkendecke

2,000 St

Sonstiges

01.05.0140

Kernbohrungen, Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung zur Durchführung von Kernbohrarbeiten in Decken, Wänden und Böden
Geräte, Maschinen und Hilfsmittel an- und abtransportieren sowie für die Durchführung aller Arbeiten vorhalten.

BE gilt für Mauer- und Betonarbeiten

psch

nur Ges.-Preis

01.05.0150

Kernbohrung, Mauerwerk, DN 60 mm, d bis 93 cm

Kernbohrungen an Mauerwerkswänden für Leitungen etc. mit Diamantbohrkronen in Ziegelmauerwerk und dergleichen an unterschiedlichen Einbauorten herstellen, inkl. Bauschutt entsorgen

Mauerdicke: bis 93 cm

Durchmesser: 60 mm

2,000 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.05.0160	Fundamentdurchörterung DN150 Herstellung von Fundamentdurchörterungen im Bereich von Bestandsfundamenten mit Diamantbohrkronen in Ziegelmauerwerk und dergleichen an unterschiedlichen Einbauorten herstellen, für den Einbau von Grundleitungen inkl. Bauschutt entsorgen Fundamentdicke: bis 115 cm Durchmesser: 150 mm	3,000	St		
01.05.0170	Bewehrung, Betonstahl Betonstabstahl und Matten in verschiedenen Durchmessern und Längen für Bauteile aus Ortbeton schneiden, biegen und verlegen einschließlich Baustahlgewebe-Unterstützungskörbe liefern und verlegen. Unterstützungskörbe mit Kunststoffabstandhalter verwenden.	100,000	kg		
Summe	01.05	Beton- und Mauerarbeiten			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.06	Abdichtungsarbeiten				
	horizontal				
01.06.0010	Bodenabdichtung, Bitumenbahn Feuchtigkeitsabdichtung gemäß DIN 18533 im Erdgeschossgeschoss auf Bodenplatte für Lastfall Wassereinwirkungsklasse W 2.1-E mäßige Einwirkung von drückendem Wasser nach DIN 18533 Raumnutzungsklasse RN3-E Reinigen des Untergrundes (Bodenplatte) von groben Verschmutzungen wie Mörtel, Bauschutt etc., sowie Beseitigung von Graten auf der Betonoberfläche gemäß DIN 18353 Pkt. 4.2.4. Der Untergrund muss staubfrei und trocken sein. Voranstrich auf Bitumenbasis sowie, 2 Lagen Bitumenschweißbahn G 200 S 4 mit Träger-Einlage aus Glasvlies, fachgerecht mit mind. 10 cm Naht- und Stoßüberdeckung verlegen (vollflächig und thermisch dicht verschweißt) sowie an den aufgehenden Bauteilen nach DIN 18533 hinauf zu führen. Einbauort: Erdgeschoss	110,000	m2		
01.06.0020	Hohlkehle Außenwand innen und Innenwand Herstellen einer Hohlkehle im Aufgangsbereich zwischen Unterbeton und Außenwand innen und Innenwand mit 5 cm Radius anlegen, einschl. Haft- und Dichtungsmittelzusatz.	70,000	m		
01.06.0030	Wandbereiche reinigen und ausgleichen Reinigen des Mauerwerks im Sockelbereich bis OK Bodenplatte, bestehend aus Bruchstein, teils als Mischmauerwerk, Abbrechen loser Putzflächen, Auskratzen der Fugen und kräftiges Abbürsten mit einem Stahlbesen, lose Teile entfernen und kleinere Beschädigungen ausbessern durch Nachmauern bzw. Auswerfen mit Mörtel, Fugen grob auswerfen, Arbeitsgänge in vorgefundener Stein- und Mörtelqualität. Fläche glatt ziehen Höhe: ca 30 cm	21,000	m2		
01.06.0040	Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung, vertikal, AW innen Vertikale Abdichtung mit lösungsmittelfreier 2 - Komponenten - Kunststoffmodifizierte - Bitumendickbeschichtung (PMBC), nach DIN 18533-3 mit amtl. Prüfzeugnissen, geeignet für mineralische Untergründe, wurzelfest, mit systemzugehörigem Grundanstrich auf die zuvor behandelten Flächen 2 - lagig mit Verstärkungseinlage fachgerecht aufbringen. Höhe: ca. 30 cm Lastfall: Wassereinwirkungsklasse W 2.1-E , mäßige Einwirkung von drückendem Wasser nach DIN 18533 Raumnutzungsklasse RN3-E				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0040) ...

Leistung an: Außenwand, innen

21,000 m2

01.06.0050

Zulage für Innen- und Außenecken

Zulage für das fachgerechte Herstellen von Außen- und Innenecken der in den Vorpositionen beschriebenen Abdichtungen im Innen und Außenbereich.

Hierzu gehört auch die Herstellung einer senkrechten Kehle in den jeweiligen Ecken sowie das Einarbeiten von Anschlüssen

18,000 St

01.06.0060

Horizontalsperre Mischmauerwerk, Injektion

Einbau einer nachträglichen Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit bei Mischmauerwerk mit Bruchsteinanteil aus Naturstein unterschiedlicher Errichtungs- und Umbauzeiten sowie Festigkeitsklassen als Druckinjektage aus PUR - Injektionsharz oder PUR-Injektionsgel

Leistung:

- Herstellen der Bohrlöcher im Mauerwerk
- Durchmesser, Abstand und Tiefe nach Werksvorschrift
- Setzen der Injektionspacker
- Herstellen der Druckschlauchverbindung
- Injektion des PUR, lösungsmittelfrei
- Entfernen der Packer und Schläuche
- Entfernen von Materialrückständen an der Oberfläche

Die Komplettleistung enthält die Baustelleneinrichtung, den Einsatz aller Geräte, Hilfsmittel, Verbrauchsmaterialien und des Zubehörs wie z.B. Injektionspumpen, Bohrgeräte, Stoffe, Packer etc. Abrechnung in lfd. m Sperrung

für Wandstärke 113 cm, Mauerlänge insg. ca. 16,7 m

19,000 m2

01.06.0070

Horizontalsperre Mischmauerwerk, Seilsägeverfahren

Herstellen der Horizontalsperre im Mauer sägeverfahren zum Einbau einer nachträglichen Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit bei Mischmauerwerk mit Bruchsteinanteil aus Naturstein unterschiedlicher Errichtungs- und Umbauzeiten sowie Festigkeitsklassen

Leistung:

- mit Diamantseilsäge abschnittsweise durchtrennen des Mauerwerkes in jeweils statisch zulässigen Längen
- Einbau Kunststoffplatten als Sperrschicht mit mind. 10 cm Überlappung zur vorherigen Bahn und erforderlichem Wandüberstand
- Einbau ABS-Ankerplatten zur statischen Sicherung des Mauerwerkes bis zur Verpressung
- Vermörteln der Schnittfuge unter Einbau von Verpreßstutzen
- Maschinelle Verpressung der Schnittfuge mit schrumpffrei aushärtendem Injektionsmörtel, Verpreßstutzen mit Verschlusskappe schließen und wandbündig versenken
- Bauschuttberäumung

Material: z.Bsp. 1,2 mm GFK Platten

Mauer sägeverfahren nach WTA Merkblatt 4-7-02 "Mechanische Horizontalsperren."

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0070) ...

Die Komplettleistung enthält die Baustelleneinrichtung, den Einsatz aller Geräte, Hilfsmittel, Verbrauchsmaterialien und des Zubehörs wie z.B. Mäuersäge nach Wahl des AN
Abrechnung in lfd. m Sperrung

für Wandstärken 35 bis 93 cm, Schnittlänge insg. ca. 30 m

14,000 m2

vertikal

01.06.0080 Mauerwerk reinigen und ausbessern für Abdichtung

Reinigen des Mauerwerks im Sockelbereich bis OK Fundament, bestehend aus Bruchstein, teils als Mischmauerwerk, Abbrechen loser Putzflächen, Auskratzen der Fugen und kräftiges Abbürsten mit einem Stahlbesen, lose Teile entfernen und kleinere Beschädigungen ausbessern durch Nachmauern bzw. Auswerfen mit Mörtel, Fugen grob auswerfen, Arbeitsgänge in vorgefundener Stein- und Mörtelqualität.

Einbauort: Außenmauerwerk

Höhe: ca. 80 cm

17,000 m2

01.06.0090 Außenwandputz, Abdichtungsbereich

Außenwandputz als Untergrund der Abdichtung auftragen, wie folgt:

Spritzbewurf bis 5 mm, 2 lagigen Putz in MG III, 2 cm stark, auftragen unter Zugabe eines Haft- und Dichtungsmittelzusatzes, der Wand folgend, von Lot und Flucht darf abgewichen werden, Oberfläche abgerieben oder als Pinselputz geeignet für Auftrag von bituminösen Spachtelabdichtungen.

Einbauort: Außenmauerwerk

17,000 m2

01.06.0100 Hohlkehle Außenwand, außen

Herstellen einer Hohlkehle im Aufgangsbereich zwischen Fundament und Außenwand mit 5 cm Radius anlegen, einschl. Haft- und Dichtungsmittelzusatz.

Einbauort: Außenmauerwerk

42,000 m

01.06.0110 Vertikale Abdichtung Dickbeschichtung einschl. Voranstrich, vertikal

Abdichtung der geputzten Außenwand wie folgt:

Voranstrich aus Bitumenemulsion für Abdichtungen gegen aufstauendes Sickerwasser, Untergrund: Ausgleichsputz

Vertikale Abdichtung mit lösungsmittelfreier 2 - Komponenten - Kunststoffmodifizierte -Bitumendickbeschichtung (PMBC), nach DIN 18533-3 mit amtl. Prüfzeugnissen, geeignet für mineralische Untergründe, wurzelfest, mit systemzugehörigem Grundanstrich auf die zuvor behandelten Flächen 2 - lagig

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0110) ...

mit Verstärkungseinlage fachgerecht aufbringen.

Lastfall: Wassereinwirkungsklasse W 2.1-E , mäßige Einwirkung von drückendem Wasser nach DIN 18533
Raumnutzungsklasse RN3-E

Höhe: ca.40 cm

Einbauort: Außenmauerwerk

Angebotenes Fabrikat: '...'

17,000 m2

01.06.0120

Noppenschutzbahn, außen

Schutz der Außenabdichtung/ Dämmung im erdberührten Bereich Wandflächen mit Kunststoff-Noppenbahn mit druckverteilender Abgleitschicht sowie außenseitigem Vlies. Die Noppenbahn ist unter OK Terrain zusätzlich mechanisch zu befestigen - z.B. mit Kappleiste.

Höhe: ca.0,40 m

Einbauort: Außenmauerwerk

17,000 m2

Summe

01.06

Abdichtungsarbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.07	Estricharbeiten				
01.07.0010	Wärmedämmung EPS 035 DEO dh -120 mm Einbau Wärmedämmung unter schwimmenden Estrich - aus expandierten Polystyrolämmstoff EPS nach DIN 18164 - Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035 - Anwendungstyp DEO - hohe Druckfestigkeit für Verkehrslast 5 kN/m²:dh - Gesamtdicke Dämmung: 120 mm, überlappend in 2 Lagen einzubauen	110,000	m2		
01.07.0020	Kabeltrassen auffüllen mit Perlite Zulage für Zuschnitt Dämmung an Kabel- und Rohrleitungstrassen inkl. mit Überhöhung Auffüllen einer gebundenen Schüttung aus Bläherlite, inkl. Abziehen und Verdichten von 10 bis 120mm in einer Lage einbaubar unempfindlich gegen Wasser und Ungeziefer, nicht brennbar staubgebunden, lagestabil, bis 5 kN/m2 belastbar Breite: bis 12 cm Höhe: bis 6 cm	10,000	m		
01.07.0030	Randdämmstreifen 15 cm Randdämmstreifen für schwimmenden Estrich verlegen Abmessungen: Dicke 8 mm, Höhe 15 cm	70,000	m		
01.07.0040	Trennlage PE-Folie, einlagig Trennschicht, einlagig unter Zementestrich Stöße mind. 80 mm überlappt Material: 0,2 mm PE-Folie inkl. Ränder mind. bis OK Fertigfußboden hochziehen und verwahren bzw. mit Randdämmstreifen verkleben Einbauort: Erdgeschoss, auf Wärmedämmung Abrechnung nach m² Bodenfläche	110,000	m2		
01.07.0050	Zementestrich, 65 mm Zementestrich nach DIN 18560 CT-C25-F5 auf PE-Folie / Wärmedämmung für Verkehrslasten bis 5 kN/m² raumweise fachgerecht einbauen inkl. Anarbeiten an Wände, Stützen und Einbauteile Maßabweichungen, die innerhalb der Rohbautoleranzen nach DIN 18202 liegen sind ohne gesonderte				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.0050) ...					
	Vergütung auszugleichen Dicke: 65 ±5 mm Die Estrichoberfläche ist sorgfältig glatt und eben abzuziehen.	110,000	m2		
01.07.0060	Zulage Vorbereitung für Sauberlaufzone, 2,2 m² Vorbereitung für Sauberlaufzone durch Minderung der Dämmschichtdicke um 25 bis 30 mm innerhalb der FB-Konstruktion. Aussparung für Sauberlaufmatten als rechteckiger Ausschnitt im Fußboden, Leistung inkl. 1,5 m Abstellung während Estricheinbau 1 Stk. Sauberlauf Fläche: ca. 2,20 m² Länge Abstellung: ca. 1,50 m Ort: Zugangstür - Windfang	1,000	St		
01.07.0070	Estrich abstellen an Rohrdurchführungen etc. Herstellen und wieder entfernen von Abstellungen z.B. im Bereich von Rohrdurchführungen für den Estricheinbau Abstellgröße: ca. 25 x 25 cm Abstellhöhe: ca. 25 cm	3,000	St		
01.07.0080	Epoxidharzestrich, Kleinflächen Epoxidharzestrich für abgestellte Kleinflächen liefern, einbauen und an durchdringende Bauteile anarbeiten, Ausführung gemäß Herstellerangaben einschließlich aller notwendigen Arbeitsschritte Kunstharzmörtel aus Epoxidharz-Sandgemisch Festigkeitsklasse DIN 13813 SR-C60-F15 (nach 3 Tagen) Abrechnung nach St. aufgefüllte Kleinfläche ca. 25x25 cm Das Aufmaß ist vor Ausführung der Arbeiten zu erstellen und durch Bauüberwachung zu bestätigen.	3,000	St		
01.07.0090	Höhennivellement Höhennivellement der Bodenflächen als Grundlage zur Festlegung des Estrich- und Dämmschichtenaufbaus. Höhenplan an Architekten überreichen zwecks Bestätigung bzw. Abänderung geplanten Schichtenaufbau Abzuschließen 2 Wochen vor Beginn Ausführung und Materialbestellung	psch		nur Ges.-Preis	

Projekt	2025-025 - Königshain - Kultureremise
----------------	---------------------------------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Summe	01.07	Estricharbeiten			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.08	Putz- und Wärmedämmarbeiten				
	Innenputz				
01.08.0010	Zementglattstrich Fenster-/Türanschlüsse Zementglattstrich an Anschlüssen bei Fenster- und Türöffnungen, wandfolgend mit leichter Neigung inkl. Sturz (gerader Stürze sowie Segment- bzw. Korbbogenstürze) Glattstrich (bei Fenstern mit Anschlag über Eck) Abwicklung : max. 30 cm Mörtelart : GP (Normalputzmörtel) Mörtelgruppe : CS IV (P III)	34,000	m		
01.08.0020	Folienschutz für Fenster und Türen + Vorhaltung Schutzfolien auf Fenstern und Türen anbringen, vorhalten und entsorgen. Vorhaltungsdauer: bis Abschluss Putzarbeiten Das Liefern der Folie sowie Klebemittel (z.B. Klebeband) für die Befestigung der Folie sind im EP mit einzukalkulieren. Klebebänder dürfen die Beschichtungen der Fensterelemente nicht beschädigen. Entfernung der Schutzfolien in Abstimmung mit BÜ	33,000	m2		
01.08.0030	Untergrundvorbereitung, Löcher auswerfen Bruchsteinmauerwerk (Granit) nach Putzabschlag (sep. Pos.) vorbereiten durch Auswerfen größerer Löcher und Fehlstellen und auswickeln Als Füllmaterial ist werkseitig vorgemischter Trasskalkmörtel oder ein gleichwertiger, zementfreier Mauer- und Fugenmörtel mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit zu verwenden. Die Ergänzungen sind lagenweise mit vollflächigem Kontakt zum Bestand einzubringen und fest anzudrücken. Überstehendes Material ist bündig abzuziehen. Fehlende Einzelsteine (Granit oder gleichwertiges Natursteinmaterial) sind passend auszuwählen, ggf. zu behauen, und kraftschlüssig in das Mauerwerk einzusetzen. Lose Bestandteile sind vor Beginn der Arbeiten zu entfernen. Der Untergrund ist abzukehren und gründlich vorzunässen. Hinweise: Die Leistung ist als Vorarbeit für nachfolgende Putzarbeiten zu verstehen. Arbeitsbereich umfasst Wandflächen innen. Material, Gerät und Nebenleistungen sind im Einheitspreis enthalten. Entsorgung von überschüssigem Mörtel- oder Steinmaterial ist enthalten. Arbeitshöhe: bis ca. 4,20 m				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.0030) ...

Ort: Erdgeschoss

Mengenansatz: Einzelflächen 12x12 bis 24x24 cm

Festlegung der auszuwerfenden/auszuzwickelnden Löcher/Fehlstellen vor Ausführung mit Architekt/BÜ inkl. Aufmaß

1,500 m2

01.08.0040

Untergrundvorbehandlung Haftvermittler

Auftragen eines Haftvermittlers auf den mineralischen Untergrund (Granit-Bruchsteinmauerwerk), z.B. Vorspritzmörtel

als vollflächigen Spritzbewurf mit 50% Deckung (Körnung 4 mm)
zur Verbesserung der Haftung für den nachfolgenden Kalkdämmputz

Zusammenhängende Wandflächen inkl. Fenster- und Türleibungen

Arbeitshöhe: bis ca. 4,20 m

Ort: Erdgeschoss

Angebotenes Fabrikat: '.....'

218,000 m2

01.08.0050

Gitter-Drahtgewebe, 30/30 mm

Montieren eines ganzflächigen Gitter-Drahtgewebes unter den Wandputz einschließlich der notwendigen Überlappung und Anpassungen
inkl. Befestigungsmittel

geschweißtes, schlussverzinktes, gewelltes Drahtnetz

Maschenweite: ca. 30x30 mm

Drahtstärke: ca. 1 mm

Höhe: ca. 30 mm

Bauteil: Bruchsteinwände

193,000 m2

01.08.0060

Kalkdämmputz, 2-lagig, Wand innen, 60 mm

Lieferung und mehrlagiges Aufbringen von Kalkdämmputz (rein mineralisch, z. B. auf Basis NHL-Kalk) in einer Gesamtstärke von ca. 60 mm, in mind. 2 Lagen mit Trocknungszeiten dazwischen.

Der Auftrag erfolgt manuell oder maschinell, mit eingelegtem Putzgewebe gemäß Herstellerangaben.

Putzgrund: Mischmauerwerk, Bruchstein, Einbauteile

Mörtelgruppe: CS I nach EN 998-1

Wärmeleitfähigkeit: ca. 0,08 W/(m*K)

Druckfestigkeit 28 Tage: größer gleich 0,4 N/mm²

Körnung: 0-2 mm

Brandklasse: A1

Putzdicke: 60 mm

Zusammenhängende Wandflächen inkl. Fenster- und Türleibungen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.0060) ...

Ebenheit nach DIN 18202, Oberflächenrauheit für nachfolgende Putzschichten geeignet.

Einbauort: Saal Erdgeschoss

Angebotenes Fabrikat: '.....'

180,000 m2

01.08.0070

Kalk Klebe- und Armierungsmörtel

Lieferung und Aufbringen von Kalk Klebe- und Armierungsmörtel (rein mineralisch, z.B. auf Basis NHL-Kalk)
Der Auftrag erfolgt manuell oder maschinell gemäß Herstellerangaben.

Mörtelgruppe: CS II nach EN 998-1, PII nach DIN V 18550

Druckfestigkeit 28 Tage: größer gleich 2,0 N/mm²

Körnung: 0-1 mm

Brandklasse: A1

Putzdicke: ca. 5 mm

Zusammenhängende Wandflächen inkl. Fenster- und Türleibungen

Einbauort: Saal Erdgeschoss

Angebotenes Fabrikat: '.....'

180,000 m2

01.08.0080

Kalkzement-Leichtputz, 2-lagig, Wand innen, bis 25 mm

Kalkzementputz mit mineralischen Zuschlägen als Leichtputz, 2-lagig, Anwendung an Wänden im Innenbereich, die nicht mit einer Innendämmung bzw. Dämmputzsystem versehen werden. Putz eben und wandfolgend aufbringen.

Putzgrund: Mischmauerwerk, Bruchstein, Einbauteile

Mörtelart: LW (Leichtputzmörtel)

Unterputz: Mörtelgruppe CS II, W2 nach DIN EN 998-1, P II nach DIN V 18550

Oberputz: Mörtelgruppe CS II nach DIN EN 998-1, P II nach DIN V 18550

Oberfläche: abgerieben

Putzdicke: bis 25 mm

Zusammenhängende Wandflächen

Einbauort: Nebenraum (Anbau)

Angebotenes Fabrikat: '...'

38,000 m2

01.08.0090

Kalkglätte zur Erstellung von Glattflächen

Liefern und Auftragen einer Kalkglätte zum porenfüllenden oder deckenden Glätten von Kalkzement-Leichtputz, für nachfolgende Malerarbeiten, innen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.0090) ...

Mörtelgruppe: P I nach DIN V 18550
 Festigkeitsklasse CS I nach DIN EN 998-1
 Brandklasse: A1
 Körnung: 0-0,6 mm
 Druckfestigkeit: ca. > 1,0 N/mm²
 Oberflächenqualität: Q 3 geglättet nach DIN V 18550 sowie Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich"
 Putzdicke: max. 5 mm
 Bauteil: Innenwände

Zusammenhängende Wandflächen inkl. Fenster- und Türleibungen

Angebotenes Fabrikat: '...'

218,000 m2

01.08.0100

Putzprofile für Außenecken / Kanten, verzinkt

Anbringen von Eckschutzschienen, verzinkt, an sämtlichen Putzkanten/Außenecken, Kanten von Leibungen, Pfeilern, Vorlagen, etc. Einbettung wandfolgend in beschriebenen Innenputz.m

33,000 m

Deckenputz

01.08.0110

Rauhspundschalung d=19 mm, Deckenunterseite

Rauhspundschalung N+F liefern und fachgerecht unterseitig an die Holzbalken der Deckenebene (Holz-Spalierdecke mit Lehmwickel) dicht gestoßen verlegen, Stöße lagenweise versetzt
 Eventuell erforderlicher Höhenausgleich ist mit Lagerhölzern herzustellen.

Die Befestigung erfolgt geschraubt mit Edelstahl -Schrauben.

In den Einheitspreis ist der Einbau der Lagerhölzer, Ausbildung der Randanschlüsse sowie das Herstellen von Durchdringungen einzurechnen.

Vor dem Verlegen der Dielung ist die Decke von groben Verschmutzungen zu reinigen.

Materialstärke : 19 mm

Struktur : Rauhspund, gesägt

Holzfeuchte : i.M. 11 %

Balkenabstand: ca. 110 cm

97,000 m2

01.08.0120

Putzträgerplatte d=8 mm, Deckenunterseite

Putzträgerplatte liefern und fachgerecht unterseitig an der Schalung der Holzbalkendecke mittels Stahlkrampen nach Herstellerangaben anbringen

In den Einheitspreis ist die Ausbildung der Randanschlüsse sowie das Herstellen von Durchdringungen einzurechnen.

Materialstärke : 8 mm

97,000 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.08.0130	Unterputz Kalkputz mit Haftzusatz und Gewebereinlage, 10 mm, Decke Lieferung und Aufbringen von Kalk Klebe- und Armierungsmörtel (rein mineralisch, z.B. auf Basis NHL-Kalk) Der Auftrag erfolgt manuell oder maschinell gemäß Herstellerangaben. Mörtelgruppe: CS II nach EN 998-1, PII nach DIN V 18550 Druckfestigkeit 28 Tage: größer gleich 2,0 N/mm² Körnung: 0-1 mm Brandklasse: A1 Putzdicke: ca. 10 mm Zusammenhängende Deckenflächen Angebotenes Fabrikat: '.....'	97,000	m2		
01.08.0140	Kalkglätte zur Erstellung von Glattflächen, Decke Liefern und Auftragen einer Kalkglätte zum porenfüllenden oder deckenden Glätten von Kalkzement-Leichtputz, für nachfolgende Malerarbeiten, innen. Mörtelgruppe: P I nach DIN V 18550 Festigkeitsklasse CS I nach DIN EN 998-1 Brandklasse: A1 Körnung: 0-0,6 mm Druckfestigkeit: ca. > 1,0 N/mm² Oberflächenqualität: Q 3 geglättet nach DIN V 18550 sowie Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich" Putzdicke: max. 5 mm Bauteil: zusammenhängende Deckenflächen Angebotenes Fabrikat: '...'	97,000	m2		
01.08.0150	Zulage Ausführung Deckputz als Akustikputz, 15-20 mm Zulage zur Vorposition für die Ausführung des Deckputzes als Akustikputz (anstelle Glattputz) maschinell verarbeiteter Zellulosedämmstoff zur Schallabsorption mit Zugabe eines Sprühklebers Verlegung nach Herstellervorgaben im Nassverfahren Rohdichte: < 100 kg/m³ Brandverhaltensgruppe: RF2 Dampfdiffusionswiderstandszahl: 1 (-) Wärmeleitfähigkeit: ca. 0,05 W/(mK) Putzdicke: ca. 15 mm Bauteil: zusammenhängende Deckenflächen Angebotenes Fabrikat: '...' Ausführung nach Festlegung durch BÜ				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.0150) ...

97,000 m2

Außenputz

Hinweis: Der Fassadenputz ist in Qualität und Oberflächenstruktur gemäß der bereits verputzten Ostfassade herzustellen.

01.08.0160

Folienschutz Fenster und Türen + Vorhaltung

Schutzfolien auf Fenstern und Türen anbringen, vorhalten und entsorgen.

Vorhaltungsdauer: bis Abschluss Putz- und Malerarbeiten

Das Liefern der Folie sowie Klebemittel (z.B. Klebeband) für die Befestigung der Folie sind im EP mit einzukalkulieren.

Klebebänder dürfen die Beschichtungen der Fensterelemente nicht beschädigen.

Entfernung der Schutzfolien in Abstimmung mit BÜ

27,000 m2

01.08.0170

Folienschutz benachbarte Bauteile + Vorhaltung

Benachbarte Bauteile und Einrichtungen, die in weiteren Positionen nicht gesondert erwähnt werden, wie angrenzende Wand- und Bodenflächen sind vor groben Verunreinigungen durch Abspannen oder Auskleben mit Folie, mind. 0,2 mm dick, zu schützen, abschließend wieder ausbauen und als Eigentum des AN entsorgen.

Das Liefern der Folie sowie Klebemittel (z.B. Klebeband) für die Befestigung der Folie sind im EP mit einzukalkulieren.

50,000 m2

01.08.0180

Untergrund reinigen, Hochdruck

Reinigen der Natursteinflächen mit einem Hochdruckreinigungsgerät.

Das beim Reinigungsprozess anfallende Schmutzwasser ist über Auffangrinnen abzuleiten und gemäß Vorschriften zu entsorgen. Die Entsorgung des Reinigungswassers ist unverzüglich durchzuführen und im Einzelpreis enthalten.

Reinigungsziel: Untergrundvorbereitung für Außenwandputz, Fugen frei von losem Material

Abrechnung nach einfacher Ansichtsfläche, Zierstreifen und Leibungen werden nicht gesondert vergütet.

150,000 m2

01.08.0190

Untergrundvorbereitung Auswickeln

Auswickeln und Verfüllen von offenen, groben Fugen sowie Fehlstellen und Ausbrüchen im bestehenden Bruchsteinmauerwerk (Granit) zur Herstellung eines tragfähigen, ebenflächigen und verputzgeeigneten Untergrunds.

Die Auswickelarbeiten sind manuell auszuführen. Als Füllmaterial ist werkseitig vorgemischter

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.0190) ...

Trasskalkmörtel oder ein gleichwertiger, zementfreier Mauer- und Fugenmörtel mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit zu verwenden. Die Ergänzungen sind lagenweise mit vollflächigem Kontakt zum Bestand einzubringen und fest anzudrücken. Überstehendes Material ist bündig abziehen.

Fehlende Einzelsteine (Granit oder gleichwertiges Natursteinmaterial) sind passend auszuwählen, ggf. zu behauen, und kraftschlüssig in das Mauerwerk einzusetzen. Lose Bestandteile sind vor Beginn der Arbeiten zu entfernen.

Alle Arbeiten sind so auszuführen, dass die Ebenheit gemäß DIN 18202 für Putzuntergründe gewährleistet ist.

Der Untergrund ist abzukehren und gründlich vorzunässen.

Hinweise:

Die Leistung ist als Vorarbeit für nachfolgende Putzarbeiten zu verstehen.

Arbeitsbereich umfasst Wandflächen außen.

Material, Gerät und Nebenleistungen sind im Einheitspreis enthalten.

Entsorgung von überschüssigem Mörtel- oder Steinmaterial ist enthalten.

Arbeitshöhe: bis ca. 4,40 m

Mengenansatz: Wandabwicklung Bruchsteinmauerwerk außen komplett

Festlegung der auszuwerfenden/auszuzwickelnden Löcher/Fehlstellen vor Ausführung mit Architekt/BÜ inkl. Aufmaß

150,000 m2

01.08.0200

Herstellen Musterfläche Putz

Erstellen und Anbringen von Putz-Musterflächen bis zu 3 unterschiedlichen Oberflächenarten.

Musterfläche ca. 1 m²

Anlegen in Abstimmung mit BÜ

2,000 St

01.08.0210

Kalk-Vorspritzmörtel, außen

Lieferung und Aufbringen von Kalk-Vorspritzmörtel (rein mineralisch, z.B. auf Basis NHL-Kalk)

Der Auftrag erfolgt manuell oder maschinell gemäß Herstellerangaben.

Mörtelgruppe: CS II nach EN 998-1, PII nach DIN V 18550

Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 2,4 N/mm²

Körnung: 0-4,5 mm

Brandklasse: A1

Putzdicke: ca. 15 mm

Zusammenhängende Wandflächen inkl. Fenster- und Türleibungen im Außenbereich

Angebotenes Fabrikat: '.....'

150,000 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.08.0220	Kalk-Grundputz, außen Lieferung und Aufbringen von Kalk-Grundputz (rein mineralisch, z.B. auf Basis NHL-Kalk) Der Auftrag erfolgt manuell oder maschinell gemäß Herstellerangaben. Mörtelgruppe: CS I nach EN 998-1, PI nach DIN V 18550 Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 1,1 N/mm² Körnung: 0-1,2 mm Brandklasse: A1 Putzdicke: ca. 15 mm Zusammenhängende Wandflächen inkl. Fenster- und Türleibungen im Außenbereich Angebotenes Fabrikat: '.....'	150,000	m2		
01.08.0230	Gewebeeinlage, außen Montieren eines ganzflächigen alkalibeständigen Glasfasergewebes, mittig in die obere Lage des Grundputzes einbetten, einschließlich der notwendigen Überlappung (mind. 10 cm) und Anpassungen zur Vermeidung von Spannungsrissen Bauteil: Bruchsteinwände	150,000	m2		
01.08.0240	Oberputz, Kalkfeinputz, außen - Glattputz Lieferung und Aufbringen von Kalkfeinputz (rein mineralisch, z.B. auf Basis NHL-Kalk) Der Auftrag erfolgt manuell oder maschinell gemäß Herstellerangaben. Mörtelgruppe: CS I nach EN 998-1, PI nach DIN V 18550 Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 1,0 N/mm² Körnung: 0-0,6 mm Brandklasse: A1 Putzdicke: ca. 3 mm Struktur: Glattputz, mit Brett verrieben (siehe Ostfassade) Zusammenhängende Wandflächen inkl. Fenster- und Türleibungen im Außenbereich Angebotenes Fabrikat: '.....'	150,000	m2		
01.08.0250	Zulage Oberputz, Kalkfeinputz, außen - Filzputz Zulage zur Vorposition für die Erstellung von Einzelflächen als Filzputz Ort: abgesetzte Flächen/Bänder an Gebäudekanten, Dachrändern und Sockel	30,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Sonstiges				
01.08.0260	Vorbereitung Holzbalkendecke für Einblasdämmung Vorbereitung der Holzbalkendecke für das Einblasen der Zellulosedämmung wie folgt: Fehlböden prüfen, evtl. die Einblasttechnologie einschränkende Hindernisse entfernen Verfahren erfolgt in Abstimmung mit Zimmerarbeiten nach Abschluss von Verstärkung der Holzbalkendecke, Reparatur/Ergänzung Dielung, Einbau von Durchdringungen TGA (Lüftung, ELT) Aufmaß nach m2 Holzbalkendecke komplett, Balken übermessen	107,000	m2		
01.08.0270	Einblasdämmung Holzbalkendecke, Zellulose, H=20 cm Einblasdämmung aus Zellulose für Holzbalkendecke zwischen den Balken liefern und unter der Bestandsschalung durch die offenen Seiten entlang der Traufen einblasen Brandverhalten: B-s2 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: max 0,038 W/(mK) DIN V 4108-4 Untergrund: Balkenzwischenräume mit Resten Stohhäcksel auf Holz-Lehmwickeln Materialstärke: bis 200 mm	22,000	m3		
Summe	01.08 Putz- und Wärmedämmarbeiten				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.09	Zimmerarbeiten				
01.09.0010	Rauhspundschalung d=35 mm, DG Rauhspundschalung N+F liefern und fachgerecht auf die Holzbalken der Deckenebene im Dachgeschoss dicht gestoßen verlegen. Eventuell erforderlicher Höhenausgleich ist mit Lagerhölzern herzustellen. Die Befestigung erfolgt geschraubt mit Edelstahl -Schrauben auf Holzunterkonstruktion. In den Einheitspreis ist der Einbau der Lagerhölzer, Ausbildung der Randanschlüsse sowie das Herstellen von Durchdringungen einzurechnen. Vor dem Verlegen der Dielung sind die Holzbalken von groben Verschmutzungen zu reinigen. Materialstärke : 35 mm, Breite : 12-25 cm Struktur : Rauhspund, gesägt Holzfeuchte : i.M. 11 %	33,000	m2		
01.09.0020	Bestandsschalung aufnehmen, lagern und wieder anbringen, 35 mm Bereichsweise Abnehmen von Bestandsschalung, seitlich lagern und Wiedereinbau nach Verstärkung Deckenbalken (sep. Pos.) inkl. Trennschnitt zur Bestandsschalung Material: Rauhspund N+F, d=35 mm, Breite : 12-25 cm Ausführungsort: Dachgeschoss	6,000	m2		
01.09.0030	Abfangkonstruktion Walmstütze, 2x12/24 C24, L=6,55 m Liefern und montieren einer Abfangkonstruktion für Walmstützen gem. Statik wie folgt: Auflagerbereiche für Abfangkonstruktion an Traufen aufmauern (MZ 8, M 2,5) Einbau Knaggen (2x12/24) oberhalb der Balkenlage, beidseits der Walmstütze, Befestigung gem. Statik inkl. Futterholz B/H/L=16/16/30 cm + Bolzen M=12 mm (5 Stück) inkl. Scheibendübel C10 dc=80 mm FK4.8; Bolzen M12 FK4.8 Material: NH C24 Knagge: 2 Stück 12/24 cm, jeweils L=6,55 m Einbauort: DG Komplettleistung Material, Lieferung und Einbau	2,000	St		
01.09.0040	Verstärkung Deckenbalken, 18/22 C24, L=6,55 m Liefern und montieren einer Verstärkung der Deckenbalken gem. Statik wie folgt: Schalung Bestand oberseitig aufnehmen (sep. Pos.)				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.09.0040) ...

Auflagerbereiche für neue Balken an Traufen vorbereiten durch begradigen der Mauerkrone und Ausgleich mit Mörtelschlag, wenn nötig loses Mauerwerk entfernen und neu aufmauern (MZ 8, M 2,5), inkl.

Schuttbeseitigung und Deponiegebühren

Einbau neuer Holz-Balken C24 18/22 cm, Befestigung gem. Statik

inkl. Scheibendübel C11 dc=50 mm FK4.6; Bolzen M12 FK4.6 (6 Stück)

Material:NH C24

Träger: 18/22 cm, L=6,55 m

Einbauort: DG

Komplettleistung Material, Lieferung und Einbau

2,000 St

01.09.0050

Herstellen von Deckendurchbrüchen für Lüftungsauslässe, 85x18 cm

Deckendurchbruch in der Holzbalkendecke für Installationen wie folgt:

- Schneiden/Bohren der Aussparungsgröße in allen Schichten der Holzbalkendecke von Fehlboden m. Schüttung bis Schalung mit Putz (Holz-Spalier-Decke mit Lehmwickel)
- Schutt entsorgen inkl. Deponiegebühr
- Leibung umlaufend mit GKF Platte, d=20 mm auskleiden (F30)

In der Leistung enthalten sind:

evtl. Schalung an der Deckenunterseite, einschl. Abstützung der Schalung

Anforderung: F30

Durchbruch: 850 x 181 mm

Deckenaufbau: Holzbalken h=22 cm, Lehmwickel (Holz-Spalier) h=6 cm

8,000 St

Summe

01.09

Zimmerarbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.10	Stundenlohnarbeiten				
01.10.0010	Lohnstunden Facharbeiter Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur auf Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter	5,000	h		
01.10.0020	Lohnstunden Hilfskraft Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur auf Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Hilfskraft	5,000	h		
Summe	01.10	Stundenlohnarbeiten			
Summe	01	Baumeisterarbeiten			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumeisterarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Baumeisterarbeiten**

01.01	Baustelleneinrichtung				
01.02	Gerüstarbeiten				
01.03	Abbrucharbeiten				
01.04	Erdarbeiten				
01.05	Beton- und Mauerarbeiten				
01.06	Abdichtungsarbeiten				
01.07	Estricharbeiten				
01.08	Putz- und Wärmedämmarbeiten				
01.09	Zimmerarbeiten				
01.10	Stundenlohnarbeiten				
01	Baumeisterarbeiten				

Angebotssumme netto	EUR
---------------------	-----

zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR
---------------------	-----

Angebotssumme brutto	EUR
----------------------	-----

Bieterschlussklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift