LEGENDE

NEUPLANUNG

Vegetation

- Laubbaum Neu
  4 Stk H 16/18
  1 Stk Sol 20/25
- Großstrauch Neu, Sol 200-300 cm
  6 Stk
- Laubhecke
  14 m
- Strauchfläche H bis 160 cm
  280 m²
- Strauchfläche H bis 50 cm
  125 m²
- Stauden / Gräser
  55 m²
- Beetfläche Schulgarten
  45 m²
- Rasen
  635 m²
- Wiese
  310 m²

Sonstiges

- Böschung
- Bearbeitungsgrenze
- Grundstücksgrenze
- Flurstücksgrenzen gemäß Teilungsvermessung vom 31.01.2023
- 244/97 Flurstücksnummer gemäß Teilungsvermessung vom 31.01.2023
- (261.51) Höhe Bestand
- 261.75 Höhe Planung

Befestigte Flächen

- Betonpflaster mit Splittfuge
  735 m²
- Betonpflaster mit breiter Rasen- bzw. Splittfuge
  262 m²
- Schotterrasen
  105 m²

Spielflächen

- Tennen-Belag
  45 m²
- Fallschutzsand
  25 m²

Einfriedungen und Baukonstruktionen

- Metallzaun, Doppelstabgitter
  H: 100cm, 140 cm
- Holzzaun
  H: 140 cm
- Blockstufen, Beton

Einbauten und Ausstattung

- Sitzbank, versch. Längen
- Tisch-Bank-Kombination
- Fußballtor mobil
- Hochbeet
- Fahrradanlehnbügel

Technische Anlagen

- Sauberlauf / Gitterrost
- Straßenablauf
- Hofablauf
- Muldenrinne 30 cm
- E-Ladesäule
- Mastleuchte
- Schaltkasten Elektro Bestand
- Schacht Bestand
- Löschwasserbehälter

Lageplan Grundschulneubau im Stiftsgut Ilfeld

Schulbau Ilfeld

22_01_1

Bauherr:

Service Gesellschaft des Landkreises Nordhausen
Alte Leipziger Straße 50
99734 Nordhausen

Datum/Unterschrift/Stempel

Planverfasser:

Datum/Unterschrift/Stempel

Ansprechpartner:

VORABZUG
dient nur Kalkulationszwecken

Planstatus:		Format:	1350 x 800	Stand: 24.07.2025	Maßstab: 1:100
Leistungsphase:	Ausführungsplanung	Reifegrad:	Vorabzug		
Planinhalt:	Ausführungsplan				
Ausgangsplan:	SBILF-4-FFL-L-01-d Stand: 22.07.2024				
Plannummer:	SBILF-5-FFL-L-02				