LEGENDE

NEUPLANUNG

Vegetation

- Laubbaum Neu 4 Stk H 16/18 1 Stk Sol 20/25
- Großstrauch Neu, Sol 200-300 cm 6 Stk
- Laubhecke 14 m
- Strauchfläche H bis 160 cm 280 m²
- Strauchfläche H bis 50 cm 125 m²
- Stauden / Gräser 55 m²
- Beetfläche Schulgarten 45 m²
- Rasen 635 m²
- Wiese 310 m²

Befestigte Flächen

- Betonpflaster mit Splittfuge 735 m²
- Betonpflaster mit breiter Rasen- bzw. Splittfuge 280 m²
- Schotterrasen 105 m²

Spielflächen

- Tennen-Belag 140 m²
- Fallschutzsand 25 m²

Einfriedungen und Baukonstruktionen

- Metallzaun, Doppelstabgitter H: 100cm, 140 cm
- Holzzaun H: 140 cm
- Blockstufen, Beton

Einbauten und Ausstattung

- Sitzbank, versch. Längen
- Tisch-Bank-Kombination
- Fußballtor mobil
- Hochbeet
- Fahrradanlehnbügel

Technische Anlagen

- Sauberlauf / Gitterrost
- Straßenablauf
- Hofablauf
- Muldenrinne 30 cm
- E-Ladesäule
- Mastleuchte
- Schaltkasten Elektro Bestand
- Schacht Bestand
- Löschwasserbehälter

Sonstiges

- Böschung
- Bearbeitungsgrenze
- Grundstücksgrenze
- Flurstücksgrenzen gemäß Teilungsvermessung vom 31.01.2023
- 244/97 Flurstücksnummer gemäß Teilungsvermessung vom 31.01.2023
- (261.51) Höhe Bestand
- 261.75 Höhe Planung

Befestigte Flächen

- Einstiegschacht
- Fließrichtung
- RW Leitung
- Drainleitung
- Kiessickerpackung

Lageplan Grundschulneubau im Stiftsgut Ilfeld

Schulbau Ilfeld

22_01_1

Bauherr:

Service Gesellschaft des Landkreises Nordhausen
Alte Leipziger Straße 50
99734 Nordhausen

Datum/Unterschrift/Stempel

Planverfasser:

Datum/Unterschrift/Stempel

Ansprechpartner:

Planformat:	Format: 1350 x 800	Stand:	24.07.2025	Maßstab:	1:100
Leistungsphase:	Ausführungsplanung	Reifegrad:	Vorabzug		
Planinhalt:	Leitungsplan				
Ausgangsplan:	SBILF-4-FFL-L-01-d Stand: 22.07.2024				
Plannummer:	SBILF-5-FFL-L-06				