

## Inhaltsverzeichnis

Meiningen, Haus 1 Ersatzneubau Funktionsgebäude (2024-10-07)

<b>04</b>	<b>LV</b>	<b>Gerüstbauarbeiten</b>	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
<b>01</b>	<b>Titel</b>	<b>Gerüstbauarbeiten</b>	<b>6</b>
	<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>		<b>16</b>

---

## ANGABEN ZUM OBJEKT

### ANGABEN ZUM OBJEKT

Das Leistungsverzeichnis umfasst die **Errichtung der erf. Fassadengerüste für die Dach- und Balkonabdichtungsarbeiten sowie der Fassadenbauarbeiten einschl. zugehöriger Fenster und Außentüren des Ersatzneubaus vom Funktionsgebäude** im Stadion Meiningen, Maßfelder Weg

#### 1. Lage

Die Baustelle befindet sich in 98617 Meiningen, Maßfelder Weg.

#### 2. Vorhaben/Objekt

Bei der geplanten Baumaßnahme handelt es sich um den Neubau eines Funktionsgebäudes mit Umkleide und Sanitärbereichen für die Vereine, Büros und Vereinsräumen des VfL Meiningen 04.

Gesamt-Gebäudefläche:	ca. 580,00 m <sup>2</sup>
Gebäuelänge:	bis ca. 39,40 m
Gebäudebreite:	bis ca. 14,65 m
Gebäudehöhe:	bis ca. 8,60 m

Das Gebäude ist ein 2-geschossiger, nicht unterkellertes Massivbau in traditioneller Mauerwerksausführung, Die Innenwände werden in Mauerwerk und Trockenbau ausgeführt. Bodenplatte und Decken aus Stahlbeton. Die Fassade besteht aus einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade mit einer Verkleidung aus Fassadenplatten und dahinterliegender Mineralwolldämmung. Das Dach ist ein gedämmtes Flachdach mit Folienabdichtung.

#### 3. Hinweise

Die Baumaßnahme liegt auf dem Stadiongelande. Auf dem Gelände befindet sich zur Zeit ein weiteres Gebäude mit einem separaten Zugang auf dem Gelände. Der Betrieb im Stadion wird auch während der Bauzeit fortgeführt.

Alle Gebäude, Straßen und Freiflächen, außer um den Neubau und die festgesetzten Flächen für die Baustelleneinrichtung, werden genutzt und sind zugänglich und frei zu halten. Die entsprechenden Fahrwege und Bewegungsflächen kreuzen die Baustelle aber nicht.

An das Baufeld grenzt die neu hergestellte Tartanbahn an. Diese ist vor Beschädigungen unbedingt zu schützen. Der Aufenthalt des Firmenpersonals ist auf die

---

## ANGABEN ZUM OBJEKT

---

Baustelle und dessen Arbeitsbereich und die unmittelbare Zuwegung dorthin begrenzt.

### 4. Baustelleneinrichtung

Am Objekt stehen Flächen für die Baustelleneinrichtung für die ausführenden Unternehmen in begrenzter Größe zur Verfügung.

Die Nutzung der Flächen ist nur in Abstimmung mit der Bauüberwachung zulässig.

Dies betrifft in Abhängigkeit von der vom AN gewählten Technologien insbesondere die evtl. erforderliche Nutzung vorhandener Verkehrs- und Grünflächen.

Vor Baubeginn ist der Baustelleneinrichtungsplan mit dem Auftraggeber und der Bauüberwachung abzustimmen. Unterkünfte, wie Schlafräume, dürfen nicht eingerichtet werden.

### 5. Bestandsdokumentation

Für die Bestandsdokumentation sind die Pläne und Unterlagen, in 3-facher Ausfertigung in Papierform, sowie digital im PDF-Format, wie folgt zusammenzustellen und an den AG zu übergeben:

- Fachunternehmererklärung / Herstellererklärung
- Abnahmeprotokoll der Firma mit Mängelliste und Bestätigung der Mängelbeseitigung durch die Objektüberwachung
- Bautageberichte der Firma
- Technischen Unterlagen, Bedienungs- und Wartungsanleitungen,
- Prüfzeugnisse bzw. Zulassungen und Übereinstimmungserklärungen für alle Bauteile und Bauelemente mit Brandschutzanforderungen sowie sonstige brandschutzrelevante Dokumente, Nachweise, Protokolle etc.

## **ABNAHME UND ABRECHNUNG**

### 1. Eignungs- und Gütenachweise

Eignungs- und Eigenüberwachungsprüfungen sind gemäß den jeweiligen Vorschriften durchzuführen und auf Verlangen dem AG vorzulegen.

### 2. Abnahme

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine Qualitätsakte anzulegen und die sach- und qualitätsgerechte Ausführung der Arbeiten nachzuweisen und sämtliche Entsorgungsnachweise für alle Abbruchmaterialien vorzulegen.

Zur Bauabnahme bzw. Gebrauchsabnahme sind folgende Unterlagen übersichtlich und prüfbar vom AN vorzulegen:

- Bauleitererklärung des AN
- Entsorgungsnachweise vollständig für alle zu entsorgenden Materialien

### 3. Abrechnung

Grundlage für die Vergütung der ausgeführten Leistungen

## Leistungsverzeichnis

Meiningen, Haus 1 Ersatzneubau Funktionsgebäude (2024-10-07)

04 LV Gerüstbauarbeiten

---

### ABNAHME UND ABRECHNUNG

werden die angebotenen Einheitspreise des Leistungsverzeichnisses und die vorliegenden Pläne. Die Abrechnung erfolgt nach VOB/C, wenn in den Positionen des Leistungsverzeichnisses nicht anders beschrieben.

Die im nachstehenden Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreise verstehen sich in jedem Fall für die komplette Leistung.

Nicht nach Plan abrechenbare Mengen sind vor Ausführung bzw. Abbruch per Aufmaß nachzuweisen.

Sämtliche erforderliche Montagehilfen, Hebezeuge etc. sowie Schutzausrüstungen für die Errichtung der ausgeschriebenen Leistungen sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren!

### ZTV

#### ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Die Namen der Nachauftragnehmer für Leistungen, die der Auftragnehmer selbst nicht erbringen kann, sind bei Angebotsabgabe zu benennen und vom Auftraggeber zu bestätigen.

- Lohn- und Materialpreisgleitklauseln werden nicht vereinbart.
- Der AG übernimmt alle Kosten für die erforderliche behördliche Abnahmen, z.B. bauaufsichtliche Abnahme.
- Die Kosten für sonstige Abnahmen und Prüfungen, z.B. TÜV-Abnahmen, Sachverständige, notwendige Materialprüfungen, etc., sind vom AN zu übernehmen.
- Die regelmäßige Reinigung der Baustelle, Zwischenreinigungen und die Endreinigung zur Übergabe sind Bestandteil der Angebotspreise.
- Bei Arbeiten im Bestand ist der AN verpflichtet alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Einrichtung gegen Verschmutzung, Erschütterung, etc. zu treffen.
- Sämtliche erforderlichen Werkstatt- und Montagepläne erbringt der AN auf der Grundlage der Ausführungsplanung des Architekten und des Tragwerksplaners. Die Planungen sind rechtzeitig vor Ausführung zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.
- Der AN liefert aussagefähige Revisionszeichnungen sowie sämtliche Technischen Unterlagen, Abnahmeprotokolle, Bedienungs- und Wartungsanleitungen, Zulassungen, etc. bis spätestens 2 Wochen nach Abnahme.
- Der AN ist verpflichtet ein Bautagebuch zu führen und dies dem AG bzw. dem Architekten regelmäßig vorzulegen
- Der verantwortliche Bauleiter ist vor Ausführungsbeginn zu benennen. Der Bauleiter nimmt an mindestens 1x wöchentlichen Baubesprechung teil.

## Leistungsverzeichnis

Meiningen, Haus 1 Ersatzneubau Funktionsgebäude (2024-10-07)

04      LV      Gerüstbauarbeiten

---

### PLANUNTERLAGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

#### PLANUNTERLAGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

Folgende Planunterlagen liegen jeweils als VORABZÜGE zur zusätzlichen Kalkulationsgrundlage der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen zur Verfügung:

#### Inhaltsverzeichnis Planliste

<b>Plan-Nr.</b>	<b>Planbezeichnung</b>	<b>Maßstab</b>
AU 020	Ausbaugrundriss EG	1 : 50
AU 021	Ausbaugrundriss OG	1 : 50
AU 022	Dachaufsicht Ausbau	1 : 50
AU 040	Ansicht West Fassade	1 : 50
AU 041	Ansicht Nord Fassade	1 : 50
AU 042	Ansicht Ost Fassade	1 : 50
AU 043	Ansicht Süd Fassade	1 : 50

# Leistungsverzeichnis

Meiningen, Haus 1 Ersatzneubau Funktionsgebäude (2024-10-07)

<b>04</b>	<b>LV</b>	<b>Gerüstbauarbeiten</b>
01	Titel	Gerüstbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

**01 Titel Gerüstbauarbeiten**

**FASSADENGERÜSTE**

Die Gerüsteinteilungen der nachfolgend beschriebenen Fassadengerüste einschl. Gerüstgitterträger, Gerüstverbreiterungen, Innengeländer, Fanggerüste, Podesttreppentürme etc. sind vor der Ausführung skizzenhaft und maßlich entsprechend den örtlichen Gegebenheiten darzustellen und mit der Bauüberwachung abzustimmen! Die hierfür anfallenden Mehrleistungen/-kosten werden nicht gesondert vergütet! Sie sind mit in den angebotenen Einheitspreisen einzukalkulieren.

**01.001 Fassadengerüste, LK3, W06, H2**

Lieferung und fachgerechter Aufbau von Arbeits- und Schutzgerüsten nach DIN EN 12811-1 und DIN 4420-1 als längsorientierte Standgerüste; aus Stahlrahmen und -böden, Außengeländern bestehend aus Geländer- und Zwischenholmen sowie 15 cm hohen Bordbrettern, Stirngeländern, Unterlagsbohlen und -hölzer, Längsriegel, Diagonalaussteifungen, Verankerungen, Befestigungsmittel (Anker, Dübel etc.), Kupplungen, Schellen etc.; inkl. 4 innenliegenden Leiteraufstiegen; einschl. Gerüstschilder an jeden Aufgang/Aufstieg, schriftlicher Freimeldung an den Auftraggeber/Bauüberwachung/SiGeKo, Gebrauchsüberlassung (gesonderte Position - die Kosten hierfür sind **NICHT** in diese Position mit einzukalkulieren) sowie Rückbau und Beseitigung nach Fertigstellung der Arbeiten; die Gerüstverankerungen sind nach den entsprechenden Vorschriften mit Gerüstdübeln und -ankern ausreichender Länge herzustellen

- Zweck/Nutzung: Dach- und Fassadenarbeiten
- Lastklasse: 3 (2,00 kN/m<sup>2</sup>)
- Breitenklasse: W06 (Belagsbreite: mind. 60 cm bis 89 cm)
- Höhenklasse: H2 (lichte Höhe zwischen den Gerüstlagen: mind. 1,90 m)
- Gerüsthöhe: 73 cm
- Feldlänge: 73 cm bis 307 cm
- Wandabstand: max. 30 cm (von Vorderkante Gerüstbelag bis Außenkante Wärmedämmung)
- Gerüstlage: bis 5 m (von OKG bis oberste Gerüstlage)
- Verankerungsgrund: bis 2 Stk. Kalksandsteinmauerwerk (Dicke: 24 cm)
- Standfläche: Grünfläche/Bodenmaterial/Schotter/

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Meiningen, Haus 1 Ersatzneubau Funktionsgebäude (2024-10-07)

<b>04</b>	<b>LV</b>	<b>Gerüstbauarbeiten</b>
01	Titel	Gerüstbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	Pflaster; eben bis leicht geneigt (bis 5 % Neigung); normal belastbar Transportweg: bis 100 m <b>Ausführung nach Rücksprache mit der Bauüberwachung!</b>	<b>350 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>01.002</b>	<b>Fassadengerüste, LK3, W06, H2, Gebrauchsüberlassung</b> Gebrauchsüberlassung für die zuvor beschriebenen Fassadengerüste, LK3, W06, H2 für die Dauer von bis zu 30 Wochen	<b>10.500 m<sup>2</sup>Wo</b>	EP.....	GP .....
<b>01.003</b>	<b>Fassadengerüste, LK3, W09, H2</b> Wie Position 01.001 jedoch: inkl. 2 innenliegenden Leiteraufstiegen Breitenklasse: W09 (Belagsbreite: mind. 90 cm bis 119 cm) Gerüsthöhe: bis 10 m (von OKG bis oberste Gerüstlage) Gerüstlagen: bis 5 Stk.	<b>1.000 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>01.004</b>	<b>Fassadengerüste, LK3, W09, H2, Gebrauchsüberlassung</b> Gebrauchsüberlassung für die zuvor beschriebenen Fassadengerüste, LK3, W09, H2 für die Dauer von bis zu 30 Wochen	<b>30.000 m<sup>2</sup>Wo</b>	EP.....	GP .....
<b>01.005</b>	<b>Freistehende Fassadengerüste, LK3, W06, H2</b> Lieferung und fachgerechter Aufbau von freistehenden Arbeits- und Schutzgerüsten nach DIN EN 12811-1 und DIN 4420-1 als längsorientierte Standgerüste; aus Stahlrahmen und -böden, Außengeländern bestehend aus Geländer- und Zwischenholmen sowie 15 cm hohen Bordbrettern, Stirngeländern, Unterlagsbohlen und -hölzer, Längsriegel, Diagonalaussteifungen, Verankerungen, Befestigungsmittel, Kupplungen, Schellen etc.; inkl. 2 innenliegenden Leiteraufstiegen; einschl. Gerüstschilder an jeden Aufgang/Aufstieg, schriftlicher Freimeldung an den Auftraggeber/Bauüberwachung/SiGeKo, Gebrauchsüberlassung (gesonderte Position - die Kosten hierfür sind <b>NICHT</b> in diese Position mit einzukalkulieren) sowie Rückbau und Beseitigung nach Fertigstellung der Arbeiten; die freistehenden Fassadengerüste werden vor den neuen Balkonen angeordnet; eine Verankerung der freistehenden			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Meiningen, Haus 1 Ersatzneubau Funktionsgebäude (2024-10-07)

<b>04</b>	<b>LV</b>	<b>Gerüstbauarbeiten</b>
01	Titel	Gerüstbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

Fassadengerüste am Bauwerk (Balkone) ist nicht möglich; die Verankerung der freistehenden Fassadengerüste erfolgt durch Schrägabstützungen an den Stahlrahmen, die im Erdreich bzw. Pflaster befestigt sind; es sind zusätzliche Gewichte im unteren Bereich der freistehenden Fassadengerüste zur Stabilisierung vorzusehen; die freistehenden Fassadengerüste können nach Erfordernis zusätzlich an den zuvor beschriebenen Fassadengerüsten, die am Bauwerk verankert sind, befestigt werden

Zweck/Nutzung: Dach- und Fassadenarbeiten  
 Lastklasse: 3 (2,00 kN/m<sup>2</sup>)  
 Breitenklasse: W06 (Belagsbreite: mind. 60 cm bis 89 cm)  
 Höhenklasse: H2 (lichte Höhe zwischen den Gerüstlagen: mind. 1,90 m)  
 Gerüstdbreite: 73 cm  
 Feldlänge: 73 cm bis 307 cm  
 Wandabstand: max. 30 cm (von Vorderkante Gerüstbelag bis Außenkante Balkone)  
 Gerüsthöhe: bis 10 m (von OKG bis oberste Gerüstlage)  
 Gerüstlagen: bis 5 Stk.  
 Verankerungsgrund: Grünfläche/Bodenmaterial/Schotter/Pflaster, Fassadengerüste  
 Standfläche: Grünfläche/Bodenmaterial/Schotter/Pflaster; eben bis leicht geneigt (bis 5 % Neigung); normal belastbar  
 Transportweg: bis 100 m

**Ausführung nach Rücksprache mit der Bauüberwachung!**

**450 m<sup>2</sup>** EP..... GP .....

**01.006 Freistehende Fassadengerüste, LK3, W06, H2, Gebrauchsüberlassung**

Gebrauchsüberlassung für die zuvor beschriebenen freistehenden Fassadengerüste, LK3, W06, H2 für die Dauer von bis zu 30 Wochen

**13.500 m<sup>2</sup>Wo** EP..... GP .....

**01.007 Mehraufwand/-preis Gerüstaufstellfläche Balkone**

Mehraufwand/-preis für das Aufstellen und den Rückbau der zuvor beschriebenen Fassadengerüste auf Balkonen; inkl. Lieferung und Verlegen von Bautenschutzmatte unter den Gerüsten zur Lastverteilung; einschl. Vorhaltung für die gesamte Dauer der Gerüststandzeit und Beseitigung bei Gerüstrückbau

Standfläche: Balkone aus Stahlbeton; leicht geneigt

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Meiningen, Haus 1 Ersatzneubau Funktionsgebäude (2024-10-07)

<b>04</b>	<b>LV</b>	<b>Gerüstbauarbeiten</b>
01	Titel	Gerüstbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

(bis 2 % Neigung); normal belastbar  
 Balkonhöhe: bis 5 m über OKG  
 Gerüststandzeit: bis zu 30 Wochen

**Ausführung nach Rücksprache mit der Bauüberwachung!**

**40 m** EP..... GP .....

**01.008 Gerüstgitterträger**

Lieferung und fachgerechter Montage von Gerüstgitterträgern in verschiedenen Längen für die zuvor beschriebenen Fassadengerüste zur Überbrückung von Durchfahrten, Hauseingängen, Zuwegungen etc.; inkl. Befestigungsmittel, Kupplungen, Schellen etc.; einschl. Gebrauchsüberlassung (gesonderte Position - die Kosten hierfür sind **NICHT** in diese Position mit einzukalkulieren) sowie Rückbau und Beseitigung nach Fertigstellung der Arbeiten

Lastklasse: 3 (2,00 kN/m<sup>2</sup>)  
 Überbrückungsweite: bis 6 m  
 Transportweg: bis 100 m

**Ausführung nach Rücksprache mit der Bauüberwachung!**

**40 m** EP..... GP .....

**01.009 Gerüstgitterträger, Gebrauchsüberlassung**

Gebrauchsüberlassung für die zuvor beschriebenen Gerüstgitterträger für die Dauer von bis zu 30 Wochen

**1.200 mWo** EP..... GP .....

**01.010 Gerüstbelagverbreiterungen, 22 cm, wandseitig**

Lieferung und fachgerechte Montage von wandseitigen Gerüstbelagverbreiterungen an den Innenseiten der Gerüstlagen der zuvor beschriebenen Fassadengerüste bei einem Abstand zwischen dem Gerüstbelag und dem Bauwerk von > 30 cm; Verbreiterungen bestehend aus nachträglich separat herausnehmbaren Stahlkonsolen und -böden sowie Zwischenböden zwischen den Fassadengerüstböden und den Gerüstbelagverbreiterungsböden; inkl.

Befestigungsmittel, Kupplungen, Schellen etc.; einschl. Gebrauchsüberlassung (gesonderte Position - die Kosten hierfür sind **NICHT** in diese Position mit einzukalkulieren) sowie Rückbau und Beseitigung nach Fertigstellung der Arbeiten

Lastklasse: 3 (2,00 kN/m<sup>2</sup>)  
 Gerüstverbreiterung: 22 cm  
 Feldlänge: 73 cm bis 307 cm  
 Wandabstand: max. 30 cm (von Vorderkante)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Meiningen, Haus 1 Ersatzneubau Funktionsgebäude (2024-10-07)

04	LV	Gerüstbauarbeiten
01	Titel	Gerüstbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	Gerüstbelag bis Außenkante Mauerwerk) Transportweg: bis 100 m <b>Ausführung nach Rücksprache mit der Bauüberwachung!</b>	200 m	EP.....	GP .....
01.011	<b>Gerüstbelagverbreiterungen, 22 cm, wandseitig, Gebrauchsüberlassung</b> Gebrauchsüberlassung für die zuvor beschriebenen Gerüstbelagverbreiterungen, 22 cm, wandseitig für die Dauer von bis zu 30 Wochen	6.000 mWo	EP.....	GP .....
01.012	<b>Gerüstbelagverbreiterungen, 36 cm, wandseitig</b> Wie Position 01.010 jedoch: Gerüstverbreiterung: 36 cm	50 m	EP.....	GP .....
01.013	<b>Gerüstbelagverbreiterungen, 36 cm, wandseitig, Gebrauchsüberlassung</b> Gebrauchsüberlassung für die zuvor beschriebenen Gerüstbelagverbreiterungen, 36 cm, wandseitig für die Dauer von bis zu 30 Wochen	1.500 mWo	EP.....	GP .....
01.014	<b>Innengeländer</b> Lieferung und fachgerechte Montage von Innengeländern als zusätzlicher Seitenschutz nach DIN EN 12811-1 an den Innenseiten der Gerüstlagen der zuvor beschrieben Fassadengerüste bei einem Abstand zwischen dem Gerüstbelag und dem Bauwerk von > 30 cm; Innengeländer bestehend aus nachträglich separat herausnehmbaren Geländer- und Zwischenholmen sowie 15 cm hohen Bordbrettern; inkl. Befestigungsmittel, Kupplungen, Schellen etc.; einschl. Gebrauchsüberlassung (gesonderte Position - die Kosten hierfür sind <b>NICHT</b> in diese Position mit einzukalkulieren) sowie Rückbau und Beseitigung nach Fertigstellung der Arbeiten Feldlänge: 73 cm bis 307 cm Transportweg: bis 100 m <b>Ausführung nach Rücksprache mit der Bauüberwachung!</b>	750 m	EP.....	GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Meiningen, Haus 1 Ersatzneubau Funktionsgebäude (2024-10-07)

<b>04</b>	<b>LV</b>	<b>Gerüstbauarbeiten</b>
01	Titel	Gerüstbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

<b>01.015</b>	<b>Innengeländer, Gebrauchsüberlassung</b>			
	Gebrauchsüberlassung für die zuvor beschriebenen Innengeländer für die Dauer von bis zu 30 Wochen			
		<b>22.500 mWo</b>	EP.....	GP .....

<b>01.016</b>	<b>Fanggerüste</b>			
	Lieferung und fachgerechtes Ausbilden von Fanggerüsten nach DIN 4420-1 in den obersten Gerüstlagen der zuvor beschrieben Fassadengerüste für Arbeiten im Randbereich von Flächen mit mehr als 2 m Absturzhöhe bis einschl. 22,5° Neigung; Einbau von geeigneten Belagsverbreiterungen bestehend aus außen liegenden und nachträglich separat herausnehmbaren Stahlkonsolen und -böden sowie Zwischenböden zwischen den Fassadengerüstböden und den Gerüstbelagverbreiterungsböden; inkl. Befestigungsmittel, Kupplungen, Schellen etc.; einschl. Gebrauchsüberlassung (gesonderte Position - die Kosten hierfür sind <b>NICHT</b> in diese Position mit einzukalkulieren) sowie Rückbau und Beseitigung nach Fertigstellung der Arbeiten			
	Lastklasse: 3 (2,00 kN/m <sup>2</sup> )			
	Auffanghöhe: max. 2,00 m unterhalb der Absturzkante			
	Belagsbreite: mind. 90 cm ab der Absturzkante			
	Feldlänge: 73 cm bis 307 cm			
	Wandabstand: max. 30 cm (von Vorderkante Gerüstbelag bis Außenkante Mauerwerk/Wärmedämmung)			
	Transportweg: bis 100 m			
	<b>Die Gerüstlagen von Fassadengerüsten, die auf Grund ihrer vorgegebenen Breitenklasse eine Belagsbreite von mind. 90 cm haben und daher bereits die Anforderungen an Fanggerüste nach DIN 4420-1 erfüllen, werden nicht vergütet, da dort der zuvor beschriebene zusätzlich Einbau der außen liegenden Belagsverbreiterung erforderlich ist!</b>			
	<b>Ausführung nach Rücksprache mit der Bauüberwachung!</b>			
		<b>90 m</b>	EP.....	GP .....

<b>01.017</b>	<b>Fanggerüste, Gebrauchsüberlassung</b>			
	Gebrauchsüberlassung für die zuvor beschriebenen Fanggerüste für die Dauer von bis zu 30 Wochen			
		<b>2.700 mWo</b>	EP.....	GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Meiningen, Haus 1 Ersatzneubau Funktionsgebäude (2024-10-07)

<b>04</b>	<b>LV</b>	<b>Gerüstbauarbeiten</b>
01	Titel	Gerüstbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

**01.018 Podesttreppentürme**

Lieferung und fachgerechter Aufbau von Podesttreppentürmen nach DIN EN 12811-1 in verschiedenen Höhen für die zuvor beschriebenen Fassadengerüste; Nutzung der Gerüstböden der Fassadengerüste als Umlauf; inkl. Innen- und Außengeländer als Doppelhandlauf, Stirngeländern, Trittschutz, Zwischenböden zwischen den Fassadengerüstböden und den Podesttreppenturmböden, Befestigungsmittel, Kupplungen, Schellen etc.; einschl. Gebrauchsüberlassung (gesonderte Position - die Kosten hierfür sind **NICHT** in diese Position mit einzukalkulieren) sowie Rückbau und Beseitigung nach Fertigstellung der Arbeiten

- Lastklasse: 3 (2,00 kN/m<sup>2</sup>)
- Laufbreite: mind. 60 cm
- Auftrittstiefe: mind. 25 cm
- Feldlänge: 257 cm bis 307 cm
- Bauhöhe: bis 10 m (von OKG bis oberste Gerüstlage)
- Anzahl: 2 Stk.
- Standfläche: Grünfläche/Bodenmaterial/Schotter/Pflaster; eben bis leicht geneigt (bis 5 % Neigung); normal belastbar
- Transportweg: bis 100 m

**Ausführung nach Rücksprache mit der Bauüberwachung!**

**25 m** EP..... GP .....

**01.019 Podesttreppentürme, Gebrauchsüberlassung**

Gebrauchsüberlassung für die zuvor beschriebenen Podesttreppentürme für die Dauer von bis zu 30 Wochen

**750 mWo** EP..... GP .....

**01.020 Übertritt, Fassadengerüste/Flachdach**

Lieferung und fachgerechter Aufbau eines Übertritts von den zuvor beschriebenen Fassadengerüsten über die Attika auf das Flachdach im Bereich der Podesttreppentürme; Übertritt bestehend aus einem nachträglich separat herausnehmbaren Treppenlauf aus Gerüstbaustufen sowie einem nachträglich separat herausnehmbaren und über der Attika angeordneten Übergangspodest; inkl. beidseitigen Geländern als Doppelhandläufe, Bautenschutzmatten unter den Übertritt zur Lastverteilung, Abstützungen, Befestigungsmittel, Kupplungen, Schellen etc.; einschl. Gerüstschilder an jeden Aufgang/Aufstieg, schriftlicher Freimeldung an den Auftraggeber/Bauüberwachung/SiGeKo, Gebrauchsüberlassung (gesonderte Position - die Kosten hierfür sind **NICHT** in diese Position mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Meiningen, Haus 1 Ersatzneubau Funktionsgebäude (2024-10-07)

<b>04</b>	<b>LV</b>	<b>Gerüstbauarbeiten</b>
01	Titel	Gerüstbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

einzukalkulieren) sowie Rückbau und Beseitigung nach Fertigstellung der Arbeiten; eine Verankerung des Übertritts am Bauwerk ist nicht möglich; es sind zusätzliche Gewichte im unteren Bereich des Übertritts zur Stabilisierung vorzusehen; der Übertritt kann nach Erfordernis zusätzlich an den zuvor beschriebenen Fassadengerüsten, die am Bauwerk verankert sind, befestigt werden; oberste Fassadengerüstlage ca. auf Höhe OK Attika

Attikahöhe: bis 100 cm  
 Attikabreite: bis 75 cm  
 Breite Übertritt: mind. 100 cm  
 Standfläche: Flachdach aus Stahlbeton; eben; normal belastbar  
 Transportweg: bis 100 m

**Ausführung nach Rücksprache mit der Bauüberwachung!**

**2 Stk** EP..... GP .....

**01.021 Übertritt, Fassadengerüste/Flachdach, Gebrauchsüberlassung**

Gebrauchsüberlassung für den zuvor beschriebenen Übertritt, Fassadengerüste/Flachdach für die Dauer von bis zu 30 Wochen

**60 StkWo** EP..... GP .....

**01.022 Freistehender Übertritt, Attika**

Lieferung und fachgerechter Aufbau eines freistehenden und versetzbaren Übertritts vom Flachdach zur Balkonüberdachung über die dazwischenliegende Attika; Übertritt bestehend aus zwei Treppenläufen aus Gerüstbaustufen und einem über der Attika angeordneten Übergangspodest; inkl. beidseitigen Geländern als Doppelhandläufe, Bautenschutzmatte unter den Übertritt zur Lastverteilung, Abstützungen, Befestigungsmittel, Kupplungen, Schellen etc.; einschl. Gerüstschilder an jeden Aufgang/Aufstieg, schriftlicher Freimeldung an den Auftraggeber/Bauüberwachung/SiGeKo, Gebrauchsüberlassung (gesonderte Position - die Kosten hierfür sind **NICHT** in diese Position mit einzukalkulieren) sowie Rückbau und Beseitigung nach Fertigstellung der Arbeiten; eine Verankerung des Übertritts am Bauwerk ist nicht möglich; es sind zusätzliche Gewichte im unteren Bereich des Übertritts zur Stabilisierung vorzusehen; der Übertritt ist so auszubilden, dass er durch dritte Firmen einfach und im Gesamten umzuversetzen ist, damit dieser deren Arbeiten nicht behindert

Attikahöhe: bis 100 cm  
 Attikabreite: bis 75 cm  
 Breite Übertritt: mind. 100 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Meiningen, Haus 1 Ersatzneubau Funktionsgebäude (2024-10-07)

<b>04</b>	<b>LV</b>	<b>Gerüstbauarbeiten</b>
01	Titel	Gerüstbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

Standfläche: Flachdach/Balkonüberdachung aus Stahlbeton; eben bis leicht geneigt (bis 2 % Neigung); normal belastbar  
 Transportweg: bis 100 m

**Ausführung nach Rücksprache mit der Bauüberwachung!**

**1 Stk** EP..... GP .....

**01.023 Freistehender Übertritt, Attika, Gebrauchsüberlassung**

Gebrauchsüberlassung für den zuvor beschriebenen freistehenden Übertritt, Attika für die Dauer von bis zu 30 Wochen

**30 StkWo** EP..... GP .....

**SONSTIGES**

Die Gerüsteinteilung ist vor der Ausführung skizzenhaft und maßlich entsprechend den örtlichen Gegebenheiten darzustellen und mit der Bauüberwachung abzustimmen! Die hierfür anfallenden Mehrleistungen/-kosten werden nicht gesondert vergütet! Sie sind mit in den angebotenen Einheitspreisen einzukalkulieren.

**01.024 Umbau Fassadengerüste etc.**

Umbauarbeiten an den zuvor beschriebenen Fassadengerüsten einschl. der zugehörigen Gerüstgitterträger, Gerüstverbreiterungen, Innengeländer und Fanggerüste; Umbauarbeiten bestehend aus dem Teilrückbau der zuvor genannten und bereits aufgebauten Gerüste sowie montierten Gerüstbauteilen nach Vorgabe der Bauüberwachung für die Montage der bauseitigen Alu-Glas-Fassaden am Bauwerk; inkl. seitlicher Lagerung der zurückgebauten Gerüste und demontierten Gerüstbauteile im Bereich der Baustelle; einschl. fachgerechten Wiederaufbau/-montage der seitlich lagernden Gerüste und Gerüstbauteile zu einem späteren Zeitpunkt

Transportweg: bis 100 m

**Die erf. An- und Abfahrten sowie die dafür anfallenden Lohnkosten für die beschriebenen Umbauarbeiten sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren!**

**Ausführung nach Rücksprache mit der Bauüberwachung!**

**175 m²** EP..... GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Meiningen, Haus 1 Ersatzneubau Funktionsgebäude (2024-10-07)

**04**      **LV**      **Gerüstbauarbeiten**  
 01      Titel      Gerüstbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>01.025</b>	<p><b>Umbau/Rückbau Gerüstverankerungen</b>                      Umbau / Rückbau von Gerüstverankerungen die bei der Montage der Fassadenplatten stören; einschl. fachgerechten Verschließen der Gerüstdübellöcher,  <b>Ausführung nach Rücksprache mit der Bauüberwachung!</b></p>	<b>50 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>01.026</b>	<p><b>Zusätzliche An- und Abfahrt</b>                      Aufwand für eine zusätzliche An- und Abfahrt sowie der dafür anfallenden Lohnkosten für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur gegen Nachweis zur Ausführung kommen  <b>Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauüberwachung!</b></p>	<b>4 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>01.027</b>	<p><b>Stundensatz Gerüstbaumonteur</b>                      Stundensatz für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für:                      - Gerüstbaumonteur  <b>Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauüberwachung!</b></p>	<b>5 h</b>	EP.....	GP .....
<b>01.028</b>	<p><b>Stundensatz Gerüstbauerker</b>                      Stundensatz für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für:                      - Gerüstbauerker  <b>Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauüberwachung!</b></p>	<b>10 h</b>	EP.....	GP .....
<b>Summe Titel 01</b>			<b>Gerüstbauarbeiten, Netto:</b>	.....

## LV-Zusammenfassung

Meiningen, Haus 1 Ersatzneubau Funktionsgebäude (2024-10-07)

04	LV	Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Gerüstbauarbeiten	6	.....
<b>Summe LV 04 Gerüstbauarbeiten</b>				
			<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR .....
	Stempel		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR .....
.....			<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				