




AUFSICHT HOLZDECK - 1:20




ANSICHT 1 HOLZDECK - 1:20




DETAIL - 1:10



ANSICHT 2 HOLZDECK - 1:20



- Kanthölzer 80x50mm, Eiche, Kanten gefast 2mm, Kanthölzer von unten mit Flachstahl verschrauben (Holzschraube mit Senkkopf und Innensechskant) , Unterlegscheiben verwenden Fugenbreite zw. Kanthölzern 10mm
- Gewindestab M7 mit beidseitigen Muttern
- Abstandhalter, V2A Stahlhülse M8
- Flachstahl 100x10mm, feuerverzinkt von oben 2-fach in Betonfertigteil verankert (Senkkopf mit Innensechskant)
- Holzpfpfropfen
- Unterkonstruktion aus Stahlträger HEA 100, feuerverzinkt Vorderkante abgeschrägt, Träger verschweißt
- Flanschplatte 200x200x10mm, 4-fach im Betonfundament verankert
- Betonfundament 400x400x300mm, auf 10cm Frostschutzschicht

INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG
Teilmaßnahme			
TV09 - Grünanlage Margaretenpark			
Plannummer		Index	Datum
TV09_5DP-----500-0000_FR_DP_0050		00-W0V	18.07.2025
Ausführungsplanung			
<div></div>			
Planinhalt		Projektnummer GP	
Detail Holzpodest		Plannummer TV09 5DP-----500-0000_FR DP_0050	
Index/Stufe 00-W0V		Index/Stufe 00-W0V	
Planungsbereich Freianlagen		Planverfasser	
Datum/Gez 18.07.2025		Datum/Gez 18.07.2025	
Maßstab 1:20/1:10		Maßstab 1:20/1:10	
Plandatei TV09_5DP-----500-0000_FR_DP_0050#Holzpodest_250718		Plandatei TV09_5DP-----500-0000_FR_DP_0050#Holzpodest_250718	
Unterschrift Bauherr UKH Ärztl. Direktor		Unterschrift UKH Stabsstelle Bau	
Datum:		Datum:	
Unterschrift Entwurfs-/Planverfasser		Enthaltene Daten (DWG)	
Datum:		QR SCAN: Ist dieser Druck der aktuellste Stand?	
Bauvorhaben		Bauvorhaben	
Universitätsklinikum Halle (Saale)		Universitätsklinikum Halle (Saale)	
3. BA TVE		3. BA TVE	
Bauherr		Bauherr	
Universitätsklinikum Halle (Saale)		Universitätsklinikum Halle (Saale)	
Ernst-Grube-Straße, 06120 Halle (Saale)		Ernst-Grube-Straße, 06120 Halle (Saale)	
- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN -			