

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 4 Gerüstarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

01 Gerüstarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen zur Ausschreibung:

Die ausgeschriebenen Leistungen beziehen sich auf die Einrüstung des Wohnheimes "Thomas Müntzer" auf dem Gelände Papental 46.

Es werden sowohl Gerüstarbeiten am vorhandenen Altbau notwendig, als auch Gerüstarbeiten für einen Neubau auf dem Gelände.

Die Raumrüstung im Altbau ist im Treppenhaus einzubauen und im Neubau wird der Carport innen eingerüstet.

Eine Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe ist erforderlich.

1. Die Anlage von Zuwegungen, Lagerplätzen usw. ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung und dem Auftraggeber abzustimmen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Diese Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

2. Generell zu beachten ist, dass auch während der auszuführenden Leistungen andere Gewerke parallel auf der Baustelle arbeiten. Sollten durch fehlende Abstimmungen des Bieters mit anderen Gewerken Stillstandszeiten entstehen, sind diese vom AN zu tragen.

3. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in mehreren Bauabschnitten. Die mehrfachen (mind. 8) An- und Abfahrten sind in die EPs einzurechnen.

Gleiches gilt auch für das Abrüsten der einzelnen Gebäudeteile.

Freigemeldete Gerüste sind spätestens 5 Tage nach Freimeldung abzubauen.

4. Der AN hat dafür zu sorgen, dass die Rüstung vor Benutzung durch Unbefugte nach Arbeitsschluss und an Wochenenden durch Verschluss der unteren Aufstiegsleitern gesichert werden kann.

5. Umbauten der Rüstungen werden auf Stundenbasis vergütet.

6. Für die Ausführung, für Aufmaß und Abrechnung sind die z. Z. gültige VOB Teil B und C, jeweils die neuesten DIN Normen und die jeweiligen technischen Vorschriften neuesten Datums maßgebend und werden Vertragsbestandteil, sofern in den Vorbemerkungen und im Leistungsverzeichnis keine abweichenden Angaben gemacht werden.

7. Sämtliche Kosten zur Erstellung, Vorhaltung und Beräumen der Baustelleneinrichtung zur Ausführung der eigenen Arbeiten sind, soweit nicht im LV gesondert beschrieben, bereits in die EP einzukalkulieren.

8. Es ist von einer abschnittswisen Abarbeitung in

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 4 Gerüstarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Abstimmung mit den anderen am Bau beteiligten Firmen auszugehen , zeitliche Unterbrechungen sind zu erwarten.

9. Baubesprechung:

Es findet ca. wöchentlich eine Baubesprechung statt, bei der die Anwesenheit des AN nach Erfordernis notwendig ist.

10. Die Nutzung von Bereichen als Abstellfläche für Fahrzeuge im Baustellengelände ist nicht vorhanden.

11. Die Medienversorgung wird durch den AG zentral zur Verfügung gestellt.

Die Höhe dieser Umlage ist den allgemeinen Vorbemerkungen (Formblätter) zu entnehmen.

12. Durch den AN ist täglich ein Bautagebuch zu führen und bei den Bauberatungen der Bauleitung vorzulegen.

Vorbemerkungen Gerüstbau

Arbeitsgerüst als Standgerüst mit längenorientierten Gerüstlagen, Gerüstgruppe 4, 300kg/m².

Arbeitslagen im Höhenabstand von 2m, Mindestbreite der Belagfläche 90cm.

Flächenpressung 500kg/m² nach DIN 4420.

Gerüst einschl. aller Befestigungen/Verankerungen sowie deren Rückbau und verschließen der Ankerlöcher nach Demontage.

Jede Gerüstebene ist durch einen Leitergang zu erschließen.

Vorab ist eine Planung der Rüstung vorzulegen und durch die Bauleitung freigeben zu lassen.

Die Aufwendungen sind in der EP zu berücksichtigen

Einrüstung für Fassaden-, Zimmer-, Dachdecker-, Dachklempnerarbeiten.

Höhe Giebel: ca. 12,00 m

Höhe der obersten Gerüstlage auf der Hofseite: ca. 10,00 m.

Gerüst gem. Unfallverhütungsvorschriften und Forderungen der Berufsgenossenschaft für die Zimmer-, Dachdecker-, Dachklempnerarbeiten liefern, aufbauen, vorhalten, demontieren und wieder abtransportieren.

Standflächen auf festem Baugrund, z.T. mit Gefälle Ausgleich ist in die EP einzurechnen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 4 Gerüstarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|---------------|--|-------------------|------------------------|---------------|-------------|
| 01.001 | Fassaden-Stahlrohrgerüst als Standgerüst; Höhe : bis 10 m ü. Gelände aufbauen und nach Ende der Baumaßnahme abbauen Gerüstgruppe: 4 (3,0 kN/m ²) Belagbreite : mind. 0,90 m | 634,000 | m² | _____ | _____ |
| 01.002 | Fassaden-Stahlrohrgerüst als Standgerüst; aufbauen und nach Ende der Baumaßnahme abbauen Höhe : bis 14 m ü. Gelände Gerüstgruppe: 4 (3,0 kN/m ²) Belagbreite : mind. 0,90 m | 1.523,000 | m² | _____ | _____ |
| 01.003 | Fassadengerüst als Standgerüst; Ge- brauchsüberlassung | 41.524,000 | m²Wo | _____ | _____ |
| 01.004 | Ergänzung des vorhandenen Fassadengerüstes zur Bearbeitung der Dachgauben. Einzurüsten sind die Gaubenvorderseite sowie die beiden Seitenflächen, einschl. Schutzmaßnahmen für die Dachflächen. | 30,000 | m | _____ | _____ |
| 01.005 | Gebrauchsüberlassung der Gerüstergänzungen für Dachgaube, | 360,000 | mWo | _____ | _____ |

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 4 Gerüstarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|---------------|--|------------------|------------|---------------|-------------|
| 01.006 | Innengeländer als wandseitigen Seitenschutz bzw. Absturzsicherung am Fassadengerüst, bestehend aus Geländerholm, Zwischenholm und ggf. Bordbrett. Das Geländer ist überall dort anzubringen, wo der Abstand zur Wand mehr als 30 cm beträgt. Gebrauchsüberlassung während der Standzeit | 250,000 | m | | |
| 01.007 | Podesttreppen an vorbeschriebenem Fassadengerüst, aufbauen und nach Ende der Baumaßnahme abbauen. Grundfläche : ca. 0,70 / 2,50 - 3,00 m | 60,000 | m | | |
| 01.008 | Gerüstvorhaltung der Podesttreppe an Fassadengerüst | 1.320,000 | mWo | | |
| 01.009 | Dachfanggerüst durch Erweiterung des Fassadengerüstes im Bereich der Traufe; aufbauen und nach Ende der Baumaßnahme abbauen Höhe Dachfang: 2,00 m | 122,000 | m | | |
| 01.010 | Dachfanggerüst durch Erweiterung des Fassadengerüstes im Bereich der Traufe; Höhe Dachfang: 2,00 m | 2.684,000 | mWo | | |

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 4 Gerüstarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|---------------|---|-------------------|----------------------|---------------|-------------|
| 01.011 | Auslegergerüst, passend zum Außengerüst; aufbauen und nach Ende der Baumaßnahme abbauen Gerüstgruppe : 4 (2,0 kN/m ²) Auskragung : mind. 0,90 m | 244,000 | m | _____ | _____ |
| 01.012 | Auslegergerüst, passend zum Außengerüst; aufbauen und nach Ende der Baumaßnahme abbauen. Gerüstgruppe : 4 (2,0 kN/m ²) Auskragung : mind. 0,30 m | 610,000 | m | _____ | _____ |
| 01.013 | Auslegergerüst, passend zum Außengerüst; | 13.664,000 | mWo | _____ | _____ |
| 01.014 | Raumgerüst als Standgerüst, Stahlrohrgerüst, freistehend; aufbauen und nach Ende der Baumaßnahme abbauen Höhe Arbeitslage: bis 6,00 m Gerüstgruppe : 4 | 480,000 | m³ | _____ | _____ |
| 01.015 | Raumgerüst als Standgerüst, Stahlrohrgerüst, freistehend; aufbauen und nach Ende der Baumaßnahme wieder abbauen Höhe Arbeitslage: bis 3,00 m Gerüstgruppe : 4 | 210,000 | m³ | _____ | _____ |

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 4 Gerüstarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|---------------|---|------------------|-------------|---------------|-------------|
| 01.016 | Standgerüst als Raumgerüst, Stahlrohrgerüst, freistehend; Gebrauchsüberlassung. | 8.280,000 | m3Wo | _____ | _____ |
| 01.017 | Ausladendes Schutzdach in der ersten Gerüstebene herstellen, mit doppeltem Bohlenbelag und Schutzfolie abgedeckt; Ausladung: ca. 2,50 m | 12,000 | m | _____ | _____ |
| 01.018 | Ausladendes Schutzdach mit doppeltem Bohlenbelag und Abdeckung aus Riesel-schutzfolie; Gebrauchsüberlassung | 192,000 | mWo | _____ | _____ |
| 01.019 | Gerüstträger in Gitterkonstruktion für die Überbrückung von Durchfahrten u. dgl. in die Gerüstkonstruktion einbauen; aufbauen und nach Ende der Baumaßnahme abbauen | 58,000 | m | _____ | _____ |
| 01.020 | Gerüstträger in Gitterkonstruktion für die Überbrückung von Durchfahrten u. dgl.; Gebrauchsüberlassung | 928,000 | mWo | _____ | _____ |
| 01.021 | Unterbau für auf geeigneten Dachflächen aufzustellende Gerüste. Dachneigung : ca. 35 Grad Untergrund : Ziegel Einrüstung für Turm auf dem Anbau Nord | 32,000 | m2 | _____ | _____ |

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 4 Gerüstarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|---------------|--|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 01.022 | Bautenschutzmatte aus Gummigranulat als Schutzlage unter Gerüst, zum Schutz der Aufstandsflächen (Dämmung, Abdichtung, Belag u.ä.), einschl. Abbau und Abtransport nach Ende der Arbeiten. Mattendicke : 8 mm | 45,000 | m2 | _____ | _____ |
| 01.023 | Gebrauchsüberlassung der Bautenschutzmatte aus Gummigranulat unter Gerüst, | 900,000 | m2Wo | _____ | _____ |
| Summe | 01 Gerüstarbeiten | | | | _____ |

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 4 Gerüstarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

02

Stundensätze

Für unvorhergesehene und nicht im LV erfaßte Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze (Euro/Std.) vom Bieter benannt . Die Stundenverrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge , Gemeinkostenanteil und Gewinn einschl. des erforderlichen Aufsichtspersonals . Feiertagsarbeiten sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen .

Stundenlohnarbeiten sind grundsätzlich vor Ausführung anzuzeigen. Nicht genehmigte und nicht beauftragte Stundenlohnleistungen werden nachträglich nicht anerkannt !!! Stundenlohnarbeiten werden durch den Auftraggeber angewiesen . Genehmigte Stundenzettel sind wöchentlich bei der Bauleitung einzureichen. Der Stundennachweis ist Bestandteil der Rechnung.

Stundenlohnleistungen erfassen nur die vor Ort ausgeführten zusätzlichen Leistungen. Fahr- und Wegezeiten werden nicht gesondert vergütet.

Der Gebrauch von Werkzeugen und Geräten sind ebenfalls mit der Stundenlohnleistung abgegolten und werden nicht gesondert vergütet.

02.001

Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für:
Gerüstbau-Werker

20,000 h

Summe

02

Stundensätze

Projekt 2024-007 PAPENTAL - Sanierung und Erweiterung Wohnheim "Thomas Müntzer" Papental

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 4 Gerüstarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Los 4 Gerüstarbeiten**

| | | | | | |
|----|----------------|--|--|--|-------|
| 01 | Gerüstarbeiten | | | | _____ |
|----|----------------|--|--|--|-------|

| | | | | | |
|----|--------------|--|--|--|-------|
| 02 | Stundensätze | | | | _____ |
|----|--------------|--|--|--|-------|

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|------------|-------|
| Angebotssumme netto | | | | EUR | _____ |
|----------------------------|--|--|--|------------|-------|

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|-----|-------|
| zzgl. MwSt. 19,00 % | | | | EUR | _____ |
|---------------------|--|--|--|-----|-------|

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|------------|-------|
| Angebotssumme brutto | | | | EUR | _____ |
|-----------------------------|--|--|--|------------|-------|
