

# Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung

Projekt

**2003\_  
DOEB\_SCH**

Bauvorhaben

**Schulstandort Döbeln  
Neubau einer zweizügigen Grundschule  
mit Schulhort  
-**

Leistung (LV)

**25  
Fliesenarbeiten**

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Abgabeort

k.A.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit:

k.A.

Bauherr

**Große Kreisstadt Döbeln  
Obermarkt 1  
04720 Döbeln**

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten o. Anlage(n)

**Seiten: 17**

# Inhaltsverzeichnis

DOEB\_SCH (2003\_)

<b>25</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenarbeiten</b>	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
<b>01</b>	<b>Titel</b>	<b>Vorbereitende Arbeiten</b>	<b>3</b>
<b>02</b>	<b>Titel</b>	<b>Bodenfliesen</b>	<b>6</b>
<b>03</b>	<b>Titel</b>	<b>Sauberlauf</b>	<b>8</b>
<b>04</b>	<b>Titel</b>	<b>Wandbekleidungen</b>	<b>9</b>
<b>05</b>	<b>Titel</b>	<b>Dokumentationsunterlagen</b>	<b>13</b>
<b>06</b>	<b>Titel</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	<b>14</b>
		<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>	<b>16</b>
		Bieterangabenverzeichnis	17

# Leistungsbeschreibu...

DOEB\_SCH (2003\_)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>25</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenarbeiten</b>		
<b>01</b>	<b>Titel</b>	<b>Vorbereitende Arbeiten</b>		
<b>01 Titel Vorbereitende Arbeiten</b>				
<b>01.1</b>	<b>Feuchtigkeitsmessung</b> STL-Bau 04/2025 024 Feuchtigkeitsmessung nach dem CM-Verfahren DIN 18560-1, Ausführung auf Anordnung des AG.	<b>2 St</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
<b>01.2</b>	<b>Randstreifen abschneiden</b> Überstand von Randstreifen an Wänden und Estrichbegrenzungen vor dem Beginn der Fliesenarbeiten auf OK Estrich zurückschneiden.	<b>157 m</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
<b>01.3</b>	<b>Untergrund Böden reinigen innen</b> Untergrund Boden, Zement-Estrich von groben Verschmutzungen wie Mörtel- und Gipsreste etc. reinigen und angefallenen Schmutz beseitigen.  Ort: EG +1.OG Sanitär Räume, Raum 0.09, Sauberlaufbereiche	<b>121 m<sup>2</sup></b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
<b>01.4</b>	<b>Untergrund Boden mit Tiefengrund vorbereiten</b> Untergrund mit Tiefengrundanstrich vollflächig vorbereiten. Art des Untergrundes: Zementestrich  Bauteil: EG +1.OG Sanitär Räume, Raum 0.09, Sauberlaufbereiche	<b>121 m<sup>2</sup></b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
<b>01.5</b>	<b>Untergrund ausgleichen Zementestrich Ausgleichsmasse D bis 3mm</b> STL-Bau 04/2025 036 Ausgleichen des Untergrundes aus Zementestrich, bei größeren Unebenheiten, mit Ausgleichsmasse, Dicke bis 3 mm, für Fliesen-/Plattenarbeiten, Untergrund waagerecht.	<b>121 m<sup>2</sup></b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
Übertrag: .....				

# Leistungsbeschreibung

DOEB\_SCH (2003\_)

25	LV	Fliesenarbeiten			
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
<b>01.6</b>	<p><b>Untergrund ausgleichen Zementestrich Ausgleichsmasse D 3-4mm</b>            STL B-Bau 04/2025 036            Ausgleichen des Untergrundes aus Zementestrich, bei größeren Unebenheiten, mit Ausgleichsmasse, Dicke über 3 bis 4 mm, für Fliesen-/Plattenarbeiten, Untergrund waagrecht.</p>	<b>9 m2</b>	EP.....	GP .....	
<b>01.7</b>	<p><b>AIV-F Boden innen W3-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm</b>            STL B-Bau 04/2025 018            Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend, mind. 2-mal auftragen, Trockenschichtdicke mind. 2 mm.</p>	<b>91 m2</b>	EP.....	GP .....	
<b>01.8</b>	<p><b>AIV-F Wandsockel innen W3-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm B 5 cm</b>            Abdichtung der Wandsockel von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend, mind. 2-mal auftragen, Trockenschichtdicke mind. 2 mm, Breite Abdichtung 5 cm.</p>	<b>157 m</b>	EP.....	GP .....	
<b>01.9</b>	<p><b>Anschluss angrenzende Wandflächen AIV-F Boden innen Dichtband B 100mm W3-I</b>            Anschluss an angrenzende Wandflächen in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 100 mm, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm). mit Schlaufenausbildung in Fugenbreite. abgestimmt auf das gewählte Abdichtungssystem der Pos. vor; innerhalb des Systems, Vertiefung füllen mit Rundprofil (Hinterfüllprofil), Fuge säubern und egalisieren, dreifach vorstreichen, mit Abdichtungsmasse nach Vorschrift des Herstellers</p>	<b>157 m</b>	EP.....	GP .....	
Übertrag: .....					

# Leistungsbeschreibung

DOEB\_SCH (2003\_)

25	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01.10</b>	<b>Formteile Innen- und Außenecken für Verbunddichtung</b> Formteile Innen- und Außenecken für Verbunddichtung Anschlussfuge Dichtbandeinlage W3-I	<b>90 Stk</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
<b>01.11</b>	<b>Anschluss Durchdringung AIV-F Boden innen Dichtmanschette Durchm. 10-25cm W3-I</b> STLB-Bau 04/2025 018 Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser über 10 bis 25 cm, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).	<b>6 St</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
<b>01.12</b>	<b>Erstbesch Boden Estrich EP-GBS 2K-EP 2K-EP</b> Erstbeschichtung an Boden, innen, begehbar, Untergrund Estrich, Zementestrich, Grundbeschichtung für Epoxidharz, Zwischenbeschichtung aus Epoxidharz, 2-komponentig, Schlussbeschichtung aus Epoxidharz, 2-komponentig. einschließlich Beschichtung aufgehende Ränder Höhe: ca. 25 mm  Ausführung: Estrichvertiefungen Sauberlaufbereiche	<b>27 m2</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
<b>01.13</b>	<b>AIV-F Innenwand innen W0-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm</b> Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend, mind. 2-mal auftragen, Trockenschichtdicke mind. 2 mm. für Andichtung gegen Restfeuchte aus den Untergrund passend zu nachbeschriebener Wandbekleidung in Sanitärräumen, in Teilflächen	<b>137 m2</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
<b>Summe Titel 01</b>			<b>Vorbereitende Arbeiten, Netto:</b>	<b>.....</b>

# Leistungsbeschreibung

DOEB\_SCH (2003\_)

25	LV	Fliesenarbeiten		
02	Titel	Bodenfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>02 Titel Bodenfliesen</b>				
<b>BODENFLIESEN</b>				
<b>02.1</b>	<p><b>Bodenbelag Feinsteinzeug Gr.Bla 60/60cm D 10 mm Dünnbett zementh.Mörtel, kunststoffvergütet</b></p> <p>Bodenbelag aus Feinsteinzeug, als kalibrierte Platte (werkseitig nachbearbeitete Kanten), DIN EN 14411 Gruppe Bla, unglasiert, mit keramischer Oberflächenvergütung, frostbeständig, Nennmaß (cm) 60/60, Dicke '10' mm, Rutschhemmung: R10 Oberfläche eben, matt, Betonoptik, Farbton beige/braun, auf Boden, innen, aus Zementestrich, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchgehender horizontaler und vertikaler Fuge, verfugen durch Einschlämmen mit mit zementgebundenem Fugenmörtel, kunststoffvergütet, elastifiziert, wasserabweisend, Grauton Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß Fliesenplan Architekt</p> <p>angebotenes Fliesenfabrikat: '.....'</p> <p>Bei Angebotsabgabe ist das Datenblatt beizufügen.</p>	<b>91 m2</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
<b>02.2</b>	<p>Verweis auf Position: 02.1</p> <p><b>Pos. wie vor, jedoch Teilfläche</b></p> <p>Pos. wie vor 02.1, jedoch als Teilfläche Abmessungen: 1,65 x 1,65 m als Aufstellfläche Brennofen</p> <p>Ausführung: Raum 0.09</p>	<b>1 Stk</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
<b>02.3</b>	<p><b>Anarbeiten Fliesenbelag an Einbauteil</b></p> <p>Anarbeiten vorbeschriebene Bodenfliese an Einbauteil Bodenablauf, quadratisch, Größe: bis ca. 25 x 25 cm</p>	<b>6 Stk</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
Übertrag: .....				

# Leistungsbeschreibung

DOEB\_SCH (2003\_)

25	LV	Fliesenarbeiten			
02	Titel	Bodenfliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
<b>02.4</b>	<p><b>Abschlusschiene, V2A, bis 10 mm</b>            Abschlusschienen aus nichtrostendem Stahl, Profil als L- Winkel, für Bodenfliesen Abschluss            Profilhöhe ca. bis 10 mm den jeweiligen Bodenbelägen angepaßt,            Profil aus Edelstahl V2A,            Verankerungsschenkel trapezförmig gelocht</p>	<b>13 m</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>	
<b>02.5</b>	<p><b>Sockelfliesen, Dünnbett, h = 5 cm</b>            Sockelfliesen aus zuvor beschriebener Bodenfliese, schneiden und Kanten nachbearbeiten            Oberfläche: matt,            Sockelhöhe: 5,0 cm,            Länge: 60cm            in Teilbereichen zwischen Wandplatten ausführen als nachträgliche Leistung, zeitlich nicht mit den Hauptfliesenarbeiten, mit separater Anfahrt</p>	<b>38 m</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>	
<b>02.6</b>	<p><b>Fuge füllen, Wand/ Boden, Silikon-farbig</b>            Randfuge, dauerelastisch, in der Sockelbekleidung zur Bodenfliese, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden und füllen, mit Silikon farbig, Farbe wie Verfugung, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, Fuge säubern und egalisieren,            Fugenunterfüllung und Fugenvorbehandlung nach Angaben des Dichtstoffherstellers</p>	<b>38 m</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>	
<b>02.7</b>	<p><b>Schutzabdeck. Bodenbelag Pappe herstellen beseitigen</b>            Begehbare Schutzabdeckung des Bodenbelages aus Fliesen, wie vor beschrieben, aus geeigneter Pappe, herstellen und beseitigen, Stöße überlappen, Ränder kleben.             Ausführung in Abstimmung der Bauüberwachung.</p>	<b>91 m<sup>2</sup></b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>	
<b>ERSATZFLIESEN</b>					
Übertrag: .....					

# Leistungsbeschreibung

DOEB\_SCH (2003\_)

25	LV	Fliesenarbeiten			
02	Titel	Bodenfliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>02.8</b>	<p>Verweis auf Position: 02.1 (Seite 6)</p> <p><b>Ersatzfliesen Bodenbelag</b></p> <p>Liefern und übergeben von Ersatzfliesen, entspr. wie in Pos. 02.1 Bodenfliesen matt beschrieben.</p> <p>Anzahl: 1 Fliesenpaket, ca. 1 m2</p>		<b>1 Stk</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
<b>Summe Titel 02</b>				<b>Bodenfliesen, Netto:</b>	<b>.....</b>
<b>03</b>	<b>Titel Sauberlauf</b>				
<b>03.1</b>	<p><b>Sauberlaufsystem Stahl niro Kassettenbürsten B 526 cm T 362 cm Rahmen Stahl niro</b></p> <p>Sauberlaufsystem Haupteingang, Träger aus nichtrostendem Stahl, Stegabstand 5 mm, mit Kassettenbürsten gegen Grobschmutz und Kratzkanten in den Zwischenräumen, Abstandhalter aus Gummi, Borstenbündel: grau          Breite '526' cm,          Tiefe '362' cm,          mit Rahmen aus Winkelprofilen aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, Rahmenhöhe 22 mm.          Rutschhemmung: R11          Beroll- und Befahrbarkeit: Rollstühle, Kinderwagen, Transportkarren          ruhende Belastung kg/100cm²: ca. 2100          Einbau und Befestigung des Rahmens in vorgefertigte Estrich-Absenkung</p>		<b>1 St</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
<b>03.2</b>	<p>Verweis auf Position: 03.1</p> <p><b>Pos. wie vor, jedoch B 208 cm T 152 cm</b></p> <p>Pos. wie vor 03.1, jedoch Eingang Innenhof          Breite 208 cm,          Tiefe '152' cm</p>		<b>1 Stk</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
					Übertrag: .....

# Leistungsbeschreibung

DOEB\_SCH (2003\_)

25	LV	Fliesenarbeiten		
03	Titel	Sauberlauf		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>03.3</b>	<p>Verweis auf Position: 03.1 (Seite 8)</p> <p><b>Pos. wie vor, jedoch B 210 cm T 230 cm</b></p> <p>Pos. wie vor 03.1, jedoch Eingang Innenhof Breite 210 cm, Tiefe 230 cm</p>	<b>1 Stk</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
<b>Summe Titel 03</b>			<b>Sauberlauf, Netto:</b>	<b>.....</b>
<b>04 Titel Wandbekleidungen</b>				
<b>04.1</b>	<p><b>wasserfeste Schichtstoffelementplatte bis 8 mm Dicke, Farbton RAL 3012 oder NCS S 3020-Y90R</b></p> <p>wasserfeste Schichtstoffelementplatten bis 8 mm Dicke, Deckschicht: HPL, 1,0 mm, Farbton RAL 3012 oder NCS S 3020-Y90R Gegenzug: HPL, 1,0 mm, nach Wahl des AN Platte mit 0% Dickenquellung Oberfläche extrem stoß- und schlagfest, kratzfest Struktur: glatt Lichtechtheit: hochlichtecht mit Graumaßstab ≥ 4 Brandverhalten nach DIN 4102-1: B2 Formaldehydemmissionsklasse: E1 nach Vorgaben Fugenbild Architekt in Sanitärräumen verbauen (Kalkulationsgrundlage siehe Plattenliste) auf vorbeschriebene Abdichtung, bzw. Trockenbauwände kleben, System auf Untergrund und System des Herstellers abgestimmt, freie Kanten + Anschlusskanten Boden mit Anleimer in Schichtstofffarbe behandelt, Plattenstoß mit Feder und Vorbehandlung der Fugen gem. Herstellerhinweise</p> <p>Ausführung: 0.13, 0.13a, 0.13b, 0.15, 0.16, 1.11a, 1.11b, 1.11, 1.13, 1.14</p> <p>Fabrikatsangabe für das angebotene System der beschriebenen Platten in Sanitärbereichen.</p> <p>angebotenes Fabrikat: '.....'</p> <p>Bei Angebotsabgabe ist das Datenblatt beizufügen.</p>	<b>66 m²</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
				Übertrag: .....

# Leistungsbeschreibung

DOEB\_SCH (2003\_)

25	LV	Fliesenarbeiten			
04	Titel	Wandbekleidungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
<b>04.2</b>	<p>Verweis auf Position: 04.1 (Seite 9)</p> <p><b>Pos. wie vor, jedoch andere Farbe, RAL 5024 oder NCS S 3020-B10G</b></p> <p>Pos. wie vor 04.1, jedoch Deckschicht: HPL, 1,0 mm, Farbton RAL 5024 oder NCS S 3020-B10G</p> <p>Ausführung: 0.11, 0.12, 0.13, 1.10, 1.09, 1.12</p>	<b>49 m<sup>2</sup></b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>	
<b>04.3</b>	<p>Verweis auf Position: 04.1 (Seite 9)</p> <p><b>Pos. wie vor, jedoch andere Farbe, RAL 1019 oder NCS S 4020-Y30R</b></p> <p>Pos. wie vor 04.1, jedoch Deckschicht: HPL, 1,0 mm, Farbton RAL 1019 oder NCS S 4020-Y30R</p> <p>Ausführung: 0.19, 1.49</p>	<b>22 m<sup>2</sup></b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>	
<b>04.4</b>	<p><b>Ausführung Innenecken</b></p> <p>Ausführung Innenecken 90° im System des Herstellers</p>	<b>106 m</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>	
<b>04.5</b>	<p><b>Mehrdicke Kleber D 3mm</b></p> <p>Mehrdicke des Klebers beim Dünnbettverfahren für vorbeschriebene Wandbekleidungen, Dicke bis 3 mm, Ausführung auf Anordnung des AG.</p>	<b>7 m<sup>2</sup></b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>	
<b>04.6</b>	<p><b>Revisionsklappe Rahmen Stahl niro H/B 30/30cm</b></p> <p>Revisionsklappe mit Rahmen, aus nichtrostendem Stahl, matt geschliffen, Einbaumaße H/B 30/30 cm, mit Steckschlüssel</p> <p>Einbau in 2-lg. beplante Trockenbauwand, Fliesenrahmen geeignet für die Belegung mit vorbeschriebenen Plattenmaterial</p>	<b>6 St</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>	
<b>04.7</b>	<p><b>Herstellen Löcher Wandbekl., D bis 2 cm</b></p> <p>Herstellen von Löchern in der Wandbekleidung aus vorbeschriebenen Plattenmaterial für Installationen und Einbauteile, Durchmesser bis 2 cm</p>	<b>114 St</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>	
Übertrag: .....					

# Leistungsbeschreibung

DOEB\_SCH (2003\_)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
25	LV Fliesenarbeiten			
04	Titel Wandbekleidungen			
<b>04.8</b>	<p>Verweis auf Position: 04.7 (Seite 10)</p> <p><b>Pos. wie vor, jedoch D bis 5 cm</b></p> <p>Pos. wie vor 04.7, jedoch Durchmesser ab 2 cm bis 5 cm</p>	<b>56 Stk</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
<b>04.9</b>	<p>Verweis auf Position: 04.7 (Seite 10)</p> <p><b>Pos. wie vor, jedoch D bis 10 cm</b></p> <p>Pos. wie vor 04.7, jedoch Durchmesser ab 5 cm bis 10 cm</p>	<b>44 Stk</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
<b>04.10</b>	<p>Verweis auf Position: 04.7 (Seite 10)</p> <p><b>Pos. wie vor, jedoch D bis 15 cm</b></p> <p>Pos. wie vor 04.7, jedoch Durchmesser ab 10 cm bis 15 cm</p>	<b>10 Stk</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
<b>04.11</b>	<p>Verweis auf Position: 04.7 (Seite 10)</p> <p><b>Pos. wie vor, jedoch D bis 20 cm</b></p> <p>Pos. wie vor 04.7, jedoch Durchmesser ab 15 cm bis 20 cm</p>	<b>60 Stk</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
<b>04.12</b>	<p><b>Aussparung Wandbekleidung L 30 cm B 30 cm</b></p> <p>Aussparung in vorbeschriebene Wandbekleidung herstellen, Ausschnittform rechteckig, Länge Ausschnitt ca. 30 cm, Breite Ausschnitt ca. 30 cm.</p>	<b>6 St</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
<b>04.13</b>	<p>Verweis auf Position: 04.12</p> <p><b>Pos. wie vor, jedoch L 15 cm B 10 cm</b></p> <p>Pos. wie vor 04.12, jedoch Länge Ausschnitt ca. 15 cm, Breite Ausschnitt ca. 10 cm.</p>	<b>8 St</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
<b>04.14</b>	<p>Verweis auf Position: 04.12</p> <p><b>Pos. wie vor, jedoch L 25 cm B 10 cm</b></p> <p>Pos. wie vor 04.12, jedoch Länge Ausschnitt ca. 25 cm, Breite Ausschnitt ca. 10 cm.</p>	<b>20 St</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
Übertrag: .....				

# Leistungsbeschreibung

DOEB\_SCH (2003\_)

25	LV	Fliesenarbeiten		
04	Titel	Wandbekleidungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>04.15</b>	<p><b>Fuge Plattenmaterial B 5mm T 5mm ausbilden füllen Fugendichtstoff</b>            Fuge in der Wandbekleidung, Fugenbreite 5 mm, Fugentiefe 5 mm, ausbilden und füllen, mit Fugendichtstoff, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.            Farbton passend zu vorbeschriebenen Plattenmaterial            Ausführung nach Bemusterung durch Architekt</p>	<b>106 m</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
<b>04.16</b>	<p><b>Randfuge Wand B 5mm T 5mm ausbilden füllen Fugendichtstoff</b>            Randfuge in der Wandbekleidung, Fugenbreite 5 mm, Fugentiefe 5 mm, ausbilden und füllen, mit Fugendichtstoff, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.            Farbe: ohne, klar</p>	<b>225 m</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
<b>SPIEGEL</b>				
<b>04.17</b>	<p><b>Spiegel aus VSG- Glas, 45x90x6 cm</b>            Spiegel aus VSG- Glas, als Doppelspiegel, 6 mm stark, Kanten geschliffen, poliert            Spiegel liefern und auf die vorbereitete Wand einbauen (geklebt), mit dafür extra vorgesehen Spezialkleber die Spiegel sind mit dem Wandbelag flächenbündig einzubauen und zu verfugen            Größe: ca. 45 x 90 cm</p> <p>Ort: EG+1.OG WC Bereiche</p>	<b>8 Stk</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
<b>04.18</b>	<p>Verweis auf Position: 04.17  <b>Pos. wie vor, jedoch 46x114x6 cm</b>            Pos. wie vor 04.17, jedoch            Größe: ca. 46 x 114 x 6 cm</p>	<b>4 Stk</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
Übertrag: .....				

# Leistungsbeschreibung

DOEB\_SCH (2003\_)

25	LV	Fliesenarbeiten			
04	Titel	Wandbekleidungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
<b>04.19</b>	<p>Verweis auf Position: 04.17 (Seite 12)  <b>Pos. wie vor, jedoch 55x90x6 cm</b>                      Pos. wie vor 04.17, jedoch                      Größe: ca. 55 x 90 x 6 cm</p> <p>Ort: 1.27 Arztraum</p>	<b>1 Stk</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>	
<b>04.20</b>	<p>Verweis auf Position: 04.17 (Seite 12)  <b>Pos. wie vor, jedoch 60x139x6 cm</b>                      Pos. wie vor 04.17, jedoch                      Größe: ca. 60 x 139 x 6 cm</p>	<b>1 Stk</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>	
<b>04.21</b>	<p>Verweis auf Position: 04.17 (Seite 12)  <b>Pos. wie vor, jedoch 60x144x6 cm</b>                      Pos. wie vor 04.17, jedoch                      Größe: ca. 60 x 144 x 6 cm</p>	<b>1 Stk</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>	
<b>Summe Titel 04</b>			<b>Wandbekleidungen, Netto:</b>	.....	
<b>05 Titel Dokumentationsunterlagen</b>					
<b>DOKUMENTATIONSUNTERLAGEN</b>					
<p>Die nachfolgend benannten Leistung der Dokumentation sind grundsätzlich in einem offenen und bearbeitbaren Dateiformat zu übergeben.                      Dies gilt für alle Arten von Planunterlagen, Zeichnungen, ggf. Berechnungen und Dokumentationsunterlagen.</p> <p>Dokuunterlagen, soweit nicht innerhalb des Leistungstextes dem Einzeltitel zugeordnet.</p>					
<b>05.1</b>	<p><b>Dokumentationsleistung/ -unterlagen</b>                      Erstellung und Übergabe von Dokumentationsunterlagen zu vor im Leistungsbereich "Fliesenarbeiten" benannten Leistungen, d.h. Dokumentationsunterlagen sind auf Grundlage einschlägiger und aktuell gültiger Dokumentationsrichtlinien des Bundesamtes für Bauwesen zu erstellen.                      Demnach sind für Hochbauleistungen insbesondere</p>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....	

# Leistungsbeschreibung

DOEB\_SCH (2003\_)

25	LV	Fliesenarbeiten		
05	Titel	Dokumentationsunterlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>folgende Unterlage vorzulegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachweise zur Bauart d.h. Bauproduktlistenblätter, Sicherheitshinweise, Hersteller-/Fabrikatsverzeichnisse sowie Material-/Qualitätsnachweise</li> <li>- Nachweise der verwendeten Baustoffe/-elemente, technische Merkblätter bzw. Produktdatenblätter mit eindeutiger Zuordnung zur Einbausituation sowie Kopien zugehöriger bauaufsichtlicher Zulassungen</li> <li>- Dokumentationsunterlagen</li> </ul> <p>Die Bestandsdokumentation ist in 1-facher Papierausführung in A4-Format gefaltet sortiert</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in hierfür geeigneten Ordnern sowie</li> <li>- digital auf Datenträger (1-fach) zu liefern.</li> </ul> <p>Alle Dokumentationsunterlagen sind ausschließlich in deutscher Sprache abzufassen. Sämtliche Dokumentationsunterlagen sind so zu erstellen und zu kennzeichnen, das sie die betreffende Anlage bzw. das betreffende Anlagenteil unverwechselbar und umfassend bezeichnen und darstellen.</p> <p>Die Bestandsunterlagen sind mit einem Stempelaufdruck zu versehen und zu unterschreiben. Die genaue Textvorgabe des Aufdrucks ist rechtzeitig mit der Bauüberwachung abzustimmen.</p> <p>Abrechnungseinheit: Pauschale</p>			
		<b>1 Psch</b>		<b>GP .....</b>
<b>Summe Titel 05</b>				
		<b>Dokumentationsunterlagen, Netto:</b>		<b>.....</b>
<b>06 Titel Stundenlohnarbeiten</b>				
<b>Stundenlohnarbeit</b>				
<p>Stundenlohnarbeit Die Position gilt als gesperrt und wird nur nach schriftlicher Genehmigung der Objekt-/Fachbauleitung freigegeben.</p> <p>Der Auftragnehmer hat über genehmigte Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung bei der Bauleitung einzureichen und sich von dieser bestätigen zu lassen.</p> <p>Stundenzettel gelten erst mit Unterschriftsleistung des AG bzw. seiner beauftragten Bauleitung als anerkannt.</p>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsbeschreibung

DOEB\_SCH (2003\_)

25	LV	Fliesenarbeiten			
06	Titel	Stundenlohnarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	<p>Die Stundenlohnzettel müssen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- das Datum</li> <li>- die Bezeichnung der Baustelle</li> <li>- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle</li> <li>- die Art der Leistung</li> <li>- die Namen der Arbeitskräfte</li> <li>- deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe</li> <li>- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. Aufgliederung nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie in dem Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und die Gerätekenngößen.</li> </ul> <p>Es dürfen keine höherqualifizierten Arbeitskräfte in Rechnung gestellt werden, als dies für die Art der Arbeiten erforderlich ist.</p> <p>Der im Angebot angegebene Stundenlohn umfasst alle Kosten, auch Auslösung, Fahrtkosten und dergleichen, ebenso Wagnis und Gewinn.</p>				
<b>06.1</b>	<b>Stundensatz Baufacharbeiter/-in</b> Verrechnungssatz für Baufacharbeiter/-in	<b>1 h</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>	
<b>06.2</b>	<b>Stundensatz Bauhelfer/-in</b> Verrechnungssatz für Bauhelfer/-in	<b>1 h</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>	
<b>Summe Titel 06</b>		<b>Stundenlohnarbeiten, Netto:</b>		.....	

# LB-Zusammenfassung

DOEB\_SCH (2003\_)

25 LV Fliesenarbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	3	.....
02	Titel	Bodenfliesen	6	.....
03	Titel	Sauberlauf	8	.....
04	Titel	Wandbekleidungen	9	.....
05	Titel	Dokumentationsunterlagen	13	.....
06	Titel	Stundenlohnarbeiten	14	.....
<b>Summe LV 25 Fliesenarbeiten</b>				
			<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR .....
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR .....
			<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR <u>.....</u>

# Bieterangabenverzeichnis

DOEB\_SCH (2003\_)

25	LV	Fliesenarbeiten
02	Titel	Bodenfliesen
Nr.	Liste der Positionen mit Bietertextergänzung	
02.1	<b>Bodenbelag Feinsteinzeug Gr.Bla 60/60cm D 10 mm Dünnbett zementh.Mörtel, kunststoffvergütet</b> angebotenes Fliesenfabrikat: '.....'	
04.1	<b>wasserfeste Schichtstoffelementplatte bis 8 mm Dicke, Farbton RAL 3012 oder NCS S 3020-Y90R</b> angebotenes Fabrikat: '.....'	