


Grundriss 3.OG

Teil C



Gültigkeit nur in Verbindung mit der Statik

Bauteil B_3. Obergeschoss

Position	Bestand / Neubau	Bezeichnung	Abmessung	Material	Bemerkungen
B-03-DE-01	neu	Decke	d=16cm	C25/30	
B-03-DE-02	neu	Decke	d=16cm	C25/30	
B-03-DE-03-NT1	neu	Decke	d=33cm	C25/30	
B-03-UZ-01-NT1	neu	Stb.-Unterzug	b/h=25/58	C30/37	Alternativ zu der Stahlbauweise
B-03-UZ-02	Bestand/neu	Verstärkung um Bestandsunterzug	2x Bl 25 400mm hoch	S235	
B-03-ST-01-NT1	neu	Stb.-Stütze	b/h=25/20cm	C30/37	Alternativ zu der Stahlbauweise
TV1		Türverbreiterung			keine Maßnahme nötig
TV3-NT1	neu	Stb.-Sturz	b/h=15/20	C 30/37	Ausmauerung KS SFK 12-1.8 kraftschlüssig an Bestand anschließen
TV4-NT1	neu	Stb.-Sturz	b/h=15/20	C 30/37	Ausmauerung KS SFK 12-1.8 kraftschlüssig an Bestand anschließen
TV5-NT1	neu	Stb.-Sturz	b/h=15/25	C 30/37	
TV8	neu	Türöffnung			keine Maßnahme nötig
TV9	neu	Türöffnung			keine Maßnahme nötig
TD1-NT1	neu	Stb.-Sturz	b/h=15/20	C 30/37	
B-03-TR-03	neu	Stahlträger	IPE 120	S235	Befestigung siehe Statik.Bemerkung Nr.01 beachten
B-03-TR-04	neu	Stahlträger	IPE 160	S235	Befestigung siehe Statik.Bemerkung Nr.01 beachten
B-03-TL-01	neu	Stahlterasse		S235	Gitterrost 30/3 Treppenwanne: Fl 160x20 Handlauf/Posten: RR 50x30x3

*Bemerkung 01
alternativ zu den Abfangrahmen B-03-TR-01, B-03-TR-02, B-03-TR-03 und B-03-TR-04: Bestehende Decke an neuer Decke mit Ankerstangen FIS A M12x260 oder glw. verankern, max. Ankerabstand 25cm. siehe Statik.

Gültigkeit nur in Verbindung mit der Statik

Bauteil C_3. Obergeschoss

Position	Bestand / Neubau	Bezeichnung	Abmessung	Material	Bemerkungen
C-03-DE-01	neu	Stb.-Decke	d=25cm	C30/37	
C-03-DE-02	neu	Stb.-Decke	d=30cm	C30/37	
C-03-UZ-01-NT1	neu	Stb.-Überzug	b/h=25/156cm	C30/37	
C-03-UZ-02-NT1	neu	Stb.-Unterzug	b/h=25/110cm	C30/37	
C-03-UZ-03-NT1	neu	Stb.-Überzug	b/h=25/250cm	C30/37	
C-03-UZ-04-NT1	neu	Stb.-Überzug	b/h=25/250cm	C30/37	
C-03-UZ-05-NT1	neu	Stb.-Überzug	b/h=25/248cm	C30/37	
C-03-UZ-07-NT1	neu	Stb.-Unterzug	b/h=25/110cm	C30/37	
C-03-UZ-09-NT1	neu	Stb.-Unterzug	b/h=25/110cm	C30/37	
C-03-UZ-10-NT1	neu	Stb.-Unterzug	b/h=25/250cm	C30/37	
C-03-ST-01	neu	Stb.-Stütze	Durchm.=30cm	C30/37	
C-03-ST-02	neu	Stb.-Stütze	b/h=25/25cm	C30/37	
C-03-ST-03	neu	Stb.-Stütze	b/h=25/75cm	C30/37	
C-03-ST-07	neu	Stb.-Stütze	b/h=25/40cm	C30/37	
C-03-ST-08	neu	Stb.-Stütze	b/h=25/40cm	C30/37	
C-03-ST-11	neu	Stb.-Stütze	b/h=25/40cm	C30/37	
C-03-ST-16	neu	Stb.-Stütze	b/h=25/40cm	C30/37	
C-03-ST-23	neu	Stb.-Stütze	b/h=25/35cm	C30/37	
C-03-ST-25	neu	Stb.-Stütze	b/h=25/75cm	C30/37	
C-03-ST-26	neu	Stb.-Stütze	b/h=25/75cm	C30/37	
C-03-WA-01	neu	Stb.-Außenwand	d=25cm	C30/37	
C-03-WA-02	neu	Stb.-Außenwand	d=32cm	C30/37	
C-03-WA-03	neu	Stb.-Außenwand	d=25cm	C30/37	

DST-01-3.OG	neu	Dübelleisten	4x Schöck BOLE U 12-200-6/A 912
DST-02-3.OG	neu	Dübelleisten	5x Schöck BOLE U 12-200-2/A 304
DST-03-3.OG	neu	Dübelleisten	6x Schöck BOLE U 12-200-3/A 456
DST-04-3.OG	neu	Dübelleisten	5x Schöck BOLE U 12-200-2/A 304
DST-05-3.OG	neu	Dübelleisten	7x Schöck BOLE U 12-200-2/A 304

Nur zur Kalkulation!

s neue Positionen ergänzen		20.06.25	Kudrins
Objekt		Datum	Name
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaste Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.			
STADT LEIPZIG		NEUES RATHAUS 04092 LEIPZIG	
- Amt für Gebäudemanagement -			
Objekt			
Oberschule Zum Wäldchen 4 04329 Leipzig Modernisierung und Nutzungserweiterung			
Auftraggeber			
Stadt Leipzig Martin-Luther-Ring 4/6 04109 Leipzig			
Architekt		Fachplaner	
Übersicht			
Planbezeichnung			
Positionsplan 3.Obergeschoss Hauptgebäude			
Leistungsphase			
LPH 4			
Datum:		Blattnr.:	
002674g001_4_TWP_03OG		P-01-a	
gezeichnet:	Datum:	Format:	Maßstab:
Ma.-K.	14.02.2025	DIN A1	1 : 100