

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Angaben zur Baustelle:

Die Baustelle liegt in 38855 Wernigerode
Papental 46

Die Zufahrt erfolgt nur über die Straße Papental. Eine rückwärtige Erreichbarkeit des Baufeldes ist nicht gegeben.

Vor Angebotsabgabe ist zwingend eine Ortsbesichtigung vorzunehmen.
Dabei sind die Zufahrtswege und die Sicherung während der Arbeiten in Augenschein zu nehmen.
Die Bestätigung der Ortsbesichtigung ist dem Angebot beizufügen.

Allgemeine Vorbemerkungen zur Ausschreibung:

1. Die Anlage von Zuwegungen, Lagerplätzen usw. ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung und dem Auftraggeber abzustimmen.
Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen.
Diese Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
2. Generell zu beachten ist, dass auch während der auszuführenden Leistungen andere Gewerke parallel auf der Baustelle arbeiten. Sollten durch fehlende Abstimmungen des Bieters mit anderen Gewerken Stillstandszeiten entstehen, sind diese vom AN zu tragen.
3. Rüstung ist für die eigenen Leistungen mit einzukalkulieren.(s. weitere Vorbemerkungen)
Die Außenfassade erhält eine Fassadenrüstung.
4. Das freie Abwerfen von Schutt ist nicht zugelassen.
5. Eine Zwischenlagerung von Material ist generell zu minimieren und nur innerhalb der zugewiesenen Flächen möglich,
Die Baustelle ist täglich zum Feierabend aufzuräumen .
6. Zu den Schutzabdeckungen und Schutzwänden ist zu beachten, dass die Standzeit voraussichtlich länger als die eigene Arbeit erforderlich ist, demzufolge ist zur Demontage der Konstruktionen eine gesonderte Anfahrt bereits in die EP einzukalkulieren.
Schutzabdeckungen für die eigenen Leistungen sind in die EP einzurechnen.
7. In der Zeit von 19.00 Uhr bis 07.00 Uhr sind generell keine Arbeiten möglich.
Die Arbeiten sind in der Regel an 6 Tagen in der Woche (Mo.-Sa.) in der Zeit von 7.00 - 18.00 Uhr auszuführen.
Der Personaleinsatz ist daraufhin abzustimmen.
8. Die folgenden Positionen beinhalten immer die

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Lieferung aller aufgeführten Materialien und die fachgerechte und komplette Herstellung . Verschnitt ist einzukalkulieren. 9. Sämtliche Kosten zur Erstellung, Vorhaltung und Beräumen der Baustelleneinrichtung zur Ausführung der eigenen Arbeiten sind, soweit nicht im LV gesondert beschrieben, bereits in die EP einzukalkulieren, auch das säubern der Rüstung. 10. Es ist von einer abschnittswisen Abarbeitung in Abstimmung mit den anderen am Bau beteiligten Firmen auszugehen 11. Baubesprechung: Es findet ca. wöchentlich eine Baubesprechung statt, bei der die Anwesenheit des AN nach Erfordernis notwendig ist. 12. Die Nutzung von Bereichen als Abstellfläche für Fahrzeuge im Baustellengelände ist nicht vorhanden. 13. Alle zu verwendenden Materialien sind vor dem Einbau zu bemustern und durch den Auftraggeber oder Architekt und Bauleitung freizugeben. 14. Die Baustromversorgung wird durch den AG zentral zur Verfügung gestellt. Die Höhe dieser Umlage ist den allgemeinen Vorbemerkungen (Formblätter) zu entnehmen.) 15. Durch den AN ist täglich ein Bautagebuch zu führen und bei den Bauberatungen der Bauleitung vorzulegen. 16. Die Einholung von Genehmigungen der Behörden zur Sondernutzung von öffentlichen Zufahrten und die eventuell notwendigen Strassensperrungen sind Sache des AN, mindestens 14 Tage vor Baubeginn ist ein Antrag auf Verkehrsraumeinschränkung, unter Vorlage der Sondernutzungserlaubnis, beim Straßenverkehrsamt zu stellen. Die Absicherung der Baustellen hat nach den Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) zu erfolgen. Die eingesetzten Verkehrszeichen und Leiteinrichtungen haben den ZTV-SA 97 sowie den entspr. tech. Lieferbedingungen zu entsprechen. Die Preise sind in den EP zu berücksichtigen, wenn im LV keine Abrechnungspositionen vorh. sind. 18. Baustelleneinrichtung Baustelle entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und nach Vorgabe der örtlichen Bauleitung mit den zur vertragsgemäßen Erfüllung der Bauleistung erforderlichen Geräten, Werkzeugen und Betriebsmitteln einrichten bzw. bereitstellen. Versorgungsanschlüsse für Strom, Wasser, andere Betriebsstoffe für eigenen Bedarf herstellen. Die Vorhaltung umfaßt die Dauer der Bauzeit. Nach Beendigung der Arbeiten erfolgt das Räumen der Baustelle, Beseitigen von Verunreinigungen und Herrichten von genutzten Wegen und Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Einzukalkulieren sind An- und Abtransport, Bereitstellung und Einrichtung.				
01	Malerarbeiten				
01.01	Innendämmung Decken KG				
	Die nachfolgenden Positionen beziehen sich auf Deckenputzarbeiten im KG Altbau und Neubau in Arbeitshöhen bis 4,50 m Die Rüstung wird gestellt. Die erschwerten Arbeitsbedingungen sind in die EP einzurechnen.				
01.01.0010	Untergrundreinigung mechanisch Untergrund mechanisch mit Stahlbesen oder Drahtbürste gründlich reinigen. Staub- und fettfreien, sauberen Untergrund herstellen. Anfallende Stoffe werden Eigentum des Auftragnehmers und sind gemäß örtlicher Bestimmungen zu entsorgen.	320,000	m2		
01.01.0020	Grundierung quarzgefüllt Grundieren mit einer quarzgefüllten, pigmentierten Grundierung vor dem Aufbringen von dünn-schichtigen, mineralischen Strukturputzen.	320,000	m2		
01.01.0030	Spritzbewurf - netzförmig Auf den ausreichend vorbereiteten, tragfähigen Untergrund wird ein sulfatbeständiger Spritzbewurf aus Werk-trockenmörtel netzförmig als Haftbrücke zur nächsten Putzlage aufgebracht.	190,000	m2		
01.01.0040	Unterputz, Kalk, Decke, innen Unterputz aus Kalkputz, an Decken im Innenbereich. Mörtelart :.... GP (Normalputzmörtel) Mörtelgruppe : CS I/II (P I) Putzdicke : 10 -15 mm	190,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01.0050	Decken Steinwollelamelle, mit umlaufender Fase, zuschneiden und mit ei Decken Steinwollelamelle, mit umlaufender Fase, zuschneiden und mit einem hydraulisch erhärtenden Klebemörtel in vollflächiger Verklebung auf die vorbereiteten Deckenunterseiten ansetzen. Anwendungsgebiet nach DIN 4108 10: DI (Innendämmung der Decke unterseitig) Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/(m²K) Brandverhalten: Baustoffklasse A1 Dämmplattendicken: 60 mm Maße: 1000 mm x 200 mm	320,000	m2		
01.01.0060	Kellerdecken-Dämmplatten verdübeln, Schraubdübel Dämmplatte im Unterdeckenbereich verdübeln Deckendämmplatten mit Schraubdübel aus Stahlschraube mit Kunststoffkopf verdübeln. Einsatz bei nicht tragfähigen Untergründen Dübellänge: mm (Verankerungslänge im tragfähigen Untergrund mind. 25 mm)	320,000	m2		
01.01.0070	Mineralische Armierungsschicht Deckenflächen Mineralischen, faserarmierten Armierungsmörtel (Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501) und PWS-Technologie vollflächig auf Dämmplatten aufbringen. Das systemzugehörige Armierungsgewebe (Armierungsgewebe A1) im oberen Putzdrittel einbetten, Ränder 10 cm überlappen. Oberfläche eben und geschlossen abziehen, so belassen, Standzeit vor weiteren Arbeitsschritten einhalten. Gesamtschichtdicke: ca 5 mm	320,000	m2		
01.01.0080	Dispersions-Innenfarbe Airlessverfahren Auf den trockenen Untergrund wird eine zweimalige Beschichtung mit einer lösungsmittel- und weichmacherfreien Dispersionsfarbe aufgebracht. Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300 bzw. DIN 18363 sd - Wert: sd - Wert < 0,1 m, Klasse III Nassabriebsklasse: Klasse 2 Kontrastverhältnis: Klasse 1				

Projekt	2024-007 PAPENTAL - Sanierung und Erweiterung Wohnheim "Thomas Müntzer" Papental
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

		Alle Einzelpreise in EUR netto			
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0080) ...					
		320,000	m2		
Summe	01.01	Innendämmung Decken KG			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02	Malerarbeiten Innen				
01.02.0010	Tapete, 1-lagig, beschichtet, entfernen Tapete, einlagig, beschichtet, mit Tapetenlöser einstreichen und einschl. anhaftender Kleberrückstände vollflächig entfernen; Schutt entsorgen.	3.000,000	m2		
01.02.0020	Tapete, mehrlagig, entfernen Tapete, mehrlagig, beschichtet, mit Tapetenlöser einstreichen und einschl. anhaftender Kleberrückstände vollflächig entfernen; Schutt entsorgen.	800,000	m2		
01.02.0030	Dispersionsbesch.,Innenputz,entfernen nichthaftende Kunststoff-Dispersions-Beschichtung auf Wänden, glatt oder leicht gekörnt durch Abbeizen und Nachwaschen entfernen und entsorgen, Restflächen reinigen und schleifen Flächen im gesamten Gebäude	1.250,000	m2		
01.02.0040	Putzschäden, Innenputz, beseitigen Putzschäden an Decken und Wänden im Innenbereich wie folgt ausbessern: - hohle und schadhafte Putzfläche entfernen und entsorgen - Putzausgleich incl. Angleichen der Oberflächen Achtung:Flächen sind Kleinflächen	250,000	m2		
01.02.0050	Spachtelung von Putzflächen, in Teilflächen, Spachtelung von Putzflächen, in Teilflächen, incl. Nachschleifen, zur Aufnahme eines Anstrichs Anteil der fehlerhaften Flächen: bis zu 50% Oberflächenqualität Q3	1.500,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0060	Gipsfaserplatten spachteln und schleifen Gipsfaser- bzw. Gipsbauplatten an Wänden im Innenbereich malerfertig spachteln, Qualität Q3 Spachtelschicht nach Erhärtung schleifen und abstauben (Vorwände des Haustechnikgewerks)	125,000	m2		
01.02.0070	Putzflächen spachteln und schleifen Putzflächen an Wänden im Innenbereich spachteln, in zweimaliger Ausführung mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; Spachtelschicht nach Erhärtung schleifen und abstauben. Art des Putzes: Kalk-Zement-Putz Oberflächenqualität Q3	650,000	m2		
01.02.0080	Überspannen mit Malergewebe Lieferung und Überspannung rissegefährdeter Flächen, Kanten, Ecken etc., mit Malergewebe, als Zulage zu Positionen zuvor.	400,000	m2		
01.02.0090	Spachtelung, flächig, innen Flächen zur Aufnahme einer Beschichtung oder Tapete mit Spachtelmasse ganzflächig egalisieren. Qualität: Q3 Bauteil : Decke Untergrund :Putz	450,000	m2		
01.02.0100	Schalter- und Steckdosenlöcher schließen Schalter- und Steckdosenlöcher schließen und überspachteln	450,000	St		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0110	Dübel entfernen Spreizdübel aus PVC oder Metall, Holzdübel, Gardinenhülsen, Bolzen u.ä. entfernen incl. putzbündigem Schließen der Löcher.	300,000	St		
01.02.0120	Kantenschutzprofile aus Kunststoff Kantenschutzprofile aus Kunststoff liefern und an allen Außenecken befestigen.	200,000	m		
01.02.0130	Schlitz verputzen, bis 10 cm² Schlitz für Installationen mit Kalkzementmörtel verputzen, Oberfläche an vorhandenen Putz angleichen. Schlitzgröße : bis 10 cm ²	125,000	m		
01.02.0140	Schlitz verputzen, bis 20 cm² Schlitz für Installationen mit Kalkzementmörtel verputzen, Oberfläche an vorhandenen Putz angleichen. Schlitzgröße : bis 20 cm ²	225,000	m		
01.02.0150	Wanddurchbruch verputzen, bis 1000 cm², innen Wanddurchbruch nachträglich verputzen, inkl. Angleichen an den vorhandenen Putz. Ansichtsfläche : bis 1000 cm ²	25,000	St		
01.02.0160	Wanddurchbruch verputzen, 1000-5000 cm², innen Wanddurchbruch nachträglich verputzen, inkl. Angleichen an den vorhandenen Putz. Ansichtsfläche : 1000 bis 5000 cm ²	35,000	St		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0170	Deckendurchbruch verputzen, 300-1000 cm², innen Deckendurchbruch nachträglich verputzen, inkl. Angleichen an den vorhandenen Putz. Ansichtsfläche : 300 bis 1000 cm²	35,000	St		
01.02.0180	Deckendurchbruch verputzen, bis 300 cm², innen Deckendurchbruch nachträglich verputzen, inkl. Angleichen an den vorhandenen Putz. Ansichtsfläche : bis 300 cm²	36,000	St		
01.02.0190	Flächen aus Gipskarton bzw. Gipsfaserplatten Flächen aus Gipskarton, Gipsfaserplatten bzw. Putz an Wänden mit Malervlies armieren kleine Unebenheiten beispachteln (Verbrauch ca. 0,20 kg / m2) Wandflächen im Neubau	885,000	m2		
01.02.0200	Flächen aus Gipskarton Flächen aus Gipskarton an Decken mit Malervlies armieren kleine Unebenheiten beispachteln (Verbrauch ca. 0,20 kg / m2)	1.100,000	m2		
01.02.0210	Probeflächen anlegen Probeflächen mit Innenanstrichen und Beschichtungssystemen anlegen und wieder entfernen. Größe: ca. 1,00 x 1,00 m	5,000	St		
01.02.0220	Innenflächen für Anstrich vorbereiten Innenflächen für Anstrich vorbereiten: - Staub und Verschmutzungen entfernen - Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen - Grundierung von Schädstellen mit Tiefgrund	4.810,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0230	Grundierung GK-Platten Grundierung auf Gipsbauplatten, Spachtelputz, Putz , Sichtbeton etc. mit Grundhärter	4.810,000	m2		
01.02.0240	Zulage für die Ausführung mit Zulage für die Ausführung mit Kaseingrundierung	400,000	m2		
01.02.0250	Raufasertapete, weiß fein Raufasertapete, an Wänden. Kornart : weiß fein	3.160,000	m2		
01.02.0260	Latex Beschichtung auf Wänden im Latex Beschichtung auf Wänden im Innenbereich, scheuerbeständig, bis zur vollständigen Deckung. Glanzgrad: seidenmatt Naßabriebklasse: 1/2 - Grundanstrich mit Haftgrund - Zwischenanstrich mit Latexfarbe - Schlussanstrich mit Latexfarbe Farbe : weiß oder hell getönt Untergrund: Gipsputz, Kalk-Zementputz, Gipskarton- und Gipsfaserplatten Die scharfe Begrenzung der zu beschichtenden Flächen zur restlichen Wandfläche ist in den EP einzukalkulieren.	3.160,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0270	Acrylfugendicht ausspritzen Offene Fugen oder Anschlüsse mit dauerelastischem Fugenverschluß auf Acryl-Dispersions-Basis (überstreichbar) schließen. Fugenbreite: max. 1 cm	7.500,000	m		
01.02.0280	Erst Rohre 2 - 5 Beschichtung Stahlbauteile ungestrichen und ohne Grundierung temperaturbeständig , als Rohre der haustechnischen Gewerke Durchmesser: 2 bis 5 cm einschl. Konsolen , Halterungen o. ä.	450,000	m		
01.02.0290	Erst Rohre 5 - 10 Beschichtung Stahlbauteile ungestrichen und ohne Grundierung temperaturbeständig , als Rohre der haustechnischen Gewerke Durchmesser: größer 5 cm bis 10 cm einschl. Konsolen , Halterungen o. ä.	450,000	m		
01.02.0300	Erst Blech grund. werkseitig grundierte Stahlbauteile (Türblätter Stahlblechumfassungszargen, Blechverkleidungen o. ä.) Beschichtung mit Anstrichsystem als Erstanstrich Alkydharz-System deckend , lösungsmittelhaltig , matt beinhaltet : - Untergrundvorbereitung: vorhandene Grundierung auf Haftfestigkeit prüfen, nicht haftenden Grundanstrich entfernen und gründlich schleifen. - Grundanstrich Fehlstellen mit Kunstharz streichen. Schadstellen fleckspachteln				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0300) ...

- Zwischenanstrich, auf Schlußanstrich abgestimmt
Farbton: RAL nach Wahl des AG (der Farbton ist gegenüber dem folgenden Schlußanstrich geringfügig heller abzumischen - kontrollfähig)
- Schlußanstrich
unverdünnt bis zur vollständigen Deckung
Farbton: nach Wahl des AG

125,000 m2

01.02.0310

Deckenflächen Gips

Deckenflächen
Gipskarton, Gipsfaserplatten,
Brandschutzdecken Gipskarton
mit Malervlies beschichtet
EG, OG und DG
raumseitige Beschichtung mit Anstrichsystem als
Erstanstrich
Dispersionsfarbe , matt , waschbeständig nach
DIN 53778 WM , geruchs- und emissionsfrei ,
durch Streichen oder Rollen (kein Spritzen)
beinhaltet :

- Untergrundvorbereitung
säubern und auf Tragfähigkeit prüfen,
kleine Unebenheiten beispachteln (Verbrauch
ca. 0,10 kg / m2)
- Grundierung
Tiefengrund , 2x naß in naß
- Zwischenanstrich
je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis 10 % mit
Wasser verdünnt , Fabrikat wie Schlußbeschichtung
- Schlußanstrich
unverdünnt bis zur vollständigen Deckung ,

Farbe: hell getönt, nach Wahl des AG

Angeb. Fabrikat:
(vom Bieter einzutragen)

1.100,000 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0320	Naturharz-Beschichtung auf Holzbauteile Naturharz-Beschichtung auf Holzbauteile und OSB-Platten im Innenbereich, wie Wand- und Deckenbekleidungen etc., wie folgt: - Holzflächen anschleifen und säubern - Grundbeschichtung mit Naturharzölimprägnierung - Zwischenschliff - Zwischenbeschichtung mit Naturharz-lack, naß in naß - Schlußbeschichtung mit Naturharzlack Eignung des Produktes ist vor Einsatz nachzuweisen. farbige Lasur nach Wahl des AG	360,000	m2		
01.02.0330	Beschichtung, innen, mehrfarbig, Zulage Beschichtungen im Innenbereich, mehrfarbig in dunklen Tönen absetzen; als Zulage	700,000	m2		
01.02.0340	Wandflächen Flur und Treppenhaus Wandflächen Flur und Treppenhaus Anstrich mit einkomponentiger, ausschließlich aus rein mineralischen Füllstoffen, Pigmenten und Bindemittel hergestellter Beschichtung auf Silikatbasis mit sehr starker Schlämmwirkung Ausführung mit Pinsel oder Bürste - Grundierung mit-Verdünner 1: 1 mit Wasser - Fein-Korn mit ca. 10 % Verdünner - Fein-Korn unverdünnt Farbton: hell getönt nach Wahl des AG angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)	450,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0350	Beschichtung, Treppenhaus, Mehrkosten Beschichtungen im Treppenhaus, für den Mehraufwand beim Einrüsten für alle Gerüsthöhen, als Mehrkosten.	450,000	m2		
01.02.0360	Beschichtung, innen, Silikat Beschichtung auf Sichtmauerwerk, Putz oder Innendämmung im Innenbereich, scheuerbeständig, deckend, mit Silikatfarbe. Untergrund : Putz Glanzgrad : stumpfmatt Nassabrieb : Klasse 2 Deckvermögen : Klasse 1 beinhaltet : - Untergrundvorbereitung säubern und auf Tragfähigkeit prüfen, kleine Unebenheiten beispachteln (Verbrauch ca. 0,10 kg / m2) - Grundierung Tiefengrund , 2x naß in naß - Zwischenanstrich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis 10 % mit Wasser verdünnt , Fabrikat wie Schlußbeschichtung - Schlußanstrich unverdünnt bis zur vollständigen Deckung Farbe : weiß oder leicht getönt Anstrich an Decken und Wänden im KG	400,000	m2		
01.02.0370	Überholungs-Beschichtung, Putz, Silikat Überholungs-Beschichtung im Innenbereich, deckend, mit Silikatfarben, einschl. Grundierung. Bauteil : Wände Untergrund : Putz Glanzgrad : matt Deckvermögen : Klasse 1 Farbe : weiß	450,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0380	Zulage zu den Vorpos. für die Ausführung im KG Zulage zu den Vorpos. für die Ausführung mit Erschwernissen durch Leitungen und Kabel der haustechnischen Gewerke	400,000	m2		
01.02.0390	Überholungs-Beschichtung, Unterdecke Überholungs-Beschichtung auf Deckenfläche im Innenbereich, deckend, mit füllender Dispersionsbeschichtung, einschl. Grundierung. Untergrund : Putzflächen Decke KG Glanzgrad : matt Deckvermögen : Klasse 1 Farbe : weiß oder leicht getönt	450,000	m2		
01.02.0400	Seitenwangen aus massiven Betonfertigteilen Seitenwangen und Setzstufen aus Betonfertigteilen und Ortbeton wie folgt bearbeiten: - komplett säubern und anschleifen - spachteln - Grundieren - zweimaliges Beschichten mit 2-K Epoxi-Bodenbeschichtung Höhe: bis 40 cm	15,000	m		
01.02.0410	Holztreppenstufen, Kunstharz-Beschichtung erneuern Kunstharzbeschichtung auf Setzstufen und Treppenwangen wie folgt erneuern: - alte Beschichtung abschleifen, inkl. Entsorgung - Grundbeschichtung - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung	45,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0420	Treppengeländer, Holz, innen, Kunstharz-Beschichtung erneuern Kunstharzbeschichtung auf Treppengeländern im Innenbereich, bestehend aus senkrechten Holzstäben, mit Ober- und Untergurt und aufgesetztem Handlauf Handläufen, wie folgt erneuern: - alte und lose Beschichtung entfernen - Fehlstellen spachteln und schleifen - Grundbeschichtung - Schlussbeschichtung Höhe: ca. 1,00 m Profil: Pfosten ca. 60/30 Stab ca. 20/20 Ober-Untergurt ca.30/50 Handlauf ca. 60/80	85,000	m2		
01.02.0430	Treppengeländer, Holz, innen, Kunstharz-Beschichtung erneuern Kunstharzbeschichtung auf Treppengeländern im Innenbereich, bestehend aus senkrechten, schlichten Holzstäben, wie folgt erneuern: - alte und lose Beschichtung entfernen - Fehlstellen spachteln und schleifen - Grundbeschichtung - Schlussbeschichtung Stababstand : ca. 15 cm Stababmaße : ca.30/30 mm Handlauf 45/60 mm leicht gebogen Farbe : entspr. Bestand	25,000	m2		
01.02.0440	Überholungs-Beschichtung, Holz, innen, Dispersion Überholungs-Beschichtung auf Holzflächen im Innenbereich, deckend, mit Kunststoff-Dispersion, mit zusätzlicher Zwischenbeschichtung, einschl. Grundierung. Glanzgrad : matt Deckvermögen : Klasse 1 Farbe : nach Bestand Oberfläche : Treppenwangen und Treppenverkleidungen angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)	35,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0450	Handlauf, Holz, innen, Kunstharz-Beschichtung erneuern Kunstharzbeschichtung auf Handlauf im Innenbereich, wie folgt erneuern: - alte und lose Beschichtung entfernen - Fehlstellen spachteln und schleifen - Grundbeschichtung - Schlussbeschichtung	75,000	m		
01.02.0460	Holzfläche, Brandschutzbeschichtung Brandschutz-Beschichtung, dämmschichtbildend, auf gereinigte und vorbehandelte Holzoberfläche mit einem amtlich geprüften und zugelassenen dämmschichtbildenden Brandschutzmittel. Baustoffklasse : B 1 Feuerwiderstandsklasse : F-30 Aufbringverfahren : streichen Anzahl der Arbeitsgänge : 2 Farbton : .farblos Prüfzeichen : Prüfzeichen-Nr. :	5,000	m2		
01.02.0470	Holztür, innen, Kunstharz-Beschichtung, mit Zarge, erneuern Kunstharzbeschichtung auf Innentüren aus Holz, einschl. Futter, Bekleidung, bzw. Blendrahmen oder Zarge, wie folgt erneuern: - alte Beschichtung aufrauen, blätternde Teile entfernen - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung Oberfläche : seidenglänzend Farbe : weiß oder hell getönt	125,000	m2		
01.02.0480	Bockgerüst, Lastklasse 2, Treppenhaus Bockgerüst aus Metall. Aufstellen in Treppenhäusern oder auf Treppenpodesten; Vorhalten während der eigenen Bauzeit Belagbreite : bis 1,00 m Lastklasse : 2	125,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0490	Überholungs-Beschichtung, Holzfenster außen, Kunstharz Überholungs-Beschichtung auf Holzfensterflächen im Innenbereich, deckend, mit ventilierendem Fensterlack, einschl. Grundierung und Absetzarbeiten - lose Farbe mech. entfernen bis zum tragfähigen Holzgrund - Holz grundieren - Fenster vorstreichen - Schlussbeschichtung aufbringen Farbton: weiß Abrechnungsrundlage: Fenstergröße	65,000	m2		
01.02.0500	Kunstharz-Putz, rau, gerieben, farbig, innen Kunstharzputz im Innenbereich wie folgt: - Grundierung - Putz nach DIN 18558 Untergrund : rau, mineralisch Korngröße : bis 2,5 mm Mörtelgruppe : P Org 2 Oberfläche : Reibeputz-Struktur Farbe : grau angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)	55,000	m2		
Summe	01.02 Malerarbeiten Innen				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03	WDVS Neubau				
01.03.0010	Probeflächen anlegen Probeflächen mit Oberputz entspr. Bestand anlegen Größe: 1,00 x 1,00 m	2,000	St		
01.03.0020	Untergrundüberprüfung/ -vorbereitung wie folgt: Untergrundüberprüfung/ -vorbereitung wie folgt: Flächen auf Tragfähigkeit und Ebenheit prüfen (begrenzte Untergrundunebenheiten können mit der Kleberschicht ausgeglichen werden). Wandflächen reinigen und lose Stellen entfernen; Verunreinigungen, Trennschichten u.ä. durch Hochdruckreiniger von der Fassade entfernen und entsorgen, einschl. Deponie, als Untergrundvorbereitung für das Wärmedämm-Verbundsystem.	82,500	m2		
01.03.0030	Untergrundüberprüfung/ -vorbereitung wie folgt: Untergrundüberprüfung/ -vorbereitung wie folgt: Wandflächen reinigen als Untergrundvorbereitung für das Wärmedämm-Verbundsystem Holzfaserweichplatten sind durch das Zimmerergewerk aufgebracht passende Grundierung aufbringen	90,000	m2		
01.03.0040	Untergrundüberprüfung/ -vorbereitung wie folgt: Untergrundüberprüfung/ -vorbereitung wie folgt: Wandflächen reinigen als Untergrundvorbereitung für das Wärmedämm-Verbundsystem Styrodurdämmplatten sind durch das Zimmerergewerk aufgebracht passende Grundierung aufbringen	55,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0050	Grundierung stark saugende Untergründe Grundierung stark saugender Untergründe mit Tiefgrund Emissionsarm, lösemittelfrei, geruchsneutral.	42,500	m2		
01.03.0060	Dämmplatten Sockel mit Multiflex WDVS Sockel- bzw. Perimeter-Dämmplatten als Sockel mit WDVS Multiflex anbringen. Platten auf Perimeterdämmung im Erdreich aufsetzen, ohne Versprung WDVS Sockel-Dämmplatte Plattenkante: Stumpf Format: 100 x 50 cm Klebemörtel: WDVS Multiflex plus 100 Gew.% Zement Plattendicke: 10 cm Ausbildung: im Erdreich (angeschrägter Abschluss) Dämmung über GOK: ca. 50 cm Dämmung unter GOK: ca. 20 cm	42,500	m2		
01.03.0070	Anarbeiten an vorhandene Erdreichdämmung Vorhandene Dämmung im Erdreich zum direkten Anschluss der anzubringenden Dämmplatten begradigen bzw. abschneiden. Dicke der vorhandenen Dämmung: 100 cm	17,000	m		
01.03.0080	Kantenschutz an Gebäudeecken im Sockel / Gewebe-Eckschutzschiene WDVS Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an allen Gebäudeecken im Sockelbereich lot- und fluchtrecht in die nachfolgend beschriebene Armierungsmasse zur Flächenarmierung des Sockels einbetten. Format: 10/10 cm	12,000	m		
01.03.0090	Flächenarmierung Sockel- und Einbindungsbereich mit Multiflex Flächenarmierung der vorgenannten WDVS Sockel- bzw. Perimeter-Dämmplatten im Sockelbereich mit WDVS Glasseidengewebe, ca. 10 cm überlappend und feuchtigkeitsunempfindlicher Armierungsmasse herstellen.	97,500	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0100	Feinputz in Protect Qualität, zur Ausbildung von Sockel als Glattputz Feinputz in Protect Qualität, zur Ausbildung von Sockel als Glattputz, zweilagig, auftragen und abreiben. Nach ausreichender Trockenzeit nochmaliger Auftrag einer zweiten Lage. Farbton: dunkler Grauton, abgestuft zum Oberputz Fassade	97,500	m2		
01.03.0110	Zusätzlicher Anstrich / Acryl-Fassadenfarbe in Protect Qualität Zusätzlicher zweimaliger Anstrich der vorgenannten Putzflächen. Zwischenanstrich und Schlussanstrich Qualität. 100% Reinacrylat-Dispersionsfarbe diffusionsfähig, fotokatalytisch wirksam, hoch wetterbeständig, matt, wasserverdünnbar Wasserdampfdurchlässigkeit: Klasse V2 (mittel) nach DIN EN 1062-1. Wasserdurchlässigkeit: Klasse W3 (niedrig) nach DIN EN 1062-3. Standardfarbton: dunkler Grauton	97,500	m2		
01.03.0120	Zweimaliger Feuchteschutzanstrich im Einbindungsbereich mit Multiflex Zweimaliger Feuchteschutzanstrich im Einbindungsbereich (unterhalb Geländeoberkante) plus 5 cm über Geländeoberkante mit WDVS Multiflex plus 100 Gew.% Zement, ca. 5 % mit Wasser verdünnt.	22,000	m2		
01.03.0130	Anschluss an Bauteil mit Dichtband Anschluss an alle, nicht gesondert benannten angrenzenden Bauteilen mit WDVS Dichtband herstellen. Dichtband, Fugenbreite 3-9 mm	45,000	m		
01.03.0140	Grundierung stark saugende Untergründe Grundierung stark saugender Untergründe mit Tiefgrund Emissionsarm, lösemittelfrei, geruchsneutral.	40,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0150	Verklebung Mineralwolle-Dämmplatten WLG 035 WDVS Mineralwolle-Dämmplatten , mit Zweischichtcharakteristik an vorbehandelte Flächen mit Klebemörtel anbringen. Anwendungstyp: WAP gemäß DIN 4108-10 Format: 80 x 62,5 cm Plattenkante: Stumpf Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m x K) Plattendicke: 10 cm Klebemörtel: WDVS Klebe- und Armierungsmörtel faserverstärkt,	40,000	m2		
01.03.0160	Verdübelung MW Dämmplatte unter Gewebe / Senkdübel Statisch relevante Verdübelung der vorgenannten WDVS Mineralwolle-Dämmplatten unter dem Gewebe mit WDVS Senkdübel in Verbindung mit WDVS Dübelteller (versenkte Dübelmontage). Den WDVS Dübel ca. 15 mm vertieft in die Dämmplatte einschrauben. WDVS Dübel-Rondell in die Vertiefung des WDVS Dübelteller oberflächenbündig einsetzen. Eventuelle Überstände plan schleifen. Dübellänge entsprechend der Dämmplattendicke wählen. Die Dübel müssen mind. 25 mm im tragfähigen Untergrund verankert sein, Putzschichten sind zu überbrücken. Verankerungsgrund: Stahlbetonwand Dübellänge/Dübeldichte: nach Herstellervorgaben und Zulassung	40,000	m2		
01.03.0170	Kantenschutz Kantenschutz an allen Außenecken und Kanten wie Gebäudeecken, Ecken von Gebäudeöffnungen, Nischen etc. mit Gewebe-Eckschutzwinkeln (Schenkel: 100 x 150 mm), liefern und herstellen, lot- und fluchtrecht in die Armierungsmasse einbetten.	160,000	m		
01.03.0180	APU- Leisten für Fenster- und Türanschlüsse APU- Leisten für Fenster- und Türanschlüsse liefern und fachgerecht einbauen.	130,000	m		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0190	Armierungsschicht/ Grundierung/ Armierungsschicht/ Grundierung - Armierungsschicht aus organisch gebundener Armierungsmasse und Armierungsgewebe ganzflächig liefern und herstellen, ca. 10 cm überlappend, einschließlich Diagonalbewehrung an Öffnungsecken. Schichtdicke: 3-4 mm Untergrund: Holzfaserweichplatten, MIWO-Platten Das Armierungsgewebe muss mittig, mit Tendenz nach außen, angebracht sein. Farbton: weiß - Putzgrundierung auf Armierungsschicht mit einem geeigneten Putzgrund, liefern und auftragen.	130,000	m2		
01.03.0200	Edelputz als Oberputz, mineralisch, 1-lagig, im Edelputz als Oberputz, mineralisch, 1-lagig, im Außenbereich, wasserabweisend, liefern und auftragen. Oberputz: Mörtelgruppe P Ic Struktur: Scheibenputz, Körnung 3 mm Farbton: hell, nach Wahl des AG Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen) Bauteil: Wände Putzgrund: Wärmedämmung mit Armierungsschicht	130,000	m2		
01.03.0210	Zusätzlicher einmaliger Anstrich der vorgenannten Zusätzlicher einmaliger Anstrich der vorgenannten Putzflächen. 1- facher, ganzflächiger Anstrich im Putzfarbton mit Dispersions-Silikatfarbe auf der Fassade, liefern und aufbringen, mit Filmschutz bei algen- und pilzgefährdeten Flächen. Farbton: heller Farbton nach Wahl des AG	130,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0220	Leibungen verputzen Leibungen, passend zum Wärmedämm-Verbundsystem der Vorpositionen, für Fenster und Türen herstellen, Herstellung als Strukturputz und Endbeschichtung entspr. Fassade einschl. Lieferung der erforderl. Materialien, bei Abzugsflächen größer als 2,5 m2. Leibungstiefe: bis 150 mm	130,000	m		
01.03.0230	Fugendichtband, WDVS, als Zulage Fugendichtband aus wetterfestem, elastischem Schaumstoff als Anschluß zu Sims, Dachuntersichten, Fensterbänken etc., liefern und vorkleben und Dämmplatten gegenstoßen einschl. Trennschnitt; als Zulage zum Wärmedämm-Verbundsystem.	136,000	m		
01.03.0240	Putzabschlußprofil, Alu, für WDVS Putzabschlussprofil aus Aluminium liefern und an Wänden befestigen; für das Wärmedämm-Verbundsystem. Dämmplattendicke: 60 mm	65,000	m		
01.03.0250	Fensterbank, außen, Betonwerkstein, Terrazzo, 20/5 cm Fensterbank aus Betonwerkstein im Außenbereich, keilförmig, einteilig, Seitenflächen teilweise sichtbar, Sichtkanten gefast, mit Tropfkante, im Mörtelbett Plattengröße : 25/5 cm	8,000	m		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0260	Dehnungsfuge in der Innenecke mit WDVS Dehnungsfuge in der Innenecke mit WDVS Dehnungsfugenprofil als geschlossene Variante ausbilden. Der Bereich hinter dem Dehnungsfugenprofil ist mit Mineralwolle-Dämmstoff auszufüllen Einbaubreite: max. 35 mm	12,000	m		
01.03.0270	Gerüstankerhülsen bei Gerüstabbau mit Gerüstankerhülsen bei Gerüstabbau mit Gerüstankerstopfen schließen und mit dem Oberputz bzw. Oberputz einschließlich Schlussanstrich abdecken und bearbeiten.	50,000	St		
01.03.0280	Anschluss an Fensterbankunterseiten mit Dichtband Fenster rohbaubündig Anschlüsse an Fensterbankunterseiten bei rohbaubündigen Fenstern durch Anschrägen der WDVS Dämmplatten und Einbau von WDVS Dichtband unter die Fensterbänke herstellen. Neigungswinkel (Schräge): ca. 5 Grad	45,000	m		
01.03.0290	zweite Dichtebene gemäß zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie mit organischer Spachtelmasse zur Abdichtung und flexiblem selbstklebendem Armierungsgewebe herstellen Breite: ca. 60 cm unter der Fensterbank	45,000	m		
Summe	01.03	WDVS Neubau			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.04	Malerarbeiten Außen				
01.04.0010	Überholungs-Beschichtung, Holzfenster außen, Kunstharz Überholungs-Beschichtung auf Holzfensterrahmen im Außenbereich, deckend, mit ventilierendem Fensterlack, einschl. Grundierung und Absetzarbeiten - lose Farbe mech. entfernen bis zum tragfähigen Holzgrund - Holz grundieren - Fensterrahmen - Schlussbeschichtung aufbringen Farbton: entspr. Bestand Abrechnungsrundlage: Fensterrahmen umlaufend	85,000	m2		
01.04.0020	Überholungs-Beschichtung auf Holzfensterflächen im Innenbereich, decke Überholungs-Beschichtung auf Holzfensterrahmen im Innenbereich, deckend, mit ventilierendem Fensterlack, einschl. Grundierung und Absetzarbeiten - lose Farbe mech. entfernen bis zum tragfähigen Holzgrund - Holz grundieren - Fensterrahmen - Schlussbeschichtung aufbringen Farbton: weiß Abrechnungsrundlage: Fensterrahmen umlaufend	85,000	m2		
01.04.0030	Holzbekleidung außen, Kunstharz-Beschichtung erneuern Kunstharzbeschichtung auf Außenbekleidung aus Holz, wie Ort- und Traufverkleidung, Außenschalung u.ä., deckend, wie folgt erneuern: - Reinigen, Anlaugen und Nachwaschen lose Farbbeschichtungen entfernen - Spachteln und Schleifen - Grundbeschichtung - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung Farbe : nach Bestand	870,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.04.0040	Kunstharzbeschichtung auf Außenbekleidung aus Holz, wie Ort- und Trauf Kunstharzbeschichtung auf Holzbauteilen, wie Streben, Säulen und Sparren u.ä.im Außenbereich , deckend, wie folgt erneuern: - Reinigen, Anlaugen und Nachwaschen lose Farbbeschichtungen entfernen - Spachteln und Schleifen - Grundbeschichtung - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung Farbe : nach Bestand Hölzer sind umlaufend zu streichen Abwicklung bis 70 cm	90,000	m		
Summe	01.04	Malerarbeiten Außen			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.05 Stundenlohnarbeiten

Für unvorhergesehene und nicht im LV erfasste Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze (Euro/Std.) vom Bieter benannt .
Die Stundenverrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu vermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge , Gemeinkostenanteil und Gewinn einschl. des erforderlichen Aufsichtspersonals .
Feiertagsarbeiten sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen .

Stundenlohnarbeiten sind grundsätzlich vor Ausführung anzuzeigen.
Nicht genehmigte und nicht beauftragte Stundenlohnleistungen werden nachträglich nicht anerkannt !!!
Stundenlohnarbeiten werden durch den Auftraggeber angewiesen .
Genehmigte Stundenzettel sind wöchentlich bei der Bauleitung einzureichen.
Der Stundennachweis ist Bestandteil der Rechnung.

Stundenlohnleistungen erfassen nur die vor Ort ausgeführten zusätzlichen Leistungen. Fahr- und Wegezeiten werden nicht gesondert vergütet.

Der Gebrauch von Werkzeugen und Geräten sowie das Schärfen von Werkzeugen in normalem Rahmen sind ebenfalls mit der Stundenlohnleistung abgegolten und werden nicht gesondert vergütet.

01.05.0010 Stundensatz Fachwerker

Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für:
Fachwerker

50,000 h

Projekt	2024-007 PAPENTAL - Sanierung und Erweiterung Wohnheim "Thomas Müntzer" Papental
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

		Alle Einzelpreise in EUR netto			
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.05.0020	Stundensatz Helfer Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Helfer				
		50,000	h		
Summe	01.05	Stundenlohnarbeiten			
Summe	01	Malerarbeiten			

Projekt	2024-007 PAPENTAL - Sanierung und Erweiterung Wohnheim "Thomas Müntzer" Papental
----------------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

02 Bodenbelagsarbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.01	Bodenbelag				
02.01.0010	Reinigung Untergrund, grobe Verschm. Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet Reinigung der Bodenflächen für Verlegung von PVC, Textilbelägen oder Anstrichen durch Kehren oder Abbürsten mit anschließendem Absaugen , die zu beschichtenden Untergründe müssen den bautechnischen Normen entsprechen, tragfähig, fest griffig, frei von Zementschlämmen, Schmutz, Öl, Fett, Wachs, wasserabweisenden Mitteln oder sonstigen verbundstörenden Zwischenschichten sein.	1.400,000	m2		
02.01.0020	Haftgrund auf Unterboden f.Spacht.,Belag Haftgrundvoranstrich auf Unterboden für Verfestigung bzw. Haftvermittlung des Untergrundes zur Aufnahme von Fußbodenbelag. Untergrund: Estrich, Beton, Trockenestrich	1.400,000	m2		
02.01.0030	Spachteln,vollflächig,Zementspachtel,1-5 Vollflächiges Spachteln und Schleifen von Fußböden mit Spachtelmasse, incl. Ausgleichen von geringen Unebenheiten. Spachteldicke: 3 - 8 mm Stuhlrolleneignung: ja Material: lösungsmittelfreie kunstharz-vergütete Zementspachtelmasse,	1.400,000	m2		
02.01.0040	Spachteln, vollflächig, 2. Auftrag, 1-2 mm, Estrich Spachteln, vollflächig, zweiter Auftrag, mit Spachtelmasse. Spachteldicke : 2 - 5 mm	1.400,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.01.0050	Anschlussbereiche an Übergangsschienen Anschlussbereiche an Übergangsschienen mit standfester Spachtelmasse schräg anarbeiten Breite bis 100 cm, Länge bis 300 cm	250,000	m2		
02.01.0060	Schließen von vorhandenen Scheinfugen im Estrich Schließen von vorhandenen Fugen im Estrich mit Epoxidharz. Die vorhandenen Fugen werden ausgekratzt und mit einem Staubsauger abgesaugt. Um den kraftschlüssigen Verbund herzustellen wird die Fuge quergeschnitten und ein Spezial-Wellenanker in den Schlitz eingesetzt. Die Fuge wird mit Epoxidharz vergossen und mit Quarzsand abgesandet, so dass eine raue Oberfläche für die spätere Verlegung der Oberbodenbeläge entsteht.	25,000	m		
02.01.0070	Estrich ausgleichen, d=bis 15 mm / pro mm Dicke Ausgleich von Unebenheiten des Estrichs mit selbstverlaufender Nivelliermasse, pro mm Dicke. Maximale Dicke : 20 mm	250,000	m2		
02.01.0080	Abschlussprofil Edelstahl Tür Abschlussprofil im Türbereich, liefern, längen und verlegen. Material : Edelstahl Höhe: entspr. Belagshöhe	145,000	m		
02.01.0090	Wand-Randstreifen entfernen, o.D. Wand-Randstreifen und Überstände aus Abdichtungs- oder Dämmmaterial entfernen, wenn diese von anderen Unternehmen stammen, zur Verlegung von Bodenbelag, incl. entsorgen.	1.250,000	m		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.01.0100	Heterogenen Design-Bodenbelag, hergestellt aus PVC nach EN Heterogenen Design-Bodenbelag, hergestellt aus PVC nach EN ISO 10582 liefern und fachgerecht verlegen nach VOB DIN 18365. Verlegeart: Kleben Stärke: 2,5 mm Nutzschicht: 0,7 mm geeignet für Fußbodenheizung Oberflächenstruktur: verschiedene Prägungen Design: als Fliesen Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)	350,000	m2		
02.01.0110	Heterogenen Design-Bodenbelag, hergestellt aus PVC nach EN Heterogenen Design-Bodenbelag, hergestellt aus PVC nach EN ISO 10582 liefern und fachgerecht verlegen nach VOB DIN 18365. Verlegeart: Kleben Stärke: 2,5 mm Nutzschicht: 0,7 mm geeignet für Fußbodenheizung Oberflächenstruktur: verschiedene Prägungen Design: Als Planken in Holzoptik Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)	780,000	m2		
02.01.0120	Erste Pflege Designvinylboden ausführen nach Erste Pflege Designvinylboden ausführen nach Herstellervorschrift.	1.130,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.01.0130	Lieferung und Verlegung von Fußbodenbelag, Lieferung und Verlegung von Fußbodenbelag, auf Heizestrich oder Trockenestrich einschl. Verfugung mit Schweißschnur und aller Fräsarbeiten Fabrikat: Elastischer Bodenbelag aus PVC DIN EN 649, heterogen werkseitig integrierter Oberflächenschutz Untergrund: Estrich, Beton, Holzboden Stuhlrolleneignung: ja Perman. antistatisch: ja FB-Heizungsg geeignet: ja Kleber chem. Basis: Dispersion Ausführung: Bahnenbelag Belagdicke: 2,5 mm Eignung: rutschhemmend, R9 Brandverhalten: Klasse Bfl-s1 Flur und Zimmer werden mit unterschiedlichen Belägen ausgestattet Angeb. Fabrikat:..... (vom Bieter einzutragen)	270,000	m2		
02.01.0140	Sauberlaufzone aus Polvlies, Oberflächenstruktur Sauberlaufzone aus Polvlies, Oberflächenstruktur Rib liefern und verlegen, anfallende Ausschnittkosten sind in den Angebots- preis miteinzurechnen. Polgewicht: 700 g/m2 Gesamtgewicht: 1400 g/m2 Belagdicke: ca. 8 mm Oberfläche: grobfaserig meliert Farbe: nach Wahl des AG Polmaterial: 100 % Polypropylen Baustoffkl.: B 1 Komfortwert: einfach Strapazierwert: normal Kleber chem. Basis: Dispersion Angeb. Fabrikat:..... (vom Bieter einzutragen)				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0140) ...

50,000 m2

02.01.0150

Kernsockelleiste aus chlorfreiem

Kernsockelleiste aus chlorfreiem Hochleistungskunststoff, mit flexibler Dichtlippe zum Boden, Leiste auf Bodenbelag aufsetzen
Dachüberdeckung ca. 4 mm
Sockelhöhe ca. 60 mm,
Farbton: nach Wahl AG aus Farbpalette Hersteller zum Einlegen von Belagsstreifen/Farbstreifen
incl. Befestigung und Montagematerial
einschl. Einlage aus-Belag in der Farbe des Bodenbelages

(Befestigungsarten mit Systemgewährleistung)

einschl. Innenecken/Außenecken

355,000 m

02.01.0160

Anschluss an Bauteile herstellen

Anschluss des Bodenbelages an vorhandene Bauteile mit farbig passenden Siliconfugen herstellen

1.550,000 m

02.01.0170

Streichisolierung, 2-Komponenten Epoxydharzbe-

Streichisolierung, 2-Komponenten Epoxydharzbeschichtung in 2 Arbeitsgängen satt auftragen und die letzte Beschichtung mit Quarzsand 0,2 mm abstreuen.

130,000 m2

02.01.0180

Dispersions-Beschichtung, Estrich

Kunststoff-Dispersions-Beschichtung auf Zementestrich, deckend, wie folgt:

- Reinigen mit Spezialreiniger
- Grundbeschichtung
- Zwischenbeschichtung
- Schlussbeschichtung

Farbe : nach Wahl des AG

130,000 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.01.0190	Schmutzband, Fußbodenbeschichtung Schmutzband bzw. Sockelanstrich entsprechend der Art der Fußbodenbeschichtung, auf mineralischem Untergrund, auf Fuge bzw. Höhe scharf abgesetzt. Höhe: bis 15 cm	265,000	m		
02.01.0200	Sockelleiste, Holz, Heizung, 40/80 mm Sockelleiste aus Holz, als Klemmsockelleiste mit Hohlkammerprofil für Heizungsrohr, inkl. aller Pass-, Eck- und Endausbildungen. Untergrund : Innendämmung mit Kalkputz Holzdekor : nach Wahl des AG Rohrdurchmesser : 10 - 18 mm Querschnitt Sockelleiste : ca. 40/80 mm angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)	240,000	m		
02.01.0210	Sockelleiste, furniert, Kern Fichte, 60 mm Sockelleiste aus Holz, gedübelt und geschraubt. Untergrund : Mauerwerk und Trockenbauwände Farbe : nach Wahl des AG passend zur Vorpos. Sockelhöhe : 80 mm Angeb. Fabrikat : (vom Bieter einzutragen)	1.280,000	m		
02.01.0220	Sockelleiste, Holz, Viertelstab, 14/14 mm Sockelleiste aus Holz als Viertelstableiste, passend zur Vorpo. Untergrund : Mauerwerk und Putz Kantenlängen : 14/14 mm	1.520,000	m		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.01.0230	Türstopper, rund, Bodenbefestigung Bodentürpuffer liefern und befestigen, incl. aller erforderl. Befestigungsmittel. Material Edelstahl matt , Stoßkante schwarz Durchmesser 60 mm Höhe 9-25 mm Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)	25,000	St		
02.01.0240	Wandtürpuffer, weiß selbstklebend Wandtürpuffer, weiß selbstklebend in unterschiedlichen Durchmessern liefern und befestigen	85,000	St		
02.01.0250	Wandtürpuffer Wandtürpuffer liefern und befestigen, incl. aller erforderl. Befestigungsmittel. Edelstahl matt Länge: 90 mm Stoßkante schwarz, Durchmesser 40 mm Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)	45,000	St		
02.01.0260	Treppenstufenprofile mit Sicherheitseinlage Treppenstufenprofile mit Sicherheitseinlage Profil Aluminium eloxiert 42 mm breit Einlagebreite 37 mm mit 2 unterschiedlichen Einlagefarben (nachtschwarz und signal-orange) Höhe entspr. Belagshöhe wählen liefern und entspr. Herstellervorschrift auf Trittstufenvorderkante befestigen	17,000	m		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.01.0270	Treppenbelag auf vorbereitete Oberfläche Treppenbelag auf Treppen, liefern, verlegen und verfugen Untergrund: Holz Abbruch des Altbelages und der Schienen Ausgleich und Grundierung sind mit in den EP einzurechnen Steigungsverhältnis: ca. 17/27 cm Laufbreite: ca. 150 cm Fabrikat: s. Pos. Belag Stuhlrolleneignung: ja Perm.antistatisch: ja Zigaretteglutbest.: ja Eignung: rutschhemmend Verlegung: Trittstufen und Setzstufen leicht gebogen Kleber chem.Basis: Dispersion	17,000	St		
02.01.0280	Spachteln/Schleifen, vollflächig, Fehlstellen 5-8 mm, Holzboden Spachteln und Schleifen von Holzboden mit Fehlstellen, mit Spachtelmasse, vollflächig abgezogen, inkl. ausgleichen von geringen Unebenheiten, einschl. einlegen einer Gewebematte und einspachteln in den Untergrund Spachteldicke: 5-8 mm	35,000	m2		
02.01.0290	Spachteln von runden Podestfläche als Zulage Spachteln von runden Podestfläche als Zulage	15,000	m2		
02.01.0300	Wandschutz Wandschutz Elastischer, heterogener PVC-Wandschutzbelag nach EN 15102 für Bereiche mit normaler Nutzungsintensität. Die extrem widerstandsfähige Oberfläche bietet einen vollflächigen Schutz gegen Kratzer, Flecken und Stöße. Flexibel in der Verarbeitung, einfache Verlegung trotz Außnehmungen und Anschlüsse. chemikalienbeständig Oberfläche einpflegefrei Auswahl aus einer Palette von 45 Farben: Farbenfrohe Dekore mit einer glatten Oberfläche für eine einfache Reinigung und Pflege. Designs mit leicht strukturierter Oberfläche lassen Kratzer in der Oberfläche optisch verschwinden Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: B-s2d0				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0300) ...</i>					
	Farbe nach Wahl des AG aus der Standardkollektion Verklebung entsprechen der Herstellervorschriften auf gespachtelte Wandflächen Höhe: bis 100 cm, Länge variabel Fugen thermisch verschweißt	240,000	m2		
02.01.0310	Abschlussprofile in Standardfarbe zur Abschlussprofile in Standardfarbe zur Vorpos. liefern und anbringen Ausführung in Kunststoff	240,000	m		
02.01.0320	Kantenschutz Eckprofile für Außenecken 50 x x50 mm, selbstklebend Anbringung über dem Wandbelag Ausführung in Standardfarbton	45,000	m		
02.01.0330	Treppen schleifen und mit Versiegelungslack versiegeln. Treppen schleifen und mit Versiegelungslack versiegeln. Oberfläche : seidenmatt Ausführung auf Tritt- und Setzstufen leicht gebogen Länge: ca. 2,00 m Steigung 17/27	40,000	m		
02.01.0340	Treppen schleifen und mit Versiegelungslack versiegeln. Treppen schleifen und mit Versiegelungslack versiegeln. Oberfläche : seidenmatt Ausführung auf Tritt- und Setzstufen Länge: ca. 1,00 m Steigung 17/27	48,000	m		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.01.0350	Podest schleifen, versiegeln Podest mit Parkett oder Dielenbelag belegt, staubfrei reinigen, schleifen, Schleifgut entsorgen und mit Versiegelungslack versiegeln. Oberfläche : seidenmatt	30,000	m2		
02.01.0360	Holztreppeinstufen, Kunstharz-Beschichtung erneuern Kunstharzbeschichtung auf Holztreppeinstufen wie folgt erneuern: - alte Beschichtung abschleifen, inkl. Entsorgung - Grundbeschichtung - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung Oberfläche : seidenmatt Farbe : nach Bestand Stufengröße : 17/27 Länge: 100 cm	15,000	m2		
02.01.0370	Beschichtung, Alt-Boden, Kunstharz Beschichtung von Alt-Bodenfläche, wie folgt: - Grundbeschichtung mit Kunstharz - Spachtelung kleiner Fehlstellen mit Kunstharzspachtel - Zwischenbeschichtung mit Kunstharz - Schlussbeschichtung mit Kunstharz Material : 2-komponentiger Kunstharzsigel Farbe : steingrau	85,000	m2		
02.01.0380	Beschichtung Betonstufe erneuern, Kunstharz Beschichtung von Bestandsstufe aus Beton, wie folgt: - Fläche anschleifen, lose, blätternde Teile entfernen - Spachtelung kleiner Fehlstellen mit Kunstharzspachtel - Zwischenbeschichtung mit Kunstharz - Schlussbeschichtung mit Kunstharz Farbe : steingrau Untergrund : Beton Stufengröße : 18/27 Länge: 100 cm .	5,000	m2		

Projekt	2024-007 PAPENTAL - Sanierung und Erweiterung Wohnheim "Thomas Müntzer" Papental
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

				Alle Einzelpreise in EUR netto	
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.01.0390	Schutzabdeckung, Bodenbelag Pappe/Folie Schutzabdeckung von Bodenbelag gegen Verschmutzung, mit Pappe oder reißfester Folie; Stöße und Anschlüsse staubdicht abkleben.	1.500,000	m2		
Summe	02.01	Bodenbelag			
Summe	02	Bodenbelagsarbeiten			

Projekt	2024-007 PAPENTAL - Sanierung und Erweiterung Wohnheim "Thomas Müntzer" Papental
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto					
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Los 11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

01.01	Innendämmung Decken KG				
01.02	Malerarbeiten Innen				
01.03	WDVS Neubau				
01.04	Malerarbeiten Außen				
01.05	Stundenlohnarbeiten				
01	Malerarbeiten				
02.01	Bodenbelag				
02	Bodenbelagsarbeiten				

Angebotssumme netto	EUR
zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR
Angebotssumme brutto	EUR