

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: W24-0034 **Radweg HBS Ströbeck**
LV: 012 **Los 2 Radweg HBS Ströbeck Absch. 1 + 2** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
01.	Baustelleneinrichtung	2
01.01.	Baustelleneinrichtung	2
02.	Ausstattung Radweg	3
02.05.	Ausstattung	3
	Zusammenstellung	0

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W24-0034 **Radweg HBS Ströbeck**
LV: 012 **Los 2 Radweg HBS Ströbeck Absch. 1 + 2** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.	Baustelleneinrichtung			
01.01.	Baustelleneinrichtung			
01.01.0010.	<p>StL-Nr. 19.101/107.11</p> <p>Baustelle einrichten Sämtl. LV-Abschn. *Zufahrt vorh.</p> <p>Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.</p>	1,000 Psch	
01.01.0020.	<p>StL-Nr. 19.101/112.01</p> <p>Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.</p> <p>Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.</p>	1,000 Psch	
Summe 01.01.	Baustelleneinrichtung		
Summe 01.	Baustelleneinrichtung		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W24-0034 **Radweg HBS Ströbeck**
LV: 012 **Los 2 Radweg HBS Ströbeck Absch. 1 + 2** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

02.	Ausstattung Radweg			
------------	---------------------------	--	--	--

02.05.	Ausstattung			
---------------	--------------------	--	--	--

02.05.0010.	<p>Betonpoller: rund, Höhe 1,20 m, Betonpoller: rund, Höhe 1,20 m, Durchmesser ca. 280/350 mm, betonglatt, Grundfarbe grau, beschichtet mit reflektierender Folie rot/weiß, Befestigung mittels Spezialkleber Beton-Poller liefern und fachgerecht in ein Einzelfundament aus C12/15 (15x60x60 cm), Rückenstütze 15 cm nach Angaben der Bauleitung höhen- und fluchtgerecht einbauen. Versetzarbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten für Randanpassung und Einarbeitung.</p>	2,000 St
--------------------	--	----------	-------	-------

02.05.0020.	<p>Betonpoller: rund, Treckerschleuse, Betonpoller: rund, als Treckerschleuse, Durchmesser ca. 280/350 mm, betonglatt, Grundfarbe grau, rot-weiß gestrichen Befestigung mittels Spezialkleber Beton-Poller liefern und fachgerecht in ein Einzelfundament aus C12/15 Rückenstütze 15 cm nach Angaben der Bauleitung höhen- und fluchtgerecht einbauen. Versetzarbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten für Randanpassung und Einarbeitung.</p>			
--------------------	--	--	--	--

Beispiel:



		4,000 St
--	--	----------	-------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W24-0034 **Radweg HBS Ströbeck**
LV: 012 **Los 2 Radweg HBS Ströbeck Absch. 1 + 2** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.05.0030.	<p>Absp.g.,Warneinr. aufb. Schr.bake eins.*Typ RA2</p> <p>Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen. Schraffenbake Größe 1000 x 250 mm einseitig. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Befestigung an Rohrpfosten.</p>	8,000 St
02.05.0040.	<p>StL-Nr. 21.130/302.31.00.10.00</p> <p>Rohrpfosten aufstellen Länge>2000-2500mm*R.St. 60,3/2,0 mm Boden Unterl. AG</p> <p>Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstellen einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand herstellen. Pfostenlänge = über 2000 mm bis 2500 mm. Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm. Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des AG.</p>	24,000 St
02.05.0050.	<p>StL-Nr. 21.130/101.99.01.21.12 TA</p> <p>Verkehrsschild anbringen VZ 237*einseitig Folie RA 2*2 mm dick St.Rohrsch.Plan I*UK Schild ab 2 m</p> <p>Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild 'VZ 237 ' Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = flach, 2 mm dick. Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.</p>	2,000 St
02.05.0060.	<p>StL-Nr. 21.130/101.99.01.21.12 TA</p> <p>Verkehrsschild anbringen VZ 1026-36*einseitig Folie RA 2*2 mm dick St.Rohrsch.Plan I*UK Schild ab 2 m</p> <p>Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild 'VZ 1026-36 ' Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W24-0034 **Radweg HBS Ströbeck**
LV: 012 **Los 2 Radweg HBS Ströbeck Absch. 1 + 2** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Schild = flach, 2 mm dick. Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.	2,000 St
02.05.0070.	StL-Nr. 21.130/101.99.01.21.12 TA Verkehrsschild anbringen VZ 244.1*einseitig Folie RA 2*2 mm dick St.Rohrsch.Plan I*UK Schild ab 2 m Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild 'VZ 244.1 ' Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = flach, 2 mm dick. Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.	2,000 St
02.05.0080.	StL-Nr. 21.130/101.99.01.21.12 TA Verkehrsschild anbringen VZ 386*einseitig Folie RA 2*2 mm dick St.Rohrsch.Plan I*UK Schild ab 2 m Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild 'VZ 386 ' Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = flach, 2 mm dick. Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.	2,000 St
02.05.0090.	StL-Nr. 19.130/101.99.92.21.12 TA Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*... Freitext ... doppelseitig*Folie RA 2 2 mm dick*St.Rohrsch.Plan I UK Schild ab 2 m Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild ' Z244.1-40' Größe '2 '			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W24-0034 **Radweg HBS Ströbeck**
LV: 012 **Los 2 Radweg HBS Ströbeck Absch. 1 + 2** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Doppelseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = flach, 2 mm dick. Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.	2,000 St
02.05.0100.	StL-Nr. 19.130/101.99.21.21.12 TA Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 2 mm dick*St.Rohrsch.Plan I UK Schild ab 2 m Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild 'Z101 ' Größe 2. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = flach, 2 mm dick. Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.	4,000 St
02.05.0110.	StL-Nr. 19.130/101.99.21.21.12 TA Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 2 mm dick*St.Rohrsch.Plan I UK Schild ab 2 m Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild 'Z 1007 ' Größe 2. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = flach, 2 mm dick. Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.	4,000 St
02.05.0120.	StL-Nr. 19.130/101.99.21.21.12 TA Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 2 mm dick*St.Rohrsch.Plan I			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W24-0034 **Radweg HBS Ströbeck**
LV: 012 **Los 2 Radweg HBS Ströbeck Absch. 1 + 2** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	UK Schild ab 2 m Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild 'Z 138-10 ' Größe 2. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = flach, 2 mm dick. Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.	2,000 St
02.05.0130.	StL-Nr. 19.130/101.99.21.21.12 TA Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 2 mm dick*St.Rohrsch.Plan I UK Schild ab 2 m Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild 'Z 1000-32 ' Größe 2. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = flach, 2 mm dick. Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.	2,000 St
02.05.0140.	StL-Nr. 21.131/530.92.11.09 TA Sonstiges Mark.zeichen Typ II herst ... Freitext ...*ohne Vormarkier. Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum. ... Freitext ... Sonstiges Markierungszeichen Typ II als endgültige Markierung nach Unterlagen des AG herstellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen 'Sinnbild radfahrer ' Ohne Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Als System mit groben Nachstreumitteln. Markierung auf 'Asphaltbeton '	12,000 St
02.05.0150.	StL-Nr. 21.131/505.91.24.10.19 TA Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m ohne Vormarkier.*Kaltspritzplastik			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W24-0034 **Radweg HBS Ströbeck**
LV: 012 **Los 2 Radweg HBS Ströbeck Absch. 1 + 2** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	grobe Nachstreum.*mind. P 6 ... Freitext ... Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Markierung 'Schmalstrich, Leitlinie ' Strichbreite = 0,12 m. Strich ohne Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik). Als System mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf 'Asphaltbeton '	50,000 m
02.05.0160.	StL-Nr. 21.131/515.12.41.01.99 TA Sperrflächenmarkierung Typ II herst Breite 0,25 m*ohne Vormarkier. Kaltspritzplastik*grobe Nachstreum. mind. P 6*... Freitext ... Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ II als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Strichbreite = 0,25 m. Strich ohne Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik). Als System mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf 'Asphaltbeton '	3,000 m
Summe 02.05. Ausstattung		
Summe 02. Ausstattung Radweg		

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: W24-0034 **Radweg HBS Ströbeck**
LV: 012 **Los 2 Radweg HBS Ströbeck Absch. 1 + 2** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
01.	Baustelleneinrichtung	
01.01.	Baustelleneinrichtung
	Summe 01.	Baustelleneinrichtung

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: W24-0034 **Radweg HBS Ströbeck**
LV: 012 **Los 2 Radweg HBS Ströbeck Absch. 1 + 2** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
02.	Ausstattung Radweg	
02.05.	Ausstattung
	Summe 02.	Ausstattung Radweg

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: W24-0034 **Radweg HBS Ströbeck**
LV: 012 **Los 2 Radweg HBS Ströbeck Absch. 1 + 2** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	012	
01.	Baustelleneinrichtung
02.	Ausstattung Radweg
	Summe LV 012 Los 2 Radweg HBS Ströb...
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%
	
		=====

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Liste der verwendeten Standardleistungsbücher und STLB-Bau-Versionen

Projekt: W24-0034 Radweg HBS Ströbeck
LV: 012 Los 2 Radweg HBS Ströbeck Absch. 1 + 2 Währung: EUR

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
19.130	VERKEHRSSCHILDER	09/19
21.130	VERKEHRSSCHILDER	03/21
21.131	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	03/21