

Leistungsverzeichnis

Projekt-Daten

Projektnummer 2025-001
Projektbezeichnung Löschteich Pleismar

LV-Daten

LV-Nummer 2025-0001
LV-Bezeichnung Pleismar Löschteich

Abgabeort

Name
Straße
Ort
Angebotseröffnung 02.09.2025 10:00

Auftraggeber

Name Verbandsgemeinde An der Finne
Straße Auenstraße 15
Ort 06647 Bad Bibra

Summe *in EUR*
Nachlass % Aufschlag / Nachlass

Gesamtsumme netto
Umsatzsteuer % Umsatzsteuer

Gesamtsumme brutto

....., am

.....
Unterschrift + Stempel

Hier bitte Firmenadresse eintragen

Projekt: 2025-001 - Löschteich Pleismar
Ausschreibung: 2025-0001 - Pleismar Löschteich



Inhalt

| | | |
|----------|------------------------------------|----------|
| 1 | Baustelleneinrichtung | 4 |
| 2 | reinigen | 5 |
| 3 | abdichten | 6 |

Hier bitte Firmenadresse eintragen

Projekt: 2025-001 - Löschteich Pleismar
Ausschreibung: 2025-0001 - Pleismar Löschteich



Kurzbeschreibung

Der bestehende undichte Löschteich soll durch eine Folie abgedichtet werden.

Teichgröße: 8,90 X 18,80 m

Tiefe 1,8 m

Dazu sind folgende Arbeiten zutreffen:

- entfernen der abgelagerten Segmente
- entfernen vom Bewuchs
- reinigen des Beckenkörper
- ausbessern des Beton vom Beckenkörper
- Folie zur Abdichtung einbauen

Der Bieter wird ausdrücklich dazu aufgefordert die Anlage vor Erstellung des Angebotes in Augenschein zu nehmen.

Der Bieter erklärt mit der Unterzeichnung des Angebotes, dass er die Örtlichkeit besichtigt und von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen hat. Die geforderten Leistungen waren aus den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie auf Grund der ihm bekannten örtlichen Bedingungen klar erkennbar.

Hier bitte Firmenadresse eintragen

Projekt: 2025-001 - Löschteich Pleismar
Ausschreibung: 2025-0001 - Pleismar Löschteich



1 Baustelleneinrichtung

1.1 Baustelle einrichten herstellen unterhalten und zurück bauen Lager- Arbeitsplätze

In Anlehnung an STLB-Bau

Baustelle für sämtliche aufgeführte Leistungen, einrichten und Vorhaltung der Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Arbeiten über die gesamte Bauzeit. Herstellen der dazu erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze, Flächen sind im Lageplan ausgewiesen.

Nach Beendigung der Arbeiten Baustelleneinrichtung abtransportieren und benutzte Flächen reinigen.

| Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|-------|---------|---------------|--------------|
| 1,000 | psch | ----- | ----- |

1.2 Baustellensicherung herstellen unterhalten und zurück bauen

Absicherung der Baustelle über gesamten Bauzeitraum

| Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|-------|---------|---------------|--------------|
| 1,000 | psch | ----- | ----- |

1.3 Zaunanlage abbauen und wiederherstellen

Vorhandene Zaunanlage einschließlich Pfosten für Zugang abbauen, seitlich sichern und nach Beendigung der Arbeiten wiederherstellen.

Zaunpfosten ist Beton setzen.

Zur Sicherung des Beckens in der Bauzeit mit Bauzaun zu verschließen..

| Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|--------|---------|---------------|--------------|
| 20,000 | m | ----- | ----- |

1 ► Baustelleneinrichtung

Hier bitte Firmenadresse eintragen

Projekt: 2025-001 - Löschteich Pleismar
Ausschreibung: 2025-0001 - Pleismar Löschteich



2 reinigen

2.2 Teich abpumpen

Teichwasser durch offene Wasserhaltung herstellen und entsprechend Baufortschritt rückbauen bzw umbauen, Abflussleitung zum Vorfluter, einschl. aller Armaturen, Form- und Passstücke mit Anschluss an Wasserförderanlagen in Pumpensümpfen, ein- und ausbauen.

| Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|-------|---------|---------------|--------------|
| 1,000 | psch | ----- | ----- |

▶ STLB-Bau STLB-Bau 2023-04 002

2.3 Auffüllung Entnahmestelle lösen laden transp. LKW AN entsorgen Vergüt.Entsorg. AN AVV170504

Auffüllung aus Entnahmestellen des AG, profiligerecht lösen und direkt laden, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, - Lagerungsdichte locker bis dicht, Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

| Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------|---------|---------------|--------------|
| 100,000 | m3 | ----- | ----- |

▶ STLB-Bau STLB-Bau 2023-04 033

2.4 Untergrund reinigen Beton Hochdruckwasserstrahlen laden LKW AN

Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, durch Hochdruckwasserstrahlen, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich.

| Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------|---------|---------------|--------------|
| 270,000 | m2 | ----- | ----- |

2.5 Ausbessern erhärtete Betonoberfläche

In Anlehnung an STLB-Bau

Ausbessern der erhärteten Betonoberfläche, an der Oberseite an geneigten Mörtel, zur Aufnahme der Abdichtung.

| Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|--------|---------|---------------|--------------|
| 20,000 | m2 | ----- | ----- |

2 ▶ reinigen

Hier bitte Firmenadresse eintragen

Projekt: 2025-001 - Löschteich Pleismar
Ausschreibung: 2025-0001 - Pleismar Löschteich



3 abdichten

3.1 Obere Randbefestigung

Randbefestigung der NG- Bahnen aus Folienverbundblech, beidseitig am Beckenkopf herstellen

| Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|-------|---------|---------------|--------------|
| 1,000 | psch | ----- | ----- |

3.2 Beckenkörper mit Geotextil 400g/m² liefern und verlegen

Geotextil 400g/m², Wasserbauvliesstoff,
Geotextil liefern und als Schutzlage unterhalb der Abdichtung/Folie im Beckenkörper fachgerecht gemäß der Herstellerverlegeanleitung einbauen.
Die Bahnen sind an den Stößen zu überlappen und durch geeignete Maßnahmen zu sichern. Überlappungsverluste sind einzukalkulieren.

| Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------|---------|---------------|--------------|
| 240,000 | m2 | ----- | ----- |

3.3 Beckenkörper mit einer Lage Folie nach Werksvorschrift belegen

PEHD Kunststoffdichtungsbahn 2 mm
PEHD Kunststoffbahn beidseitig glatt mit DiBt-Zulassung als Teil der Abdichtung gemäß der Herstellerverlegeanleitung auf dem vorbereiteten, steinfreiem Planum liefern, verlegen, fachgerecht verschweißen und im Zuge der Eigenüberwachung prüfen
Die Kunststoffdichtungsbahnen sind seitens des Herstellers so zu kennzeichnen, dass eine Zuordnung zu den Eigenüberwachungsunterlagen der Kunststoffdichtungsbahn, sowie zu den verwendeten Rohstoffen, sichergestellt ist.
Die Kunststoffdichtungsbahnen dürfen nur von Verlegern verarbeitet werden, die den Nachweis als Fachbetrieb nach WHG erfüllen. Die Kunststoffdichtungsbahnen sind spannungs- und faltenfrei auf dem vorbereiteten Planum einzubauen.
Folgende Anforderungen sind zu beachten:
Richtlinie DVS 2225 Teil 1-3
Die Qualifikation der Schweißfachkräfte nach DVS 2212-3 ist nachzuweisen.
Schweißgeräte die den Anforderungen der DVS 2225-3 entsprechen.
In den Einheitspreisen sind alle Aufwendungen für die geforderten Prüfungen und das fachgerechte Verschweißen der Stellen für die Probeentnahme der Eigenüberwachung einzurechnen.
Überlappungen, Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach m² abgedeckter Fläche gemäß Aufmaß.
Für die Einbindegräben wird die abgewickelte Fläche aufgemessen und vergütet.
Der fachgerechte Einbau beinhaltet das Verlegen der Kunststoffdichtungsbahn, alle Schweißarbeiten und das Prüfen der Schweißnähte im Rahmen der Eigenüberwachung.

| Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------|---------|---------------|--------------|
| 240,000 | m2 | ----- | ----- |

3.4 Einbindung von Ablauf

Vorhandenen Ablauf des Teiches ist in die Folien und Geotextilarbeiten einzubinden.
Erschwernisse für die Durchdringungen, die Schweißarbeiten sind mit der Position abgegolten. inkl. des Anbaus neuer Halterung fürs Anstauen des Teichwassers

| Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|-------|---------|---------------|--------------|
| 1,000 | St | ----- | ----- |

3 ► abdichten

Hier bitte Firmenadresse eintragen

Projekt: 2025-001 - Löschteich Pleismar
Ausschreibung: 2025-0001 - Pleismar Löschteich



Zusammenstellung

| | | |
|-------|-----------------------------|-------|
| 1 | ▶ Baustelleneinrichtung | |
| 2 | ▶ reinigen | |
| 3 | ▶ abdichten | |
| <hr/> | | |
| | Summe | |
| | % Nachlass | |
| | ▶ Gesamtsumme netto | |
| | % Umsatzsteuer | |
| | ▶ Gesamtsumme brutto | |