Berechnung der Brutto-Geschossflächen, des Brutto-Rauminhaltes und der Wohnflächen

Bauvorhaben : **Abbruch eines Mehrfamilienhauses (48 WE)
Armstrongstraße 33 - 39, 06449 Aschersleben**

Bauherr : **Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH**

Berechnung der Brutto-Geschossflächen

Kellergeschoss	: 10,14 x 67,59 =	685,36 m ²
Erdgeschoss	: 10,14 x 67,59 =	685,36 m ²
1. Obergeschoss	: 10,14 x 67,59 =	685,36 m ²
2. Obergeschoss	: 10,14 x 67,59 =	685,36 m ²
3. Obergeschoss	: 10,14 x 67,59 =	685,36 m ²

Brutto-Geschossflächen gesamt	3.426,80 m²
--------------------------------------	-------------------------------

Berechnung des Brutto-Rauminhaltes

Kellergeschoss	: 10,14 x 67,59 x 2,60 =	1.781,94 m ³
Erdgeschoss	: 10,14 x 67,59 x 2,80 =	1.919,02 m ³
1. Obergeschoss	: 10,14 x 67,59 x 2,80 =	1.919,02 m ³
2. Obergeschoss	: 10,14 x 67,59 x 2,80 =	1.919,02 m ³
3. Obergeschoss	: 10,14 x 67,59 x 2,80 =	1.919,02 m ³
Drempelgeschoss	: 10,14 x 67,59 x 1,10 =	753,90 m ³

Brutto-Rauminhalt gesamt	10.211,92 m³
---------------------------------	--------------------------------

Berechnung der Wohnflächen

32 WE, je 48,37 m ²	: 32 x 48,37 m ² =	1.547,84 m ²
16 WE, je 41,53 m ²	: 16 x 41,53 m ² =	664,48 m ²

Wohnflächen gesamt	2.212,32 m²
---------------------------	-------------------------------